Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente- Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019-44050/126

N. Cronologico 216
approvata il 18 settembre 2019

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1474, PARCO DORA SPINA 3, LOTTO VALDOCCO NORD SUB B. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. CRON. 126 DEL 23-5-2019.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 126 del 23/05/2019 con la quale è statoa approvata la variante al progetto di bonifica del lotto Valdocco Nord sub. B.

Ritenuto opportuno approfondire con un'ulteriore istruttoria tecnica i contenuti dei pareri della Città Metropolitana di Torino prot. n. 34825 del 19/03/2018 (nostro protocollo n. 2707 del 29/03/2018) e di Arpa Piemonte prot. n. 18880 del 02/03/2018 (nostro protocollo n. 1954 del 06/03/2018) in merito ai materiali di separazione da utilizzarsi per la realizzazione del capping.

Visto lo scambio di e-mail in merito, avvenuto tra gli Enti nel periodo dal 02/08/2019 al 09/09/2019, nel corso del quale si sono espressi i seguenti chiarimenti:

- Arpa Piemonte ritiene preferibile la soluzione di capping che preveda l'uso del geotessile tessuto-non-tessuto per le aree a verde (compresi gli stradini interni) piuttosto che la posa della sola rete di allerta ad alta visibilità, in considerazione del fatto che in tal modo si manterrebbe la "continuità" di soluzione adottata negli altri lotti del parco e perché tale soluzione garantisce la separazione fisica tra i materiali impedendone il possibile rimescolamento;
- Città Metropolitana di Torino chiarisce che ritiene non necessario prevedere entrambi i materiali (vale a dire il geotessile tessuto-non-tessuto e la rete di allerta ad alta visibilità) pur preferendo la posa della rete di allerta alla posa del solo geotessile tessuto-non-tessuto, evidenziando tuttavia che le considerazioni contenute nel proprio parere sono da intendersi quali "indicazioni".

Tenuto conto che il geotessile tessuto-non-tessuto svolge comunque anche funzione di segnalazione nel caso venga intercettato nel corso di eventuali scavi.

Tenuto conto che la soluzione che prevede la posa di entrambi i materiali, vista l'estensione di circa 40.000 mq delle aree coinvolte, comporterebbe un aumento dei costi significativo in rapporto all'entità dell'appalto in essere, pur prevedendo una rete di allerta di non ottima qualità. Da prezziario della Regione Piemonte anno 2019 si evince infatti un costo aggiuntivo stimato di 3,52 €/mq per un importo complessivo pari a circa 140.00,00 € al lordo del ribasso di gara (Voci di prezziario: 01.P27.N10.005 – fornitura di rete tessuta per ombreggiatura valore di copertura 0,5 e 01.A21.G55.005 – posa in opera di geotessile in fibra di poliestere o similare).

Considerato che la soluzione che prevede la posa di entrambi i materiali, nel caso specifico, determinerebbe un onere aggiuntivo a carico della Città non giustificato da un effettivo miglioramento ambientale.

Ritenuto pertanto di allineare le prescrizioni progettuali alle valutazioni tecniche di Arpa Piemonte quali prescrizioni maggiormente cautelative.

Ritenuto necessario modificare la Determinazione Dirigenziale precedente n. 126 del 23/05/2019.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
Vista la Parte 4ª, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) **di richiedere** il rispetto della seguente prescrizione in sostituzione di quella prevista al punto 2) a) della Determinazione Dirigenziale n. 126 del 23/05/2019:

   a) prevedere la posa del solo geotessile già indicato in progetto, al di sopra del terreno caratterizzato dal superamento delle CSC, nelle aree a verde e relativi stradini, mentre prevedere la posa del geotessile o in alternativa della rete ad alta visibilità nelle aree interessate dal nuovo tracciato di Corso Mortara sulle quali sarà realizzata la totale demolizione della preesistente stratigrafia di viabilità e la costituzione delle stratigrafie di progetto per marciapiedi e sedime stradale;

2) **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Gestione Grandi Opere della Città di Torino e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali;

3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione; i costi derivanti dalle attività previste con la presente determinazione saranno oggetto di impegni di spesa da parte dei Servizi comunali destinatari della presente;

5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino