

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
1	01.A01.A55 010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER OPERE DI FONDAZIONE, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, DI LARGHEZZA MINIMA 30 CM, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM, ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE, ESCLUSE EVENTUALI SBADACCHIATURE DA CONTEGGIARE A PARTE. FINO A 3 M DI PROFONDITÀ RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO	mc	5,35 €
2	01.A01.A55 020	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER OPERE DI FONDAZIONE, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, DI LARGHEZZA MINIMA 30 CM, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM, ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE, ESCLUSE EVENTUALI SBADACCHIATURE DA CONTEGGIARE A PARTE. OLTRE A 3 M DI PROFONDITÀ RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO, SOLO PER LA PARTE ECCEZIONALE I PRIMI 3 M	mc	7,84 €
3	01.A01.B10 020	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI CM.60, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, L'ACCUMULO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE. PER PROFONDITÀ FINO A CM.30 ESEGUITO A MACCHINA	mq	12,20 €
4	01.A01.C65 010	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. IN DISCARICA AUTORIZZATA, FINO ALLA DISTANZA DI 5 KM	mc	1,08 €
5	01.A01.C80 010	SOVRAPPREZZO PER USO DI SBADACCHIATURE ESEGUITE CON SPECIALI PUNTELLAMENTI, PANNELLI VERTICALI E TRAVERSE ORIZZONTALI, A CONTRASTO SULLE SPONDE DEL TERRENO, PUNTELLATE MEDIANTE ELEMENTI TRASVERSALI, INCLUSO IL DISARMO, IN LEGNO	mq	3,71 €
6	01.A02.A10 010	DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.15, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	77,90 €
7	01.A02.A20 030	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI PIENI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON SPESSORE DA CM 10 A CM 15 E PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE, CON CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mq	13,80 €
8	01.A02.A40 005	DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	66,60 €
9	01.A02.B00 010	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, PER SUPERFICI DI MQ,0,50 ED OLTRE, ESCLUSO IL SOTTOFONDO DA COMPUTARSI A PARTE, IN CERAMICA	mq	7,63 €
10	01.A02.B20 005	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, MURATURA IN MATTONI O PIETREME O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ,0,25	mc	344,00 €
11	01.A02.B20 020	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, MURATURA IN MATTONI O PIETREME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ,0,25 FINO A MQ,0,10	mc	535,00 €
12	01.A02.B20 035	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, MURATURA IN MATTONI O PIETREME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ,0,10	mc	678,00 €
13	01.A02.B40 005	RIMOZIONE DI LASTRE DI PIETRA O MARMO DI QUALSIASI SPESSORE, MISURATE NELLA LORO SUPERFICIE REALE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE, CON UNA SUPERFICIE DI AL MENO MQ,0,50	mq	11,70 €
14	01.A02.B50 010	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON TRASPORTO DEI DETRITI NELL'AMBITO DEL CANTIERE, IN CERAMICA	mq	7,63 €
15	01.A02.B60 005	SPICCONATURA DI INTONACO DI CALCE, GESSO E SIMILI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE, PER SUPERFICI DI MQ,0,50 ED OLTRE	mq	9,55 €
16	01.A02.C30 005	SALITA DI MATERIALI DI RISULTA DAL PIANO INTERRATO AL CORTILE	mc	31,90 €
17	01.A04.B40 010	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325, RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	57,70 €
18	01.A04.B50 015	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425, RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	67,20 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
19	01.A04.B50 020	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BERTONAGGIO E CEMENTO 425, RESISTENZA CARATTERISTICA 300	mc	73,20 €
20	01.A04.C30 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA, IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	16,60 €
21	01.A04.C30 010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE	mc	19,10 €
22	01.A04.C30 015	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA, IN STRUTTURE ARMATE	mc	20,10 €
23	01.A04.E00 005	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE, DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO	mc	6,62 €
24	01.A04.F00 015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE, IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44	kg	1,26 €
25	01.A04.F60 010	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5, IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.	mq	0,95 €
26	01.A04.H30 005	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI, IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	32,10 €
27	01.A05.A20 190	MURATURA A CASSA VUOTA DELLO SPESSORE DI ALMENO CM.45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI ECC, MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 2, TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ 1	mq	104,00 €
28	01.A05.B70 005	MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO AVENTI PROPRIETA' TERMO-FONO-ISOLANTI, SPESSORE CM.10	mq	18,50 €
29	01.A05.E10 005	ESECUZIONE DI ANCORAGGI DELLE MURATURE CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI PERFORAZIONI, DA MISURARSI PER CIASCUN ANCORAGGIO ESEGUITO	cad	40,20 €
30	01.A06.A20 005	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA, IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ 1	mq	46,40 €
31	01.A06.A20 035	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA, IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ 1	mq	24,80 €
32	01.A06.C40 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN FIBRE VEGETALI COMPRESSE TIPO ERACLIT, FAESITE, PREGIPAN, ETERIG E SIMILI PER PARETI E SOFFITTI, COMPRESA LA PICCOLA ORDITURA, IL COLLEGAMENTO DELLE LASTRE CON COPRIGIUNTI IN TELA O CON CUCITURE IN FILO DI FERRO, I CHIODI ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSA LA FORNITURA DELLE LASTRE, LA STRUTTURA PORTANTE, L'EVENTUALE RINZAFFO E INTONACO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ 1	mq	20,00 €
33	01.A07.A10 005	VOLTE IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE CON GLI OPPORTUNI RINFIANCHI E GLI SPERONI NEGLI SPIGOLI COMPRESO LE EVENTUALI LUNETTE MISURATE IN PROIEZIONE VERTICALE, DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.25 E IMPOSTA DI CM.40 PER UN TERZO CIRCA DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MC.1	mq	167,00 €
34	01.A07.B10 005	SOLAIO IN FERRO E TAVELLONI FORATI, CON USO DI MALTA CEMENTIZIA, INCLUSI I COPRIFERRI, PAGANDO A PARTE I PROFILATI, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ 1	mq	56,50 €
35	01.A07.F10 005	CENTINATURA DI VOLTE ED ARCHITRAVI DI QUALSIASI LUCE, FORMA E SESTO, ESEGUITA CON TAVOLE DI ORDITURA IN TRAVETTI DI LEGNO, COMPRESA LA SAGOMATURA DELLE CENTINE E DEI TAVOLATI, LA CHIODERIA, IL PUNTELLAMENTO, IL DISARMO, LO SGOMBERO DEI MATERIALI ED OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA, DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI DELLE VOLTE E DEGLI ARCHITRAVI, PER VOLTE ED ARCHITRAVI SITUATE AD UN MASSIMO DI MT. 5,00 DAL PIANO DI CALPESTIO	mq	134,00 €
36	01.A09.A46 005	PROVVISTA E POSA DI ELEMENTI SAGOMATI A FERMANEVE IN LAMIERA DI RAME OD ACCIAIO INOX DA ANCORARE ALLA TRAVATURA DI SOTTOTEGOLA, CON DISEGNO A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER IL FISSAGGIO E LA MOVIMENTAZIONE DELLE TEGOLE, PER MANTI DI COPERTURA A TEGOLE PIANE O CURVE	cad	14,80 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
37	01.A09.A78 005	REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ASFALTO PLASTICO STABILIZZATO, SPESSORE MINIMO MM. 1.8, E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATO, TITOLO 99.5, E NELLA FACCIA INFERIORE DA UN PRIMER BITUMINOSO TERMOSTABILE E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO COME SOPRA, COMPRESSE SOVRAPPOSIZIONI, GRUPPI DI FISSAGGIO, PEZZI SPECIALI, ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE	mq	51,30 €
38	01.A09.A86 005	REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA TIPO LUSERNA DI QUALUNQUE SPESSORE E DIMENSIONE SU ESISTENTE ORDITURA IN LEGNO, COMPRESI LA SOVRAPPOSIZIONE E L'ANCORAGGIO DELLE LOSE CON LEGATURE IN FILO DI FERRO ZINCATO, LA PROVISTA E POSA DEI TEGOLONI DI COLMO SU TUTTI GLI SPIGOLI CON RELATIVA MALTA DI FISSAGGIO, IL TRASPORTO DEI MATERIALI, IL NOLO DELL'ELEVATORE ED OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA ACCESSORIA MISURANDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLA FALDA DI COPERTURA	mq	84,70 €
39	01.A09.B22 005	POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPREDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, POSA DEL MANTO SINTETICO, SALDATURA CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORI USCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI, PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ETC.	mq	7,75 €
40	01.A09.E30 005	IMPERMEABILIZZAZIONE DI PAVIMENTI PIANI CON MANTO IMPERMEABILE PEDONABILE AD ALTA RESISTENZA ALLA USURA DI RESINE POLIURETANICHE ELASTICIZZATE ARMATE DI TESSUTO DI VETRO A FIBRE INCROCIATE TIPO MAT 300 STESO A MANO SUL POSTO A PIU' RIPRESE FINO A RAGGIUNGERE UNO SPESSORE MINIMO DI MM.3 SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' ESCLUSO IL SOTTOFONDO PERFETTAMENTE LIVELLATO	mq	44,00 €
41	01.A09.E40 005	IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI CONTRO TERRA PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI, CON MEMBRANA DI TIPO NORMALE	mq	12,60 €
42	01.A09.E60 005	FORNITURA E POSA DI GUAINA LIQUIDA ELASTOMERO BITUMINOSA PER IMPERMEABILIZZAZIONI O REIMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONI, APPLICABILE A RULLO, PENNELLO, CAZZUOLA, SENZA PROTETTIVO ELASTICO	mq	7,66 €
43	01.A09.G50 005	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO, PER SUPERFICI IN PIANO E SIMILI	mq	4,94 €
44	01.A09.G50 010	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO, PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI	mq	7,73 €
45	01.A09.L50 010	POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO, PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI OLTRE CM.60X60	mq	22,30 €
46	01.A09.L70 005	POSA DI CORNICE PERIMETRALE AD L IN METALLO LEGGERO, ESCLUSO IL PONTEGGIO, PER CONTROSOFFITTO	m	4,99 €
47	01.A10.A20 005	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA SPENTA O DI CALCE IDRAULICA MACINATA, SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2	mq	16,50 €
48	01.A10.B00 005	INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DI CALCE IDRAULICA SPENTA, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI, DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO, ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	6,11 €
49	01.A11.A40 005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq/cm	2,71 €
50	01.A12.B50 015	PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVISTA DELLE LASTRE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE COMPLEMENTARE ED ACCESSORIA PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO, CON O SENZA FASCIA O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ. 1, ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO	mq	31,00 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
51	01.A12.B60 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA LEVIGATI E LUCIDATI DELLO SPESSORE CM.1 ALTEZZA DA CM.6 A 10, COMPRESO LA SIGILLATURA DELL'INTONACO SUL BORDO SUPERIORE, PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2	m	5,04 €
52	01.A12.B70 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO E ANCHE DISPOSTO A DISEGNI, DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA; ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	22,40 €
53	01.A12.B80 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI DI GRES CERAMICO ROSSO, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA, DI ALMENO ML.0,50	m	5,19 €
54	01.A12.C90 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO COMPRESO TASSELLI AD ESPANSIONE, VITI IN OTTONE E ROSETTE, TAGLI NEGLI ANGOLI E SPIGOLI, IN LEGNO DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI	m	4,43 €
55	01.A12.G00 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE RETTANGOLARI O QUADRATE, CON O SENZA BISELLO DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA, CON GIUNTI SIGILLATI A CEMENTO BIANCO; ESCLUSO IL RINZAFFO, IN CAOLINO, MAIOLICA SMALTATA O GRES CERAMICO, PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20	mq	26,00 €
56	01.A12.H20 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVVISITA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	mq	69,70 €
57	01.A12.L00 005	PAVIMENTO IN SPEZZONI DI PIETRA DI LUSERNA DI COLORAZIONE UNIFORME, DISPOSTI AD "OPUS INCERTUM" LAVORATI ALLA PUNTA FINA, DELLO SPESSORE DI CM.5 CIRCA COMPRESA LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, DATO IN OPERA CON MALTA DI CEMENTO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	mq	40,40 €
58	01.A15.A10 015	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE, ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA	mq	35,20 €
59	01.A15.A10 035	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE, VETRI ANTISFONDAMENTO	mq	29,80 €
60	01.A16.A40 005	APPRESTAMENTI IGIENICI SCUOLE MATERNE, DATI IN OPERA. IN ABS A CINQUE POSTI	cad	37,70 €
61	01.A17.A40 015	LEGNAME LAVORATO SU MISURA SULLE DIVERSE FACCE, CON INCASTRI E SAGOME SEMPLICI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURE, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI PIANI D'ARMADIO ECC., IN ABETE E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0.1	mc	1.275,00 €
62	01.A17.A40 075	LEGNAME LAVORATO SU MISURA SULLE DIVERSE FACCE, CON INCASTRI E SAGOME SEMPLICI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURE, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI PIANI D'ARMADIO ECC. IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC. 0.10	mc	2.505,00 €
63	01.A17.A60 005	POSA IN OPERA DI LEGNAME DI QUALSIASI NATURA LAVORATO SULLE DIVERSE FACCE, COMPRESO LE OPERE ACCESSORIE, PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURA, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI, PIANI D'ARMADIO ECC. E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC.0.1	mc	573,00 €
64	01.A17.A70 005	POSA IN OPERA DI TRAVI, TRAVETTI E SIMILI IN LEGNO LAMELLARE CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA, COMPRESO IL NOLO DI GRU A TORRE	mc	329,00 €
65	01.A17.A80 005	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO, IN LEGNO DI ABETE	mq	35,60 €
66	01.A17.B00 540	SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI CM.6x8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO, IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	295,00 €
67	01.A17.B10 540	SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, MUNITE DI WASISTAS, DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI CM. 6x8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO, IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	358,00 €
68	01.A17.B30 005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE PER QUALSIASI SPESSORE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, IN QUALSIASI LEGNAME	mq	30,30 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
69	01.A17.B65 010	PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE MM. 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE MM. 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE MM. 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA, CON OSSATURA IN VISTA IN LEGNO MOGANO O DOUGLAS	mq	283,00 €
70	01.A17.B70 005	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE, IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME	mq	32,70 €
71	01.A17.C00 375	PORTONI E PORTONCINI A PANNELLI PIENI OD A VETRI AD UNO O PIU' BATTENTI, LAVORATI SECONDO DISEGNO DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESSE CHIAMBRANE, FERRAMENTA, ROBUSTE CERNIERE IN BRONZO, SERRATURA A BLOCCHETTO CILINDRICO TIPO YALE CON TRE CHIAVI, MANIGLIE E POMI IN BRONZO, SALISCENDI INCASTRATI E L'APPLICAZIONE DI UNA MANO D'OLIO (ESCLUSO I VETRI), IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	725,00 €
72	01.A17.C10 005	POSA IN OPERA DI PORTONI E PORTONCINI, A PANNELLI PIENI OD A VETRI AD UNO O PIU' BATTENTI, DI QUALSIASI SPESSORE, COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE, PER QUALSIASI TIPO DI LEGNAME	mq	35,50 €
73	01.A18.A10 010	CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA	kg	3,48 €
74	01.A18.A20 005	POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO, PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI,	kg	2,07 €
75	01.A18.A25 005	CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA	kg	3,64 €
76	01.A18.A25 010	CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE, A LAVORAZIONE SALDATA	kg	3,26 €
77	01.A18.A30 005	PROFILATI DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10, IN FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE)	kg	2,11 €
78	01.A18.A40 005	POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10, A DOPPIO T	kg	2,85 €
79	01.A18.A70 005	POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE	kg	3,06 €
80	01.A18.A70 005	POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI, IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE	kg	3,06 €
81	01.A18.A96 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI LAMIERE GRECATE ZINCATE DELLO SPESSORE DI 10/10 DI MM., PER LA FORMAZIONE DI SOLAI, PIANI DI CALPESTIO ETC.	mq	22,70 €
82	01.A18.B00 060	SERRAMENTI METALLICI, PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE, IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	207,00 €
83	01.A18.B18 005	POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO, PER QUALSIASI SPESSORE	mq	35,50 €
84	01.A18.B20 005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE, IN PROFILATI NORMALI	mq	45,30 €
85	01.A18.B45 005	ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 300/500, IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI CON DISEGNI A LINEE CURVE O AD INTRECCIO	kg	13,20 €
86	01.A18.B50 015	CANCELLI METALLICI, INCLUSO IL COMPENSO PER ZOCCOLI IN LAMIERA, CERNIERE IN GHISA OD IN FERRO, BRONZINE ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, SERRATURA A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, IN FERRO IN PROFILATI TUBOLARI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE	kg	10,80 €
87	01.A18.B80 005	RINGHIERE METALLICHE IN MONTA DI SCALE (PIANEROTTOLI INCLUSI), COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI	kg	5,54 €
88	01.A18.B90 015	OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA, ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE, PANNELLI E SIMILI, COMPRESSE EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN FERRO ZINCATO	kg	7,30 €
89	01.A18.C00 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI	kg	1,30 €
90	01.A18.C10 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LEGA DI ALLUMINIO, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE ECC.	kg	4,19 €
91	01.A18.E00 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE, CANCELLATA O RINGHIERA COMPRESO LO SCAVO PER FAR POSTO ALLA FONDAZIONE DEI PIANTONI, LA FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA MG.20/MC) DI CM40X40X60, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL LIVELLAMENTO DEL TERRENO AI LATI DEGLI SCAVI, AD ELEMENTI PIENI, SCATOLATI O TUBOLARI, CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE, DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA STESA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESA L'ASSISTENZA DEL FABBRO ALLA POSA	kg	9,69 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
92	01.A18.E10 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RETE PLASTIFICATA, COMPRESI I FILI DI TENSIONE, I PROFILATI IN FERRO PLASTIFICATI ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER LE LEGATURE ETC., A MAGLIE DI MM.30X30	mq	32,00 €
93	01.A18.E30 005	PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE METALLICHE CARREGGIABILI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPLETE DI CONTROTELAIO FISSO E TELAIO MOBILE IN ELEMENTI AD L	kg	6,02 €
94	01.A18.G00 005	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE, DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) SERRAMENTI METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE, RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI, CORNICIONI, GRIGLIATI, MINUTERIE METALLICHE ETC.	kg	0,77 €
95	01.A18.G10 005	POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, CON O SENZA FUNZIONAMENTO ESTERNO	cad	51,90 €
96	01.A19.A10 005	TUBI PLUVIALI, DOCCIONI, CONVERSE, FALDALI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO, DATI IN OPERA, IN LAMIERA DI RAME	kg	21,80 €
97	01.A19.A30 015	TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE), DATI IN OPERA, DEL DIAMETRO DI CM.12	m	15,70 €
98	01.A19.G10 045	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE	cad	57,40 €
99	01.A19.G10 055	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, VUOTATOIO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI RUBINETTI A PASSO RAPIDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO	cad	52,80 €
100	01.A19.G10 080	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, FONTANELLA A ZAMPILLO PARABOLICO COMPLETA DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO EROGATORE A GETTO OBLIQUO, CURVETTA DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E ZANCHE DI FISSAGGIO	cad	40,20 €
101	01.A19.G10 105	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, VASCA POLIBAN COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE, BRACCIO DOCCIA, DOCCETTA, PILETTA E SIFONE	cad	93,80 €
102	01.A19.G10 110	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIO FISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DI SCARICO	cad	88,90 €
103	01.A19.G10 115	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, BRACCIO FISSO A PARETE CON SOFFIONE PER DOCCIA COLLETTIVA	cad	22,40 €
104	01.A19.G10 130	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 3/4"	cad	12,00 €
105	01.A19.G10 165	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO	cad	60,90 €
106	01.A19.G10 185	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	47,90 €
107	01.A19.G10 190	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	49,40 €
108	01.A19.G10 195	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE	cad	7,48 €
109	01.A19.G10 220	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, COMBINAZIONE W.C./ BIDET PER DISABILI IN CERAMICA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPRESA LA POSA DEGLI ACCESSORI ED EFFETTI ACQUA DELLA VASCHETTA DI CACCIATA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO A MURO LATERALE, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO E REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA	cad	132,00 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
110	01.A19.G10 230	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO, SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI	cad	27,30 €
111	01.A20.B00 005	RASATURA CON GESSO E COLLA PER ELIMINAZIONE DISUGUAGLIANZE DEGLI INTONACI E SUCCESSIVE LISCIATURE, ESEGUITE SU SUPERFICI VECCHIE INTONACATE A CALCE, PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	9,52 €
112	01.A20.B70 005	IMPRIMITURA A BASE DI BIANCO DI ZINCO IN PASTA DILUITO CON OLIO DI LINO, SU MANUFATTI IN LEGNO, DI SERRAMENTI GREZZI, COMPRESA LA SPOLVERATURA.	mq	4,81 €
113	01.A20.E40 005	COLORITURA A CEMENTITE SU SUPERFICI INTONACATE A CALCE OD A GESSO, A DUE RIPRESE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4	mq	6,35 €
114	01.A20.E48 005	ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO MURALE COSTITUITO DA LEGANTE MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE A LUNGA STAGIONATURA, TERRE NATURALI ED OSSIDI INORGANICI, ADDITIVI MINERALI, DATO A PENNELLO O RULLO A DUE RIPRESE INTERVALLATE DILUITE AL 30% LA PRIMA E AL 20% LA SECONDA, AD UNA O PIU' TINTE SU FONDI GIA' PREPARATI, PREVIA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI PRIMER DI FONDO, E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI PROTETTIVO SILOSSANICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI, PER INTERNI ED ESTERNI	mq	12,70 €
115	01.A20.E60 005	APPLICAZIONE FISSATIVO, SU SOFFITTI E PARETI INTERNE	mq	1,30 €
116	01.A20.F00 005	VERNICIATURA SU MANUFATTI IN LEGNO CON VERNICE PROTETTIVA STEMPERATA CON OLIO DI LINO, AD UNA RIPRESA PER INTERNI	mq	5,04 €
117	01.A20.F00 010	VERNICIATURA SU MANUFATTI IN LEGNO CON VERNICE PROTETTIVA STEMPERATA CON OLIO DI LINO, A DUE RIPRESE PER ESTERNI	mq	9,07 €
118	01.A20.F30 010	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO A DUE RIPRESE DI VERNICE TIPO FLATTING, SU FONDI GIA' PREPARATI	mq	8,40 €
119	01.A20.F40 010	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO CON SMALTO SU FONDI GIA' PREPARATI, CON SMALTO GRASSO A DUE RIPRESE	mq	10,20 €
120	01.A20.F50 005	COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASEDI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO, SU SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI	mq	8,36 €
121	01.A20.F70 010	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE, DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE	mq	11,30 €
122	01.A20.F70 015	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE, DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI, A DUE RIPRESE	mq	9,96 €
123	01.A21.A10 010	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM.50DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO STATICO PESANTE O VIBRANTE CON EFFETTO FINO A 60 TONNELLATE PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE ORE 6 OGNI 100 MC DI RILEVATO E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN SODDISFACENTE GRADO DI COSTIPAMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA, MATERIALI FORNITI DALLA DITTA, PREVIA ACCETTAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.	mc	12,60 €
124	01.A21.A20 015	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI, GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO	mc	5,23 €
125	01.A21.A40 030	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI, ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESO PARI A CM. 20	mq	7,98 €
126	01.A23.A10 010	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPREDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO, DELLO SPESSORE DI CM.15.	mq	19,10 €
127	01.A23.B50 005	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPREDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITEDALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MQ - SABBIA MC 0.400 - GHIAIETTA MC 0.800); - IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A KG.600/MC; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; - IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA; - CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.15 DI BASE E CM.15 DI ALTEZZA	m	10,60 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
128	01.A23.C80 005	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPREDENTI LA PROVVISATA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA, DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6	mq	9,04 €
129	01.A25.A70 005	GRIGLIE DI SCARICO, SIFONI A PAVIMENTO O SCARICHI PER LAVABI	n°	26,30 €
130	01.P03.A90 005	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA	mc	15,40 €
131	01.P05.B50 005	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO, SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25-KG/ML 54 CIRCA	m	4,10 €
132	01.P06.B10 015	CALCESTRUZZO LEGGERO PRECONFEZIONATO IMPASTATO CON ARGILLA ESPANSA A STRUTTURA COMPATTA (STRUTTURALE) CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	106,00 €
133	01.P07.B48 005	PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI O A SQUADRA, COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI), NEL FORMATO 10X20	m	8,22 €
134	01.P09.A10 015	LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO STAMPATE, PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI E PARETI; PREZZO AL CM. DI SPESSORE, DENSITA' 30 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE	mq/cm	1,06 €
135	01.P09.E28 005	CORNICE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI O RIVESTIMENTI IN PANNELLI, DOGHE O QUADRI, IN PROFILATO DI ALLUMINIO A L	m	1,33 €
136	01.P09.E60 010	LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO PER INTONACO A SECCO, RIVESTIMENTI O PARETI DIVISORIE componibili su strutture metalliche od in legno, dello spessore di mm.13	mq	3,24 €
137	01.P09.F00 005	LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO, CON ARMATURA INTERNA IN FIBRE DI VETRO INCROCIATE, PER APPLICAZIONI ANTINCENDIO, DELLO SPESSORE DI MM.13	mq	4,43 €
138	01.P09.F40 005	PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO, SPESSORE MM.0,6	ml	1,33 €
139	01.P09.F50 005	PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER SOFFITTATURE SOSPENSE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO, SPESSORE MM.0,8	m	1,26 €
140	01.P09.G10 025	PANNELLI TIPO SANDWICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON RIVESTIMENTO IN CARTA BITUMATA, PER ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI, PERIMETRALI ESTERNE; DELLE DIMENSIONI DI CM.100X100, CM. 100X200 : LAMBDA = 0,029, SPESSORE MM. 50, DENSITA' 34 KG/MC	mq	8,59 €
141	01.P10.F20 005	TELO IMPERMEABILE SINTETICO, FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE, COSTITUITO DA UN ELASTOMERO TERMOPLASTICO ARMATO CON FIBRA DI VETRO, DELLO SPESSORE DI MM.3	mq	5,76 €
142	01.P11.B42 025	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA'. SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO	mq	12,70 €
143	01.P12.C30 005	TIRANTI CON ANCORAGGIO,PIOMBATI SULLE TESTE E PRETESI IN OFFICINA AL LIMITE DI CARICO (INOX), IN ACCIAIO ARMONICO ZINCATI	kg	8,03 €
144	01.P12.E60 005	PROFILATI A FREDDO IN FERRO, A SEZ. APERTA O CHIUSA, MA SOLO AVVICINATA.	kg	0,77 €
145	01.P12.F10 005	LAMIERE DI FERRO CON NERVATURE (GRECATE) LONGITUDINALI PER COPERTURE, DI SPESSORE 8/10 MM.-ZINCATE	mq	7,33 €
146	01.P12.F10 010	LAMIERE DI FERRO CON NERVATURE (GRECATE) LONGITUDINALI PER COPERTURE, DI SPESSORE 10/10 MM.-ZINCATE	mq	10,50 €
147	01.P12.G00 005	LASTRE METALLICHE (PREZZO MEDIO), IN LEGA DI ALLUMINIO	kg	2,77 €
148	01.P12.M35 010	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI, IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10	mq	1,75 €
149	01.P13.N50 030	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO, IDROFUGO, COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA, CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE. REI 60 A DUE BATTENTI CM. 140X200	cad	772,00 €
150	01.P13.P00 005	PROVVISTA DI SERRAMENTI METALLICI VETRATI, CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO NELLE CLASSI REI SOTTO INDICATE, PER FINESTRE ED INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO E NUMERO DI BATTENTI, COSTITUITI DA TUBOLARI IN ACCIAIO CON INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE SIA NEL TELAIO PERIMETRALE SIA NEI PROFILI, COMPLETI DI GUARNIZIONI AUTOESPANDENTI ED AUTOESTINGUENTI, CERNIERE, FERRAMENTA E PROFILI FERMAVETRO IN ACCIAIO, VERNICIATURA A FORNO, CORREDATI DI SPECCHIATURE CON VETRI STRATIFICATI COMPOSTI DA TRE LASTRE CON INTERPOSTI DUE STRATI DI SCHIUMA ISOLANTE AUTOESPANDENTE, AD UNO O PIU' BATTENTI NEI DISEGNI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI, REI 60 - ANCHE CON PARTI FISSE	mq	1.342,00 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
151	01.P14.C18 010	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRESIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO, CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE	cad	162,00 €
152	01.P14.C19 010	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO ALTO E BASSO, MANIGLIA IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO CON CHIAVE E CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO CON BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO, SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO	cad	153,00 €
153	01.P14.M10 005	BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADI E ROSETTE, ARIDATOI	kg	5,82 €
154	01.P15.A65 005	TRAVATURA SQUADRATA, DI QUALUNQUE SEZIONE, A 4 FILI CON TOLLERANZA D'USO, IN ABETE	mc	277,00 €
155	01.P16.B50 005	ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN LEGNO VERNICIATO LUCIDO, DELLO SPESSORE DI MM.8 CON BORDO RACCORDATO, PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA	m	0,24 €
156	01.P16.G00 005	FORNITURA DI TRAVI, TRAVETTI E SIMILI PER STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE, IN ABETE	mc	758,00 €
157	01.P18.A60 015	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE), in lastre dello spessore di cm. 2	mq	86,80 €
158	01.P18.A60 020	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE), IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	120,00 €
159	01.P19.A05 005	LEVIGATURA ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA, DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE DURE	mq	8,47 €
160	01.P19.B10 015	BISELLATURA, ESEGUITA IN LABORATORIO, CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R=2-3 MM.) LUCIDATA A PIOMBO PER PIETRE DURE	m	1,63 €
161	01.P19.C10 005	FORMAZIONE DI GOCCIOLATOIO A MOLA, PER PIETRE DURE	m	2,62 €
162	01.P20.B00 016	VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTISFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTISFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE, CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.6	mq	47,50 €
163	01.P20.B00 035	VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTISFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTISFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE, CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+0.38+3	mq	62,50 €
164	01.P20.B00 090	VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTISFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTISFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE, DUE LASTRE DI CRISTALLO ANTISF. MM. 3+0.38+3	mq	77,30 €
165	01.P20.B03 010	VETRATE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, SPESSORE MM. 3+0.76+3	mq	46,80 €
166	01.P20.B03 025	VETRATE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, SPESSORE MM. 4+0.76+4	mq	53,10 €
167	01.P20.B03 055	VETRATE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, SPESSORE MM. 6+0.76+6	mq	46,80 €
168	01.P20.C10 015	MOLATURA A FILO LUCIDO SUI BORDI DI VETRI E CRISTALLI, SPESSORE MM.12	ml	5,29 €
169	01.P22.A10 010	LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA CM.45X35X21	cad	28,10 €
170	01.P22.A10 030	LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA CM.70X56X22	cad	36,20 €
171	01.P22.A13 005	SEMICOLONNA PER LAVABO IN VITREOUS-CHINA CM. 36X32	cad	39,50 €
172	01.P22.A47 005	FONTANELLA IN VITREOUS-CHINA CON FORO LATERALE PER ZAMPILLO PARABOLICO CM. 43X36X15	cad	50,70 €
173	01.P22.A50 005	VUOTATOIO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA CON SCARICO A PAVIMENTO, CORREDATO DI GRIGLIA RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX CM.49X45X39	cad	157,00 €
174	01.P22.A60 025	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE CM.35X25X28 - PER ASILI NIDO	cad	30,60 €
175	01.P22.A62 005	VASO SOSPESO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA, CON SCARICO A PARETE, FISSAGGIO A PARETE CM. 57X37X36	cad	80,80 €
176	01.P22.A70 010	PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO, CM.75X75X8, INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO	cad	67,50 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
177	01.P22.A70 025	PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO, CM.78X78X11, INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO	cad	92,30 €
178	01.P22.A90 020	VASCA POLIBAN CON FUNZIONE DI PIATTO DOCCIA, VASCA, BIDET, LAVAPIEDI DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE, CM.80X80 - AD ANGOLO IN GRES CERAMICO SMALTATO	cad	147,00 €
179	01.P22.B22 005	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHI SOSPESI, KIT FISSAGGIO A PARETE PER VASO O BIDET	cad	16,50 €
180	01.P22.B22 010	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHI SOSPESI, KIT FISSAGGIO A PARETE PER SEMICOLONNA	cad	7,48 €
181	01.P22.C10 020	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE FUSA, SPORGENZA CM. 14 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO, DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	36,40 €
182	01.P22.C40 020	RUBINETTO SEMPLICE VERTICALE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, BOCCA GIREVOLE ALTA SPORGENZA CM.13, DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	16,30 €
183	01.P22.C86 005	SARACINESCHE AD INCASSO IN OTTONE CROMATO CON CAPPUCCIO, PER INTERCETTAZIONE DA 3/4"	cad	10,90 €
184	01.P22.C89 010	VALVOLE A SFERA IN OTTONE, SABBIAE E CROMATE, CON GUARNIZIONI IN P.T.F.E., DA 1/2" - MM.15	cad	4,70 €
185	01.P22.E24 050	RUBINETTI SEMPLICI DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, DA 1/2" AD ANGOLO, ROSONE SCORREVOLE, TIPO PESANTE	cad	12,70 €
186	01.P22.E34 005	APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO PER VASCA POLIBAN, BRACCIO DOCCIA SNODATO CON SOFFIONE	cad	40,00 €
187	01.P22.E34 010	APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO PER VASCA POLIBAN, DOCCETTA BIDET PER POLIBAN	cad	18,20 €
188	01.P22.E34 015	APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO PER VASCA POLIBAN, PILETTA PER DOCCIA POLIBAN	cad	11,60 €
189	01.P22.E34 020	APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO PER VASCA POLIBAN, ALZALIVELLO PER PILETTA POLIBAN	cad	5,79 €
190	01.P22.E48 005	APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO A GETTO OBLIQUO PARABOLICO, CON MANIGLIA DI EROGAZIONE A MOLLA, COMPLETO DI ACCESSORI, PER FONTANELLE DA 1/2"	cad	36,20 €
191	01.P22.E55 010	MISCELATORE MONOCOMANDO, TIPO MECCANICO, IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA, COMPLETO DI ACCESSORI, DA 1/2", A PARETE	cad	39,40 €
192	01.P22.E66 010	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVABO, CON ENTRATA ACQUA REGOLABILE, COMPLETI DI ACCESSORI E TUBI DI ALLACCIAMENTO E ROSONI, DA 1 1/4" X 40 MM A BOTTIGLIA	cad	7,06 €
193	01.P22.E68 005	PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETE DI ACCESSORI, TAPPO A CATENELLA, DA 1" CON TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	1,99 €
194	01.P22.E68 010	PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETE DI ACCESSORI, TAPPO A CATENELLA, DA 1 1/4" TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	2,26 €
195	01.P22.E88 005	SIFONE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA COMPLETI DI ACCESSORI, COLONNA SCAR. VASCA LUNGA-CODOLO CURVO 1 1/2"	cad	34,40 €
196	01.P22.F00 010	PILETTA PER VASCA DA BAGNO, IN OTTONE CROMATO, DA 1 1/4" A TREPEZZI-SENZA T PIENO RACC 2 PZ CUR	cad	6,79 €
197	01.P22.F20 005	SIFONE PER PIATTO DOCCIA, IN PE TIPO GEBERIT, PILETTA A GRIGLIA CROMATA DA 1 1/2" CON GUARNIZIONE, COMPLETO DI CANOTTI, A V DA 1 1/2"	cad	20,00 €
198	01.P22.F30 015	PILETTE PER PIATTI DOCCIA, DA 1 1/4" FLANGIA DIAM MM.85-RACC 2 PEZZI LIS.	cad	7,24 €
199	01.P22.F40 005	BRACCI DOCCIA A PARETE IN OTTONE CROMATO, DA 1/2" CON SOFFIONE FUSO, TIPO AMERICANO	cad	45,30 €
200	01.P22.H20 010	SEDILE CON COPERCHIO, COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE, IN LEGNO FAGGIO	cad	29,20 €
201	01.P22.H28 005	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT DA INCASSO, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE, BATTERIA INTERNA, COMANDO A LEVA A PULSANTE SULLA PLACCA DI COPERTURA, ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 1/2", RUBINETTO DI ARRESTO, FISSAGGI PER LA CASSETTA E RETE PER L'INTONACO, DA LITRI 10, DIMENSIONI CM. 45X9X55	cad	40,90 €
202	01.P22.H28 010	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT DA INCASSO, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE, BATTERIA INTERNA, COMANDO A LEVA A PULSANTE SULLA PLACCA DI COPERTURA, ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 1/2", RUBINETTO DI ARRESTO, FISSAGGI PER LA CASSETTA E RETE PER L'INTONACO, DA LITRI 14, DIMENSIONI CM. 50X12,5X51	cad	55,80 €
203	01.P22.H30 005	PLACCHE DI COPERTURA BIANCHE PER VASCHETTA DA INCASSO TIPO GEBERIT, COMANDO A LEVA PER VASCHETTE, LITRI 10	cad	7,76 €
204	01.P22.H30 010	PLACCHE DI COPERTURA BIANCHE PER VASCHETTA DA INCASSO TIPO GEBERIT, COMANDO A LEVA PER VASCHETTE, LITRI 14	cad	7,76 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
205	01.P22.H44 005	TUBO DI RISCIAQUAMENTO IN PE PER MONTAGGIO DA INCASSO IN DUE PARTI PROLUNGABILI CON TAPPI DI PROTEZIONE E COPPELLE IN POLISTIROLO ESPANSO, ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA A MEZZA ALTEZZA, DIAMETRO MM. 45, L.= 64X7 CM.	cad	16,30 €
206	01.P22.H50 005	CURVA IN PVC BIANCA PER IL RACCORDO DI VASCHETTE A MEZZA ALTEZZA AL TUBO DA INCASSO, CON ROSONE, DIAMETRO MM. 50X40, L.= 20X20 CM.	cad	4,07 €
207	01.P22.T00 005	COMBINAZIONE W.C./ BIDET IN CERAMICA CON SIFONE INCORPORATO, CATINO ALLUNGATO, SEDILE SPECIALE RIMUOVIBILE IN PLASTICA ANTISCIVOLO, APERTURA ANTERIORE, ALTEZZA 500 MM. E LUNGHEZZA 800 MM. DALLA PARETE, COMPLETO DI CASSETTA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO DI TIPO AGEVOLATO, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO CON PULSANTE DI FUNZIONAMENTO SULL'IMPUGNATURA, REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA, TIPO DA INCASSO CON PRESA D'ACQUA A MURO, IL TUTTO SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE, INSTALLAZIONE A PAVIMENTO	cad	1.290,00 €
208	01.P22.T05 010	LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CONCAVO, BORDI ARROTONDATI, APPOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUA ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE, CM. 70X57 MENSOLE RECLINABILI CON MANOPOLE	cad	687,00 €
209	01.P22.T25 005	SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI IN TUBO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN NAYLON, SISTEMA DI INCLINAZIONE FRIZIONATO E SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE CON PROTEZIONE, COLORE BIANCO	cad	283,00 €
210	01.P22.T40 005	CORRIMANO DIRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO, DIAMETRO ESTERNO MM. 35	m	74,80 €
211	01.P22.T45 005	CORRIMANO ANGOLARE A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO, DIAMETRO ESTERNO MM. 35	m	95,20 €
212	01.P22.T60 005	MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO RIBALTABILE IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, LUNGHEZZA CM.90	cad	118,00 €
213	01.P22.T65 005	GRUPPO DOCCIA A TELEFONO CON GETTO REGOLABILE, RAMPA SALISCENDI, MANOPOLA DI BLOCCAGGIO A LEVETTA, TUBO FLESSIBILE A DOPPIA AGGRAFFATURA E SOFFIONE ANTICALCARE, AUTOPULENTE E AUTOSVUOTANTE, COLORE BIANCO O GRIGIO	cad	71,60 €
214	01.P25.A60 005	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) per i primi 30 giorni	mq	7,87 €
215	01.P25.A60 010	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) per ogni mese oltre al primo	mq	1,41 €
216	01.P25.A70 005	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO TUBOLARE COMPRENSIVO DI OGNI ONERE, LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE	mq	1,41 €
217	01.P26.A10 005	TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO O DI RIFIUTO AGLI SCARICHI COMPRESO IL CARICO CON PALEGGIO MANUALE	mc	19,20 €
218	01.P27.A10 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO V=PIANTA FORNITA IN VASO Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	82,80 €
219	01.P27.A10 365	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO V=PIANTA FORNITA IN VASO Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	273,00 €
220	01.P27.A30 415	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA LIGUSTRUM JAPON.,L.J.AUREUM CFR=10-12 Z	cad	41,80 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
221	01.P27.A30 455	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.8-1.00 R=3 V	cad	16,50 €
222	01.P27.A40 030	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA V= PIANTA FORNITA IN VASO HYDRANGEA PETIOLARIS H=0.80-1.00 R=3 V	cad	16,80 €
223	02.P02.A01.100.010	Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m 3	mc	103,54 €
224	02.P02.A10.030.010	Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antritiro, fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato. Servizio materiali eseguito con l'aiuto di mezzi di sollevamento	mq	161,64 €
225	05.P58.E20 005	COLLETTORI SOLARI CON PIASTRA CAPTANTE IN RAME E CONTENITORE IN ALLUMINIO ESTRUSO SUPERFICIE SINO MO. 1.8	n°	557,00 €
226	05.P59.D40 027	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 24	n°	43,50 €
227	05.P59.D40 027	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 24	n°	43,50 €
228	05.P59.D40 035	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 50	n°	113,00 €
229	05.P59.E20 005	FLUSSOSTATO	n°	71,20 €
230	05.P59.H20 020	FILTRI A Y IN BRONZO FILETTATI PN 10 DIAMETRO 1"	n°	9,10 €
231	05.P59.S30 020	VALVOLA DI SICUREZZA IN BRONZO, A SQUADRA, A SEGGIO PIANO, SCARICO CONVOGLIATO A MOLLA DIAMETRO 3/4"	n°	13,30 €
232	05.P61.F30 005	REGOLATORE ELETTRONICO PER COMANDO IMPIANTO SOLARE COMPLETO DI TERMOSTATO ELETTRONICO	n°	212,00 €
233	05.P67.E50 005	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE	mm	1,53 €
234	05.P67.E80 005	VALVOLAME IN BRONZO PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE	mm	1,33 €
235	05.P69.A80 005	PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: DAL 58E10 AL 58E40 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL		0,35 €
236	05.P71.H10 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO SEGNALETICO SERIGRAFATO SU ALLUMINIO ANODIZZATO, SPESSORE MINIMO 0,5 MM INDICANTE: DIVIETO, PERICOLO, OBBLIGO, SALVATAGGIO O INFORMAZIONE. IN DIMENSIONI, COLORI E GRAFICA CONFORME ALLE NORME DPR 524 DELL'8/6/1982 E CEE 79/640.	dmg	1,13 €
237	05.P71.L40 005	POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI	n°	0,28 €
238	05.P73.D10 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE ARIA (TIPO SAVIO STN20/A O SIMILARE), DA TETTO, CENTRIFUGHI, A SCARICO RADIALE, COMPLETI DI BASE IN LAMIERA VERNICIATA E STAFFE DI ANCORAGGIO, CAPPELLO IN RESINA RINFORZATA, MOTORE ELETTRICO A 6-8 POLI E VENTOLE IN ACCIAIO, SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE PER UNA PORTATA DI: FINO A 1.500 MC/H	n°	603,00 €
239	05.P76.B70 005	PROVVISTA E POSA DI ESTINTORE OMOLOGATO PRESSURIZZATO, A POLVERE POLIVALENTE A-B-C DA 6 KG CON CAPACITA' ESTINGUENTE PER FUOCO 13 A-89 B "COMPLETO DI VALVOLA A PULSANTE E MANOMETRO, STABILMENTE FISSATO A MURO, RELATIVA OMOLOGAZIONE PUNZONATA SULL'INVOLUCRO	n°	67,90 €
240	05.P76.B80 005	PROVVISTA E POSA DI CARTELLO INDICANTE (FORMATO 23X31) IL POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE	n°	2,82 €
241	06.A41.A 02 E 010	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM	mt	17,60 €
242	06.A41.A 02 E 030	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM	mt	28,10 €
243	06.A41.A.02.B 015	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM	mt	11,00 €
244	06.A41.A.02.B 020	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM	mt	12,10 €
245	06.A41.A.02.B 025	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 MM	mt	13,80 €
246	06.A41.A.02.B 030	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 MM		15,10 €
247	06.A41.A.02.B 035	FORNITURA IN OPERA INCASSATA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM., F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50 MM	mt	17,30 €
248	06.A41.A10.A 015	POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE IN PVC DI DIAMETRO QUALUNQUE	mt	2,05 €
249	06.A43.C 02 A 015	POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA IN TUBAZIONI	mt	1,66 €
250	06.A43.C.02.A 025	POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO IN TUBAZIONI	mt	1,66 €
251	06.A43.C.02.A 030	POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI IN TUBAZIONI	mt	1,66 €
252	06.A43.C.02.A.010	POSA DI CAVI COASSIALI IN TUBAZIONI	cad	1,66 €
253	06.A43.C.02.A.020	POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFON. IN TUBAZIONI	cad	1,66 €
254	06.A43.D 03 B 010	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X1.5 MMQ IN TUBO	mt	1,59 €
255	06.A43.D 08 B 012	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.	mt	1,92 €
256	06.A43.D.03.C 012	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X2.5 MMQ IN TUBO	mt	2,31 €
257	06.A43.D.03.C 016	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X6 MMQ IN TUBO	mt	3,57 €
258	06.A43.D.03.D 014	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X4 MMQ IN TUBO	mt	3,30 €
259	06.A43.D.03.D 020	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO	mt	8,63 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
260	06.A43.D.03.D 024	F.O. DI LINEE BT CAVO FG50R/4 4P IN TUBO, F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X35+1X25 MMQ IN TUBO	mt	14,30 €
261	06.A43.D.07.B 010	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	mt	1,60 €
262	06.A43.D.07.B 012	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	mt	2,19 €
263	06.A43.D.07.B 014	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	mt	2,65 €
264	06.A43.D.07.D 014	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	mt	5,03 €
265	06.A43.D.07.D 016	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	mt	6,08 €
266	06.A43.D.07.D 018	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	mt	7,97 €
267	06.A44.A.01.B.015	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED APARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI, P.O. DI 2 FRUTTI IN CASSETTA	cad	5,59 €
268	06.A44.A.01.B.030	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED APARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI, P.O. DI 5 FRUTTI IN CASSETTA	cad	10,30 €
269	06.A44.A.02.A 010	POSA IN OPERA DI APPARECCHI MONOBLOCCO (PANNELLI, PULSANTI, SIRENE, BARRIERE)	cad	3,02 €
270	06.A44.A.02.A 010	POSA IN OPERA DI APPARECCHI MONOBLOCCO (SIRENE)	cad	3,02 €
271	06.A44.B 01 A 035	F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE SINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO PORTAFRUTTI, INTERRUOTTORE UNIPOLARE 10 A, PLACCA, INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	77,30 €
272	06.A44.B 01 B 010	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO. A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	24,00 €
273	06.A44.B 01 B 035	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO. INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	56,20 €
274	06.A44.B 02 A 035	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO, MA CON DUE DEVIATORI PER IL COMANDO DI UN SINGOLO CORPO ILLUMINANTE DA DUE PUNTI DIVERSI., F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE DEVIATO, INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	77,60 €
275	06.A44.B 03 A 025	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A., F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMANDATO A RELE', INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	92,60 €
276	06.A44.B 03 C 025	F.O. DI COMANDI A RELE' SUCCESSIVI AL PRIMO, INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	50,50 €
277	06.A44.B 07 A 010	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI A VISTA CON TUBO PVC PESANTE (MOTORIZZAZIONE FINESTRONI)	cad	53,30 €
278	06.A44.B.07.A 030	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI, INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE (MOTORIZZAZIONE TENDE)	cad	84,80
279	06.A44.C 02 A 030	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A NON PROTETTA, INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	84,70 €
280	06.A44.C 07 A 035	F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-55 E IP-65 CON INTERRUOTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ. F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL. INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	133,00 €
281	06.A44.C 07 C 035	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A, INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	138,00 €
282	06.A44.C.02.B 010	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A PROTETTA DA INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO, A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	84,80
283	06.A45.A 01 A 020	P.O. TRASFORMATORE PER SUONERIE	cad	8,07 €
284	06.A45.A 02 C 010	F.O. DI IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE E PULSANTE DI TACITAZIONE A 12 V, CON LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, CON SEGNALEZIONE ACUSTICA A 12 V E SEGNALEZIONE OTTICA DI RIPETIZIONE, F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE	cad	74,50 €
285	06.A45.B 01 B 010	P.O. DI POSTO INTERNO BICANALE	cad	24,30 €
286	06.A45.B.01.A 010	P.O. DI PULSANTIERA PER IMPIANTI CITOFONICI	cad	41,30 €
287	06.A45.C 01 A 012	P.O. DI COLLEGAMENTO AD OGNI SINGOLO PULSANTE	cad	3,09 €
288	06.A45.C 01 B 020	P.O. ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI	cad	24,30 €
289	06.A45.F 01 A 012	P.O. CENTRALINA TELEFONICA: COLLEGAMENTO LINEA	cad	8,24 €
290	06.A45.F 01 A 020	P.O. PRESA TELEFONICA STANDARD USA	cad	6,19 €
291	06.A45.F 01 B 015	F.O. PUNTO PRESA STANDARD USA	cad	138,00 €
292	06.A45.H.01.A.010	P.O. MICROFONO	cad	16,60 €
293	06.A45.H.01.A.025	P.O. UNITA' DI RIPRODUZIONE SONORA	cad	24,80 €
294	06.A45.I 01 D 010	F.O. di Centralino TV larga banda	cad	241,00 €
295	06.A45.I.01.A.020	F.O. ANTENNA TV UHF A PANNELLO	cad	143,00 €
296	06.A45.I.01.B.010	F.O. IMPIANTO PRESA PER ANTENNA TV	cad	81,60 €
297	06.A45.L 01 A 010	P.O. RIVELATORE DI FUMO	cad	18,60 €
298	06.A45.L 01 A 015	P.O. CENTRALE A MICROPROCESSORE RIVELAZIONE FUMI	cad	198,00 €
299	06.A45.M.01.A 010	P.O. CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE	cad	104,00 €
300	06.A45.M.01.A 015	P.O. CONTATTO MAGNETICO	cad	49,50 €
301	06.A45.M.01.A 020	P.O. RIVELATORE VOLUMETRICO	cad	74,30 €
302	06.A46.A 01 A 034	P.O. CORPO ILLUMINANTE TIPO TARTARUGA	cad	6,19 €
303	06.A47.A 01 A 010	P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA FINO A 100 W	cad	0,42 €
304	06.A48.B 01 A 010	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ	mt	1,66 €
305	06.A48.C 01 A 015	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 1.5 M	cad	7,42 €
306	06.A48.C 01 B 010	P.O. PIASTRA MESSA A TERRA FINO 1000X1000X3 MM	cad	18,60 €
307	06.P03.A 01 005	Fornitura e posa di quanto occorrente per la formazione di pozzetto, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, compresa la fornitura di chiusino e telaio in ghisa delle dimensioni di: 50x50x70 cm	cad	182,78 €
308	06.P36.C 01 A 010	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	cad	40,00 €
309	06.P36.C 01 A 015	DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA INCLUSE MISURE	cad	40,00 €
310	06.P39.E 01 E 070	PRESA DI CORRENTE SCHUKO 2P + T 10/16 A 250 V	cad	4,16 €
311	06.P41.B.02.A 015	F. TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 20 MM	mt	0,32 €
312	06.P41.B.02.A 020	F. TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 25 MM	mt	0,40 €
313	06.P42.B.01.E.010	PLACCA IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI	cad	0,65 €
314	06.P42.B.01.E.025	PLACCA IN RESINA PER 3+3 FRUTTI	cad	2,03 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
315	06.P43.C.03.A.020	CAVO CITOFOFONICO SEZ. 12 X 0,50 MMO	mt	2,24 €
316	06.P43.C.02.A.020	CAVO COASSIALE TIPO KF75, SCHER. NASTRO RAME	cad	1,20 €
317	06.P43.C.03.B.040	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 1,5 MMO - 25/R	cad	2,24 €
318	06.P43.C.03.C.015	CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 3 X 0,3 MMO	mt	0,28 €
319	06.P43.C.03.C.025	CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 6 X 0,5 MMO	mt	0,64 €
320	06.P44.A.01.A.032	FRUTTO MODULARE INTERR. MAGN./TERM. BIPOL. 15 A	cad	23,20 €
321	06.P44.A.01.B.020	FRUTTO MODUL. BIPRESA 10/16 A AD ALVEOLI VARIAB.	cad	2,96 €
322	06.P45.A.03.A.015	TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 15 VA	cad	13,90 €
323	06.P45.B.02.A.010	CITOFONO CON CORDONE SPIRALATO	cad	14,10 €
324	06.P45.B.01.H.025	PULSANTIERA BICANALE A 4 PULSANTI 1 FILA	cad	68,40 €
325	06.P45.C.02.B.015	FRONTALE E SCATOLA LARGHEZZA 206 MM SENZA TASTI	cad	57,30 €
326	06.P45.C.02.C.025	CUSTODIA ANTIPIOGGIA PER UNITA' COMPATTA	cad	92,80 €
327	06.P45.C.03.A.020	ALIM. 60 VA 110-220-240 V CON ANTIAPP. USC+RL AP	cad	151,00 €
328	06.P45.F.01.C.090	PRESA UNIFICATA STANDARD USA	cad	2,72 €
329	06.P45.H.01.A.020	MICROFONO DINAM. CARTOIDE 250 OHM 50-16000 HZ	cad	83,20 €
330	06.P45.H.01.B.020	BASE DA TAVOLO IN GHISA	cad	25,50 €
331	06.P45.H.04.A.020	UNITA' DI POTENZA 200 W	cad	585,00 €
332	06.P45.H.05.A.010	MISCELATORE	cad	319,00 €
333	06.P45.H.06.A.045	CONTENTITORE A RACK PER CENTRALINO 28 UNITA'	cad	232,00 €
334	06.P45.L.02.B.020	SENSORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO	cad	84,80 €
335	06.P45.L.02.B.035	SERIE NUMERI ADESIVI 1-199 IDENTIFIC. SENSORE	cad	11,50 €
336	06.P45.L.04.A.025	PULSANTE A ROTTURA DI VETRO AD INDIRIZZO	cad	136,00 €
337	06.P45.L.02.C.010	CENTRALI A MICROPROCESSORE AD INDIRIZZO DISPLAY NUMERICO A SETTE SEGMENTI 1-4 LINEE DI COLLEGAMENTO 199 DISPOSITIVI COLLEGABILI OGNI LINEA SCHEDA DI COMUNICAZIONE DATI PREDISPOSIZIONE PER STAMPANTE SEGNALE DI PREALLARME, ALLARME, SERVICE PER MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SENSORE, CENTRALE ANALOGICA A UNA LINEA	cad	4.484,00 €
338	06.P45.M.01.B.025	CENTRALE A MODULI A 16 ZONE	cad	385,00 €
339	06.P45.M.03.A.025	CODICE ELETTRON. COMPLETO IN CONTEN. AUTOPROTET.	cad	153,00 €
340	06.P45.M.03.B.030	CONTATTO MAGNETICO SICUR. BILANC. DOPPIO FLUSSO	cad	38,50 €
341	06.P45.M.03.D.025	RIVELATORE MICROONDE AREA PROTETTA 25 M	cad	121,00 €
342	06.P45.M.03.F.015	BARR.LASER 1,5 M 2 COPPIE RAG. 2 R/COL. 4 R/RAG.	cad	845,00 €
343	06.P45.M.03.G.010	SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 12 V	cad	16,60 €
344	06.P45.M.03.G.010	SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 12 V	cad	16,60 €
345	06.P45.M.03.G.015	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO CON LAMPEGGIATORE	cad	68,40 €
346	06.P45.M.03.G.015	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO CON LAMPEGGIATORE	cad	68,40 €
347	06.P45.M.03.G.030	PANNELLO ALLARME INCENDIO	cad	66,00 €
348	06.P46.A.01.A.020	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO INCAND. (NOTTURNA)	cad	6,08 €
349	06.P46.C.01.F.030	ETICHETTA ADESIVA PER INDICAZIONI VARIE	cad	0,64 €
350	06.P47.A.01.D.015	LAMPADINE CON AMPOLLA IN VETRO AZZURRATO, LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27	cad	1,12 €
351	06.P48.A.01.A.020	CORDA DI RAME DA 50 MMO	mt	1,28 €
352	06.P48.B.01.A.015	PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 1,5 M	cad	9,04 €
353	06.P48.B.01.D.010	PIASTRA DI MESSA A TERRA 500 X 500 X 3 MM	cad	30,40 €
354	06.P71.D40.005	PROVVISTA E POSA DI PULSANTE,PER SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE CT,RACCHIUSO IN CASSETTA A ROTTURA DI VETRO IN LAMIERA ELETTRIZINCATATA TENUTA IP44	cad	83,70 €
355	09.P01.A25.005	F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc. .	ml	8,58 €
356	13.P31.F.01.005	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 60x60x70 cm.	cad	38,47 €
357	20.A27.A10.030	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISTA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA, SU CASSONETTO GIA' PREPARATO DI CM.40, DISSODAMENTO SOTTOFONDO COMPRESA LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	7,26 €
358	20.A27.A50.005	FORMAZIONE DI SIEPE, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CONCIME A LENTA CESSIONE NELLA DOSE DI KG 0.200, KG 20 DI LETAME, LA PROVVISTA E IL RIEMPIMENTO CON TERRA VEGETALE, I PALETTI IN LEGNO DI CONIFERA IMPREGNATO DEL DIAMETRO DI CM.8, IL DOPPIO FILO DI FERRO ZINCATO E DUE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO, IL TRASPORTO DELLE PIANTINE DAL VIVAIO, FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50	m	17,50 €
359	20.A27.A64.005	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA FRA CM.10 E CM.12, COMPREDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI M 2 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.50 COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO BUCA DI MT. 1.00X1.00X0.70	cad	68,00 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
360	20.A27.A66 010	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPRENDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISITA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI M 2.50 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.80, COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO BUCA DI M 1 50X1 50X0 90	cad	134,00 €
361	20.A27.A68 005	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPRENDENTE SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISITA E DISTRIBUZIONE DI G 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, KG 10 DI LETAME MATURO NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTI. BUCA DI CM 30X30X30	cad	5,19 €
362	20.A27.A68 010	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPRENDENTE SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISITA E DISTRIBUZIONE DI G 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, KG 10 DI LETAME MATURO NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTI. BUCA DI CM 50X50X50	cad	11,90 €
363	NP. Ar01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERI A PERDERE MODULARI (CM 50x50, ALTEZZA FINO A CM 50) IN PLASTICA RICICLATA PER IL SUCCESSIVO GETTO DI CLS A FORMARE UN VESPAIO AERATO SU PILASTRINI IN CLS CON VENTILAZIONE BIDIREZIONALE, COMPRESI ELEMENTI DI CHIUSURA PERIMETRALE ALTEZZA CM 30	mq	15,51 €
364	NP. Ar02	Piastrelle per pavimenti in monocottura, conforme normativa EN 177 BIIa: cm 30x30	mq	17,64 €
365	NP. Ar03	Piastrelle monocottura con superficie smaltata, 30x30 tinta unita	mq	12,39 €
366	NP. Ar04	Tessere di vetro a mosaico, cm 2x2, spessore cm 4, su telo di carta da cm 32,2x32,2: colori chiari	mq	33,07 €
367	NP. Ar05	Lamparquet in legno di rovere	mq	59,10 €
368	NP. Ar06	CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI, IN RHEINZINK	m	37,29 €
369	NP. Ar07	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI FACCIATA E COPERTURA IN RHEINZINK PREPATINATO MEDIANTE SISTEMA AD AGGRAFFATURA ANGOLARE SOPRA UN SUPPORTO CONTINUO VENTILATO PREDISPOSTO, ESCLUSO IL PONTEGGIO ED INCLUSI I FISSAGGI, LASTRE PARALLELE DISPOSTE ORIZZONTALMENTE AD INTERASSE VARIABILE	mq	136,73 €
370	NP. Ar08	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DAVANZALI, COPERTINE E RACCORDI PERIMETRALI E AD APERTURE DI FACCIATA IN RHEINZINK, COMPLETA SCOSSALINE D'AGGANCIO, PROFILI DI CONTENIMENTO E DISPOSITIVI DI COMPENSAZIONE	m	49,72 €
371	NP. Ar09	Facciata continua con reticolo a taglio termico. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera (peso medio kg/mq 6,5). Fissaggio delle pannellature al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica. Parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo strutturale come le altre pannellature: cm 150x320 facciata base	mq	206,45 €
372	NP. Ar10	Facciata continua con reticolo a taglio termico. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera (peso medio kg/mq 6,5). Fissaggio delle pannellature al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica. Parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo strutturale come le altre pannellature: cm 150x320 anta apribile a sporgere a scomparsa	cad	370,43 €
373	NP. Ar11	MOTORIZZAZIONE DI ANTE SCORREVOLI SU SERRAMENTI VERTICALI VETRATI INTERNI ED ESTERNI	cad	3.761,42 €
374	NP. Ar12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MECCANISMO ELETTRICO PER COMANDO APERTURA VASISTAS CON CERNIERE ESTERNE, APERTURA FINO A CM. 25, COMPLETO DI AGGANCIO, CAVO, GUAINA METALLICA E COMPASSO DI FINE CORSA, DATO IN OPERA CON PREDISPOSIZIONE PER COMANDO PLURIMO APERTURE	cad	310,75 €
375	NP. Ar13	SUPPLEMENTO PER APERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' DI UN WASISTAS CON UN UNICO COMANDO, CON CERNIERE ESTERNE E APERTURA FINO A CM 25, COMPLETO DI AGGANCIO, SELLA DI FISSAGGIO, ATTUATORE A CATENA INGUAINATA, GUAINA METALLICA, RINVII E COMPASSI DI FINE CORSA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO	cad	76,54 €
376	NP. Ar14	Strutture per porte scorrevoli a scomparsa: mm 700/800x2100	cad	176,59 €
377	NP. Ar15	REALIZZAZIONE DI FACCIATA STRUTTURALE MEDIANTE L'IMPIEGO DI VETRATE PUNTUALI SOSPESSE IN VETRO STRATIFICATO SPESSORE MM. 6 + MM. 0,76 POLIVINILBUTIRRALE + MM. 6. LE CONNESSIONI DI VETRO AGLI ELEMENTI DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO FISSATI ALLA STRUTTURA IN C.A. AVVERRANNO TRAMITE L'UTILIZZO DI GIUNTI SNODATI "ROTULES" E FUSIONI A CERA PERSA IN ACCIAIO AISI316. LE ROTULES DI FISSAGGIO DEL VETRO SARANNO COMPOSTE DA UN CORPO CILINDRICO IN ACCIAIO INOX DA INSERIRE NEL FORO DEL VETRO E DA UN ASSE FILETTATO A TESTA SFERICA IN ACCIAIO INOX SPECIALE AD ALTA RESISTENZA; L'ASSEMBLAGGIO SARA' COMPLETATO DA UN INTERCALARE IN ALLUMINIO POSTO TRA IL VETRO E IL CORPO CILINDRICO, DA UNA RONDELLA IN POLIETILENE E DA UNA RONDELLA INOX DI BLOCCAGGIO SULLA LASTRA INTERNA. LA PERFETTA TENUTA ALL'ACQUA AVVERRA' MEDIANTE L'INTERPOSIZIONE DI GUARNIZIONI SILICONICHE ADEGUATE PER RESISTENZA ALL'AZIONE MECCANICA ED AI RAGGI UV.	cad	7.669,73 €
378	NP. Ar16	vetro stratificato 39 mm.	mq	433,28 €
379	NP. Ar17	Dispenser di sapone, fissaggio a muro con tasselli, corpo in abs bianco, funzionamento a pulsante con sistema antigocciolamento, cartuccia da 400 gr.	cad	29,38 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
380	NP. Ar18	Rotolo portacarta avente struttura in lamiera metallica pressopiegata, carter di copertura con movimento a cerniera con finitura smalta bianca, posaceneri in acciaio inox integrato, chiave a quadro di blocco per sostituzione della carta, fissaggio a muro della staffa metallica con tasselli ad espansione.	cad	26,62 €
381	NP. Ar19	Fornitura e posa di lastre di specchio per wc, compresi tasselli, graffe di fissaggio e silicone per la sigillatura. specchio m. 1.00x0.60	cad	53,99 €
382	NP. Ar20	Fornitura e posa di lastre di specchio per wc, compresi tasselli, graffe di fissaggio e silicone per la sigillatura. specchio m. 0.60x0.40	cad	37,02 €
383	NP. Ar21	Pavimentazione in cls disattivato	mq	36,82 €
384	NP. Ar22	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK DA MM. 40, COMPRESA LA FORMAZIONE DI UN SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LA PROVISTA E POSA DI UNA RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI, E LO SPANDIMENTO DI UN LETTO DI GHIAIA DI FIUME MISTA A SABBIA VIVA, SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE CM. 15, RETE IN TONDINI FE B 44 - DIAM. MM. 5 MAGLIA CM. 10X10	mq	94,18 €
385	NP. Ar23	Impianto ascensore ad azionamento elettrico, 5 fermate, cabina interna in lamiera di ferro rivestito in acciaio inox e vetro	cad	29.709,37 €
386	NP. Ar24	fornitura montavivande modello BKG 100.30/9, portata kg 100. Installato su vano corsa proprio, costituito da castelletto metallico, motore elettrico a forza motrice alternata trifase 380 V 50 Hz, contrappeso con idonea intelaiatura, cabina in acciaio inox ad un ingresso senza porta dimensioni mm 800x1000, con un ripiano estraibile, apertura mm 800, porte di piano a battente, in acciaio inox, ad azionamento manuale, larghezza 800 mm compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione	cad	9.882,45 €
387	NP. Ar 25	Fornitura in opera di ringhiere nel vano scala	cad	5.784,03 €
388	NP. Ar26	Fornitura e posa di tende filtranti	mq	126,53 €
389	NP. Ar27	Fornitura e posa di tende oscuranti	mq	147,88 €
390	NP. Ar28	fornitura vetrocamera antisfondamento con vetri stratificati 3+0,38+3 /6-12 /4+0,67+4	mq	92,70 €
391	NP. EI01	F.O. QUADRO ARRIVO LINEA O.A (RIF. TAV. 8E)	cad	1.943,00 €
392	NP. EI02	F.O. QUADRO GENERALE SMISTAMENTO O.G.S. (RIF. TAV. E9)	cad	6.948,00 €
393	NP. EI03	F.O. QUADRO PIANO PRIMO Q.P.1. (RIF. TAV. E10)	cad	1.530,00 €
394	NP. EI04	F.O. QUADRO PIANO PRIMO / SECONDO SOTTOTETTO (RIF. TAV. E11)	cad	1.817,00 €
395	NP. EI05	F.O. DI APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE ASIMMETRICO 250W COLORE ARGENTO SABBIA TO CON CORPO E TELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO MOD. 1149 LITIO ASIMMETRICO TIPO DISANO O Q.S. (PIANO CANTINATO).	cad	203,00 €
396	NP. EI07	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO PER INCASSO IN CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO, EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 2x55W CON REATTORE ELETTRONICO MOD. ES 34-04 6559+STAFFA 10403 TIPO BEGHELLI O Q.S. (ATTIVITA').	cad	187,00 €
397	NP. EI08	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO PER INCASSO IN CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO, EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 2x55W CON REATTORE ELETTRONICO MOD. ES 34-04 6559AR (AUTOTEST) +STAFFA 10403 TIPO BEGHELLI O Q.S. VERSIONE IN EMERGENZA (ATTIVITA').	cad	294,00 €
398	NP. EI09	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO PER INCASSO IN CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO, SCHERMO IN METACRILATO OPALE EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 4x18W CON REATTORE ELETTRONICO MOD. ES 35 6604 TIPO BEGHELLI O Q.S. (SERVIZI AI PIANI).	cad	230,00 €
399	NP. EI10	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO APPLIQUE CON CORPO IN NYLON E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO ACIDATO, EQUIPAGGIATO DI LAMPADA FLC-D 1x26W TIPO FOSNOVA MOD. JOSEPHINE O Q.S.	cad	111,00 €
400	NP. EI11	F.O. VELIS SISTEMA ILTI LUCE O Q.S. PER SALE PICCOLE VALIDO PER N°3 AMBIENTI (PIANO PRIMO SEZIONE 1/2 SOGGIORNO PRANZO E SEZIONE 1 RIPOSO)	cad	3.819,00 €
401	NP. EI12	F.O. VELIS SISTEMA ILTI LUCE O Q.S. PER SEZIONE 2 RIPOSO (PIANO PRIMO)	cad	2.584,00 €
402	NP. EI13	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE, EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 2x36W CON REATTORE ELETTRONICO MOD. ES 16 10821 TIPO BEGHELLI O Q.S. (SCALE)	cad	267,00 €
403	NP. EI14	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE, EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 2x18W CON REATTORE ELETTRONICO MOD. ES 16 10818 TIPO BEGHELLI O Q.S. (SCALE)	cad	217,00 €
404	NP. EI15	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO STAMPATO AD INIEZIONE IN POLICARBONATO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE, EQUIPAGGIATO DI LAMPADA 1x36W CON REATTORE ELETTRONICO 981EL LUNAR TIPO DISANO O Q.S. (W.C.).	cad	80,00 €
405	NP. EI16	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO SISTEMA MODULARE PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA TUBI T16, VERSIONE A SOSPENSIONE, CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 2x35W COMPRESSE, CON REATTORE ELETTRONICO E SCHERMO DIFFUSORE TIPO ARTEMIDE MOD. M090120 INCLUSA QUOTA PARTE ELEMENTO TERMINALE, SOSPENSIONE ALIMENTATA E SOSPENSIONE SEMPLICE O Q.S. (ATRIO - LOCALI PIANO RIALZATO).	cad	402,00 €
406	NP. EI17	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO SISTEMA MODULARE PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA TUBI T16, VERSIONE A SOSPENSIONE, CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 2x35W COMPRESSE, CON REATTORE ELETTRONICO, SCHERMO DIFFUSORE E MODULO PER LAMPADE CON EMERGENZA INTEGRATA A LUCE PERMANENTE, INCLUSA QUOTA PARTE ELEMENTO TERMINALE, SOSPENSIONE ALIMENTATA E SOSPENSIONE SEMPLICE TIPO ARTEMIDE MOD. M091320 O Q.S. (ATRIO - LOCALI PIANO RIALZATO)	cad	654,00 €
407	NP. EI18	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATO DI LAMPADA 1x36W CON REATTORE ELETTRONICO MOD. ILLUMINA 626 BS 100 3618PR TIPO BEGHELLI O Q.S. (LOCALI TECNICI).	cad	66,00 €

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
408	NP. EI19	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATO DI LAMPADE 2x36W CON REATTORE ELETTRONICO MOD. ILLUMINA 626 BS 100 3619PR TIPO BEGHELLI O Q.S. (LOCALI TECNICI).	cad	69,00 €
409	NP. EI20	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTOALIMENTATO INTELLIGENTE 1x11W FLUORESCENTE, CORPO E SCHERMO IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE, AUT. 1 ORA, BATTERIE Ni-Cd, GRADO DI PROTEZIONE IP65. TIPO BEGHELLI MOD. OFFICE GRAN LUCE 626 ART. 2365 O Q.S.	cad	157,00 €
410	NP. EI21	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTOALIMENTATO INTELLIGENTE 1x24W FLUORESCENTE, CORPO E SCHERMO IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE, AUT. 1 ORA, BATTERIE Ni-Cd, GRADO DI PROTEZIONE IP65. TIPO BEGHELLI MOD. OFFICE GRAN LUCE 626 ART. 2369 O SIMILARE.	cad	237,00 €
411	NP. EI22	F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE DA ESTERNO TIPO PROIETTORE CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO NERO, OTTICA A FASCIO ASIMMETRICO SPINTO 60° SUL PIANO TRASVERSALE, EQUIPAGGIATO DI LAMPADA 150W J.M. IP65 CLASSE I, TIPO RUUD LIGHTING MOD. SQUARE AC MEDI F40 O Q.S.	cad	396,00 €
412	NP. EI23	F.O. DI DIFFUSORE BASE 2 VIE DA 8W, ATTIVO 24VDC, hi-fi, COMPLETO DI SUPPORTO DA PARETE E KIT DI FINITURE IN MATERIALE PLASTICO abs, COMPRESIVO DI BANDINE, FIANCHI E RETINA TIPO TUTONDO O Q.S.	cad	176,00 €
413	NP. EI24	F.O. DI DIFFUSORE DA INCASSO 2 VIE DA 8W, ATTIVO 24VDC, hi-fi, COMPLETO DI SUPPORTO DA PARETE E KIT DI FINITURE IN MATERIALE PLASTICO abs, COMPRESIVO DI BANDINE, FIANCHI E RETINA TIPO TUTONDO O Q.S.	cad	123,00 €
414	NP. EI25	F.O. DI ARMADIO RACK 19", COMPLETO DI PANNELLI PASSACAVI, N°. 2 PATCH PANNEL UTP 5e, N°. 1 PANNELLO MULTIPRESA CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, N°. 1 CENTRALINO TELEFONICO 2u/8di, ACCESSORI, TIPO TICINO SERIE BT NET O Q.S.	cad	2.200,00 €
415	NP. EI26	F.O. VELIS SISTEMA ILTI LUCE O Q.S. PER SEZIONE 3 RIPOSO (PIANO PRIMO SOTTOTETTO)	a.c.	3.478,00 €
416	NP. EI27	F.O. VELIS SISTEMA ILTI LUCE O Q.S. PER SEZIONE 3 SOGGIORNO / PRANZO (PIANO PRIMO SOTTOTETTO)	a.c.	4.274,00 €
417	NP. EI28	F.O. APPARECCHIO PER ESTERNI TIPO LAMPIONE COMPLETO DI PALO E FLANGIA ALTEZZA 4800mm, CORPO IN FUSIONE DI ALLUMINIO DI COLORE GRIGIO ANTRACITE, GRADO DI PROTEZIONE IP65, LAMPADA 70W J.M., RIFLETTORE IN ALLUMINIO 98,8% METALLIZZATO, DIFFUSORE IN ACRILICO TRASPARENTE, FRANGILUCE SAGOMATO, LAMPADA JM70W INCLUSA, CAPPELLO DI CHIUSURA IN BMC, PALO DIAM. 102mm COMPLETO DI ASOLA E MORSETTIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO TIPO MARECO MOD. STUD SYSTEM B ART. 1871.153M O.Q.S.	cad	939,00 €
		3.1 - IMPIANTO RISCALDAMENTO		
418	NP01.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE D'ARIA AD ESPANSIONE DIRETTA AZIONATO DA MOTORE ENDOTERMICO ALIMENTATO A GAS METANO (TIPO SANYO GHP O SIMILARE) PORTATA TERMICA 67 KW, PORTATA FRIGORIFERA 56 KW, COMPRESO TAPPETO IN GOMMA VULCANIZZATA ANTIVIBRANTE, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE	n°	30.800,00
419	NP01.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE GAS -ACQUA PER INTERFACCIA SISTEMA ESPANSIONE DIRETTA CON SISTEMA IDRONICO (TIPO SANYO SGP O SIMILARE) PORTATA TERMICA 60 KW, PORTATA FRIGORIFERA 50 KW COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE	n°	8.600,00
420	PC01.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI RAME RIVESTITA CON GUAINA PLASTICA P. V. C. STELLARE TERMOISOLANTE E PROTETTIVA - DE 28 (CIRCA m 17) E DE 22 (CIRCA m 17) PER LIQUIDO REFRIGERANTE. COMPRESO GIUNZIONI ESEGUITE A REGOLA D'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI IMPIANTO, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE	n°	290,00
421	PC01.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI POMPAGGIO CIRCUITO PRIMARIO COSTITUITO DA: NUMERO 4 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE E NUMERO 2 VALVOLE DI RITEGNO, DN 32, DA NUMERO 4 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE E NUMERO 1 VALVOLA DI RITEGNO, DN 25, NUMERO 2 ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO 0,5 KW ATTACCO DN 30/32, NUMERO 1 ELETTROPOMPA MONOFASE MONOBLOCCO VERTICALE FLANGIATA ROTORE BAGNATO POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 25; COMPRESO COLLETTORE DN80, TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, TERMOMETRI, SFIATI ARIA, STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI CON SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI; COMPRESO RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX	n°	1.630,00
422	P59.E20 005	FLUSSOSTATO	n°	71,20
423	PC01.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CARICO AUTOMATICO DELL'IMPIANTO COSTITUITO DA VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI MANOMETRO RIDUTTORE DI PRESSIONE, VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLE A SFERA, FILTRO CON CARTUCCIA ESTRAIBILE, DIAMETRO 1/2" COMPRESO CIRCA 2 m DI TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR) D'ACQUA POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD ALTA DENSITA' TUBO DIAM. 16 mm, COMPRESO RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVANTE CARATTERISTICHE FISICHE TECNICHE E COMPORTAMENTO		

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
		TOTALE	n°	100,00
424	PC01.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI POMPAGGIO PER SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA COMPRESO DI ELETTROPOMPA MONOFASE MONOBLOCCO VERTICALE A BOCCHETTONE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO 0.25 KW ATTACCO DN 25; COMPRESO DI NUMERO 3 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE E NUMERO 1 VALVOLA DI RITEGNO, DN 20, TERMOMETRO, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	215,00
425	NP01.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISCELATORE ELETTRONICO CON PROGRAMMA ANTILEGIONELLA COSTITUITO DA VALVOLA A TRE VIE CON SERVOMOTORE, REGOLATORE ELETTRONICO CON OROLOGIO PROGRAMMATTORE E REGOLAZIONE SET POINT TEMPERATURE ACQUA SANITARIA E DI DISINFEZIONE, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	900,00
426	PC01.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOLLITORE SOLARE PER ACQUA CALDA SANITARIA COSTITUITO DA BOYLER IN FASCIAME E SERPENTINI IN ACCIAIO INOX PER PRESSIONE FINO A 6 ATM. COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE ECC. DI CAPACITA' 300 LT; COMPRESO DI VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE, NUMERO 4 DN 25 E NUMERO 3 DN 20; COMPRESO N° 2 TERMOSTATI AD IMMERSIONE, A 2 POSIZIONI, TARATURA ESTERNA, SCALA 30-90 GRADI C, TERMOMETRI, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	1.765,00
427	P59.D40 027	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 24	n°	43,50
428	PC01.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DN25 COSTITUITA DA TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI E RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	m	14,00
429	P58.E20 005	COLLETTORI SOLARI CON PIASTRA CAPTANTE IN RAME E CONTENITORE IN ALLUMINIO ESTRUSO SUPERFICIE SINO MQ. 1,8	n°	557,00
430	P69.A80 005	PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: DAL 58E10 AL 58E40 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL	n°	35%
431	P61.F30 005	REGOLATORE ELETTRONICO PER COMANDO IMPIANTO SOLARE COMPLETO DI TERMOSTATO ELETTRONICO	n°	212,00
432	P71.L40 005	POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI	n°	28,00%
433	PC01.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CIRCOLAZIONE PER IMPIANTO SOLARE COMPRESO DI NUMERO 1 ELETTROPOMPA MONOFASE MONOBLOCCO VERTICALE FLANGIATA ROTORE BAGNATO POTENZA SINO 0.25 KW ATTACCO DN 25; COMPRESO DI NUMERO 3 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE E NUMERO 1 VALVOLA DI RITEGNO DN20; COMPRESO STAFFE DI SOSTEGNO, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	415,00
434	PC01.11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IMPIANTO SOLARE COMPRESO CIRCA m 45 DI TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN DN 20, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI; COMPRESO RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI COME ART. 70B30 PER ESTERNO E ART. 70B40 PER INTERNO, COMPRESO DI NUMERO 4 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE, SFIATI ARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	920,00
435	P59.D40 027	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 24	n°	43,50

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
436	PC01.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI POMPAGGIO CIRCUITO SECONDARIO RISCALDAMENTO, COMPRESO DI NUMERO 2 ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO 0.5 KW ATTACCO DN 30/32; COMPRESO NUMERO 4 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE E NUMERO 2 VALVOLE DI RITEGNO DN 32; COMPRESO COLLETTORE DN80, TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, TERMOMETRI, SFIATI ARIA, STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI CON SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI; COMPRESO RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	1.180,00
437	P59.D40 035	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 50	n°	113,00
438	PC01.13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERBATOIO INERZIALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO COMPRESO BOYLER IN FASCIAME E SERPENTINO IN ACCIAIO INOX PER PRESSIONE FINO A 6 ATM. CON FONDO A FLANGIA COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE ECC. PER CAPACITA' 1000 LT; COMPRESO NUMERO 2 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE DN 20 E NUMERO 3 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE DN 40, N°2 TERMOSTATI AD IMMERSIONE, A 2 POSIZIONI, TARATURA ESTERNA, SCALA 30-90 GRADI C E RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	3.650,00
439	PC01.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA DI MANDATA ALL'IMPIANTO COMPRESO DI VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 1" 1/2, SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/VALVOLA MISCELATRICE, NUMERO 2 VALVOLE A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE DN 40 E NUMERO 1 VALVOLA DI RITEGNO DN 40, COMPRESO CENTRALINA DI REGOLAZIONE E SONDE DI TEMPERATURA A CONTATTO E PER ESTERNO, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	n°	710,00
440	PC01.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE RISCALDAMENTO DN 40 COMPRESA DI TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI E RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	m	23,50
441	PC01.16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE RISCALDAMENTO DN 25 COMPRESA DI TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI E RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	m	16,50
442	PC01.17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE RISCALDAMENTO DN 20 COMPRESA DI TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI E RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	m	15,00
443	NP01.18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO (TIPO VELTA SICCUS O SIMILARE), SVILUPPATO SECONDO UNI EN 1264; COMPOSTO DA: TUBAZIONE PE-XA 110 14X2 IN POLIETILENE HD RETICOLATO SECONDO BREVETTO ENGEL, DOTATO DI BARRIERA OSSIGENO SECONDO UNI EN 1264-4, PERMEABILITÀ CERTIFICATA, COMPLETO DI RACCORDI DI FISSAGGIO A STRINGERE O PRESSFITTING, PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIROLO SP. 30 MM, DENSITÀ 30 KG/MC, RESISTENZA TERMICA 0,622 MQKW, DA POSARSI A GIUNTI ACCOSTATI CON CANALI PREDISPOSTI PER LE LAMELLE TERMOCONDUITTRICI ED IL TUBO PE-XA 14X2 MM; LAMELLA TERMOCONDUITTRICE IN ALLUMINIO A FORMA DI OMEGA ROVESCIATA, DA MONTARSI SUL PANNELLO PER DISTRIBUIRE UNIFORMEMENTE IL CALORE E PER FISSARE SALDAMENTE IL TUBO VELTA PE-XA 14X2 MM, CON TAGLI PREDISPOSTI PER ACCORCIAMENTO AGEVOLE; STRISCIA ISOLANTE DI BORDO IN POLIETILENE A CELLULE CHIUSE, SPESSORE 10 MM, ALTEZZA 130 MM, FOGLIO IN POLIETILENE, SPESSORE NOMINALE 0,18 MM; DIMENSIONATO PER MANTENERE LA TEMPERATURA SUPERFICIALE VIENE MANTENUTA ENTRO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA UNI EN 1264, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO		

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
444	PC01.19	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE DI DRENAGGIO DELL'IMPIANTO TERMICO COMPRESA DI CIRCA 20 m DI TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MM. 50-SPESSORE MM. 3, RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER CONDOTTE DI FOGNATURE, TUBI PLUVIALI, ETC., PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI, ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E RINTERRI, IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	mq	83,50
			n°	150,00
445	A09.E30 005	IMPERMEABILIZZAZIONE DI PAVIMENTI PIANI CON MANTO IMPERMEABILE PEDONABILE AD ALTA RESISTENZA ALLA USURA DI RESINE POLIURETANICHE ELASTICIZZATE ARMATE DI TESSUTO DI VETRO A FIBRE INCROCIATE TIPO MAT 300 STESO A MANO SUL POSTO A PIU' RIPRESE FINO A RAGGIUNGERE UNO SPESSORE MINIMO DI MM.3 SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' ESCLUSO IL SOTTOFONDO PERFETTAMENTE LIVELLATO	mq	44,00
446	A18.B90 015	OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE, PANNELLI E SIMILI, COMPRESSE EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN FERRO ZINCATO	kg	7,30
447	P59.S30 020	VALVOLA DI SICUREZZA IN BRONZO, A SQUADRA, A SEGGIO PIANO, SCARICO CONVOGLIATO A MOLLA DIAMETRO 3/4"	n°	13,30
448	P67.E50 005	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE	mm	1,53
449	P67.E80 005	VALVOLAME IN BRONZO PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE	mm	1,33
450	P59.H20 020	FILTRI A Y IN BRONZO FILETTATI PN 10 DIAMETRO 1"	n°	9,10
451	PC01.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO DI CENTRALE TERMICA INCLUSO QUADRO ELETTRICO GENERALE COMPLETO DI INTERRUTTORI E COMMUTATORI, ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI E PRESE ELETTRICHE, QUESTI ESCLUSI, PULSANTE DI SGANCIO ESTERNO, DISTRIBUZIONE FM ALLE MACCHINE E AI DISPOSITIVI ELETTRICI, CANALIZZAZIONI IN PVC CON CAVI NON PROPAGANTE L'INCENDIO TIPO NO7V-K, ED IMPIANTO DI TERRA COMPRESIVO DI PIASTRA EQUIPOTENZIALE E COLLEGAMENTI ALLE MASSE ESTRANEE CON CAVO FLESSIBILE RIVESTITO, TIPO NO7V-K (NON PROPAGANTE L'INCENDIO) IMQ,IN TUBO PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.		
		TOTALE	n°	2.300,00
		3.2 - IMPIANTO FOGNATURA BIANCA/NERA		
452	PC02.01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, IN TERRENI NATURALI, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA; ESCLUSO IL TAGLIO E LA DISGREGAZIONE PRELIMINARE DELLA PAVIMENTAZIONE O LA RIMOZIONE DEI MASSELLI DI PIETRA E IL CARICO E TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO O A DISCARICA; COMPRESO L'ARMATURA, ANCHE SE NON RECUPERABILE, OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 300 M, COMPRESO IL RINTERRO ESEGUITO CON STRATO DI APPOGGIO M SABBIA DI SPESSORE 10 CM, RICOPRIMENTO TUBAZIONE IN SABBIA SP=30 CM, NASTRO DI SEGNALAZIONE DI PRESENZA TUBAZIONE, STRATO IN MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE FINALE, COMPRESO L'EVENTUALE USO DELLE POMPE PER L'AGGOTTAMENTO ED OGNI ALTRO ONERE; SEZIONE MEDIA CIRCA 0,8x0,4 m;	m	7,50
453	PC02.02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, IN VIE GIÀ SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA; COMPRESO IL TAGLIO E LA DISGREGAZIONE PRELIMINARE DELLA PAVIMENTAZIONE E IL CARICO E TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO O A DISCARICA; COMPRESO L'ARMATURA, ANCHE SE NON RECUPERABILE, OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 300 M, COMPRESO IL RINTERRO ESEGUITO CON STRATO DI APPOGGIO M SABBIA DI SPESSORE 10 CM, RICOPRIMENTO TUBAZIONE IN SABBIA SP=30 CM, NASTRO DI SEGNALAZIONE DI PRESENZA TUBAZIONE, STRATO IN MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE FINALE, COMPRESO L'EVENTUALE USO DELLE POMPE PER L'AGGOTTAMENTO, COMPRESO RIPRISTINO DEL MANTO BITUMINOSO ED OGNI ALTRO ONERE; SEZIONE MEDIA CIRCA 1,5x0,4 m;	m	37,00

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
454	PC02.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 4; DIMENSIONI INTERNE CM.40X40X40 CON PROLUNGA PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40, COMPLETO DI CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE B125, COMPRESO LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI, IL RINTERRO, L'EVENTUALE USO DELLE POMPE PER L'AGGOTTAMENTO ED OGNI ALTRO ONERE.	n°	120,00
455	PC02.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 4; DIMENSIONI INTERNE CM.40X40X40 CON PROLUNGA PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40, COMPLETO DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE B125, COMPRESO LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI, IL RINTERRO, L'EVENTUALE USO DELLE POMPE PER L'AGGOTTAMENTO ED OGNI ALTRO ONERE.	n°	120,00
456	PC02.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DISPERDENTE IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 4; DIMENSIONI INTERNE CM.40X40X40 CON PROLUNGA PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40, COMPLETO DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE B125, COMPRESO SOTTOFONDO IN CLS CON CENTRO DRENANTE, COMPRESO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, IN TERRENI NATURALI, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IL RINTERRO ED OGNI ALTRO ONERE.	n°	120,00
457	PC02.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DISPERDENTE IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 4; DIMENSIONI INTERNE CM.40X40X40 CON PROLUNGA PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40, COMPLETO DI CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE B125, COMPRESO SOTTOFONDO IN CLS CON CENTRO DRENANTE ED OGNI ALTRO ONERE.	n°	115,00
458	PC02.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTO DI RACCORDO TRA PLUVIALE E POZZETTO CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 125, CON CURVA A 90°, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE	n°	26,00
459	PC02.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE GIARDINO COMPRESO SCARICHI FONTANELLA E GIOCO D'ACQUA, RACCORDO AI TUBI DRENANTI, FINO AL POZZETTO FONDO COLONNA, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50-125, COME INDICATO A DISEGNO, COMPRESO CON CURVE, BRACHE E ALTRI PEZZI SPECIALI, POSTA INTERRATA, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, COMPRESO RACCORDO CON TUBI DRENANTI, SCARICO FONTANELLA E GIOCO D'ACQUA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA PER ATTRAVERSAMENTO PARETI E OGNI ALTRO ONERE	n°	390,00
460	PC02.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTO VERTICALE DI RACCORDO TRA LA GRONDA DELL'IMPLUVIO CENTRALE A PIANO PRIMO E IL COLLETTORE ORIZZONTALE AL PIANO STESSO REALIZZATO CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50, COMPRESO RIDUZIONE CONCENTRICA, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE	n°	37,00
461	PC02.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE ORIZZONTALE A PIANO PRIMO, COLONNA DISCENDENTE E RACCORDO ALLA DORSALE ORIZZONTALE, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 90, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, POSTA PARTE INTERRATA, PARTE IN CAVEDIO O A PAVIMENTO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE	n°	300,00
462	PC02.11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE ORIZZONTALE DI RACCOLTA PLUVIALI LATO VIA P. AMEDEO, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 125, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, POSTA INTERRATA, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE	n°	85,00
463	PC02.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE ORIZZONTALE DI RACCOLTA PLUVIALI LATO CORTILE, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 125, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, POSTA INTERRATA, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE	n°	580,00

n.ordine	articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
464	A02.B20.035	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE MURATURA IN MATTONI O PIETrame O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10.	mc	634,00
465	PC02.13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE ORIZZONTALE A PIANO INTERRATO, REALIZZATA CON DOPPIA TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 125 SOVRAPPOSTA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, POSTA SOTTOTRACCIA CON ANDAMENTO SUBORIZZONTALE, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, E OGNI ALTRO ONERE	n°	1.310,00
466	PC02.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN MATERIA PLASTICA, PER LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI, FORATI SUPERIORMENTE, DIAMETRO INTERNO MM 100, COMPRESO SCAVO E REINTERRO AD UNA PROFONDITA' MINIMA DI 40 cm, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO	ml	14,00
467	PC02.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNA DI SCARICO PRINCIPALE LATO VIA V. VENETO E COLLETTORE ORIZZONTALE ACQUE NERE A PIANO INTERRATO, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 110, COMPRESO CURVE, RACCORDI, SIFONE DI ISPEZIONE CON TAPPO NEL POZZETTO A FONDO COLONNA, TERMINALE DI VENTILAZIONE A TETTO E PEZZI SPECIALI, POSTA INTERRATA O IN CAVEDIO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO TOTALE 32 M CIRCA	n°	540,00
468	PC02.16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNA DI SCARICO PRINCIPALE LATO VIA P. AMEDEO E COLLETTORE ORIZZONTALE ACQUE NERE A PIANO INTERRATO, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 110-125, COMPRESO CURVE, RACCORDI, SIFONE DI ISPEZIONE CON TAPPO NEL POZZETTO A FONDO COLONNA, TERMINALE DI VENTILAZIONE A TETTO E PEZZI SPECIALI, POSTA INTERRATA O IN CAVEDIO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO TOTALE 36 M CIRCA	n°	820,00
469	PC02.17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI RACCOLTA ACQUE DI SCOLO LOCALE CENTRALE TERMICA, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50-90, COMPRESO CURVE, RACCORDI, POZZETTI A PAVIMENTO E PEZZI SPECIALI, POSTA A PAVIMENTO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO COMPLESSIVO 10 M CIRCA	n°	200,00
470	PC02.18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI RACCOLTA ACQUE NERE A PARETE, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50, COMPRESO CURVE, RACCORDI, E PEZZI SPECIALI, POSTA A PARETE O A PAVIMENTO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE	n°	20,00
471	PC02.19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI RACCOLTA ACQUE NERE A PARETE, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 110, COMPRESO CURVE, RACCORDI, E PEZZI SPECIALI, POSTA A PARETE O A PAVIMENTO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE	n°	37,00
472	PC02.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE LOCALE SERVIZI PIANO SECONDO LATO VIA PRINCIPE AMEDEO, FINO AL RACCORDO CON IL COLLETTORE DI ORIZZONTALE A PIANO SOTTOSTANTE, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50-110, COMPRESO CURVE, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, POSTA A PARETE, COMPRESO COLONNA CENTRALE De110 FINO A PIANO SOTTOSTANTE, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO COMPLESSIVO 12 M CIRCA	n°	270,00
473	PC02.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE LOCALE SERVIZI PIANO PRIMO, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50-90-125 COMPRESO CURVE, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, POSTA A PAVIMENTO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO COMPLESSIVO 50 M CIRCA	n°	840,00
474	PC02.22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE LOCALE SERVIZI PIANO RIALZATO LATO P.ZZA V. VENETO, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50-110 COMPRESO CURVE, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, POSTA A PAVIMENTO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO COMPLESSIVO 7 M CIRCA		

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
475	PC02.23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE LOCALE SERVIZI PIANO RIALZATO LATO VIA P. AMEDEO, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 110 COMPRESO CURVE, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, POSTA A PAVIMENTO, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO COMPLESSIVO 5 M CIRCA	n°	115,00
476	PC02.24	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE LOCALE SERVIZI PIANO SECONDO LATO VIA VITTORIO VENETO, REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM 50-110, COMPRESO CURVE, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, POSTA A PARETE, COMPRESO COLONNA CENTRALE De110 FINO A PIANO SOTTOSTANTE, COMPRESO LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, EVENTUALI STAFFE DI SOSTEGNO, ASSISTENZA MURARIA E OGNI ALTRO ONERE, SVILUPPO COMPLESSIVO 8 M CIRCA	n°	140,00
477	P22.H70 005	SIFONE DA PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT, CON BORDO IMBUTO D'ENTRATA REGOLABILE IN PE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, CON ENTRATA LATERALE DIAMETRO MM. 50, SCARICO DIAMETRO MM. 50, DIAMETRO ESTERNO DEL SIFONE MM. 100 H LIVELLO ACQUA MM.40-SENZA ATTACCO LAVAGGIO	n°	100,00
478	A19.G10 185	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	n°	18,50
		3.1 - IMPIANTO ANTINCENDIO		
479	PC03.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CA PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM.120X120X100 CON SOLETTA IN C.A PREFABBRICATA 120X120X15 COMPLETA DI FORO PER PASSO D'UOMO, COMPLETO DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE B125, A TELAIO QUADRATO O CIRCOLARE CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GUARNIZIONE IN POLIETILENE ANTIRUMORE E A TENUTA STAGNA - PASSO D'UOMO MM. 600, COMPRESO LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA; ESCLUSO IL TAGLIO E LA DISGREGAZIONE PRELIMINARE DELLA PAVIMENTAZIONE; COMPRESO L'ARMATURA, ANCHE SE NON RECUPERABILE, OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI, IL RINTERRO, L'EVENTUALE USO DELLE POMPE PER L'AGGOTTAMENTO ED OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.	m	500,00
480	PC03.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CA PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM.80X80X80 CON SOLETTA IN C.A PREFABBRICATA 100X100X15 COMPLETA DI FORO PER PASSO D'UOMO, COMPLETO DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE B125, A TELAIO QUADRATO O CIRCOLARE CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GUARNIZIONE IN POLIETILENE ANTIRUMORE E A TENUTA STAGNA - PASSO D'UOMO MM. 600, COMPRESO LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA; ESCLUSO IL TAGLIO E LA DISGREGAZIONE PRELIMINARE DELLA PAVIMENTAZIONE; COMPRESO L'ARMATURA, ANCHE SE NON RECUPERABILE, OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI, IL RINTERRO, L'EVENTUALE USO DELLE POMPE PER L'AGGOTTAMENTO ED OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.	m	295,00
481	PC03.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE UBICATO IN POZZETTO INTERRATO FORMATO DA VALVOLA A SFERA IN OTTONE E VALVOLA DI RITEGNO DN40, PRESSOSTATO REGOLABILE, MANOMETRO, VALVOLA DI SCARICO DN12, TUBAZIONE IN ACCIAIO IUTATO E CATRAMATO DN 40, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.	m	300,00
482	PC03.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI ALLACCIO PER AUTOPOMPE VVF UBICATO IN POZZETTO INTERRATO COSTITUITO DA GRUPPO PREMONTATO DN50 CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, RITEGNO, VALVOLA DI SICUREZZA, RUBINETTO UNI70, COMPRESA TUBAZIONE IN ACCIAIO IUTATO E CATRAMATO DN 40, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.	n°	225,00

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
483	PC03.05	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, IN TERRENI NATURALI, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA; ESCLUSO IL TAGLIO E LA DISGREGAZIONE PRELIMINARE DELLA PAVIMENTAZIONE O LA RIMOZIONE DEI MASSELLI DI PIETRA E IL CARICO E TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO O A DISCARICA; COMPRESO L'ARMATURA, ANCHE SE NON RECUPERABILE, OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 300 M, COMPRESO IL RINTERRO ESEGUITO CON STRATO DI APPOGGIO M SABBIA DI SPESSORE 10 CM, RICOPRIMENTO TUBAZIONE IN SABBIA SP=30 CM, NASTRO DI SEGNALAZIONE DI PRESENZA TUBAZIONE, STRATO IN MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE FINALE, COMPRESO L'EVENTUALE USO DELLE POMPE PER L'AGGOTTAMENTO ED OGNI ALTRO ONERE; SEZIONE CIRCA 1x0,3 m;	m	6,50
484	PC03.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD PE100 PN10 DIAM. EST. 50 MM PER ACQUEDOTTI, COLLEGAMENTI TRAMITE SALDATURA DI TESTA PER FUSIONE, COMPRESO CURVE, RACCORDI, GIUNTI, CARTELLE PER FLANGE, FLANGE PER IL COLLEGAMENTO A VALVOLE ECC..., COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.	m	6,50
485	PC03.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA PER CAVIDOTTI DIAM. 50 MM COMPRESO OGNI ONERE PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE, COMPRESO EVENTUALI OPERE MURARIE	m	3,50
486	PC03.08	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO COMPRESO OPERE MURARIE PER LA FORMAZIONE DI TRACCIE E RIPRISTINI, COMPRESI RACCORDI PEZZI SPECIALI, STAFFAGGI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE PER LA REALIZZAZIONE A REGOLA D'ARTE E SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE A DISEGNO, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. DN40	m	28,50
487	PC03.09	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO COMPRESO EVENTUALI OPERE MURARIE, COMPRESI RACCORDI PEZZI SPECIALI, STAFFAGGI, COMPRESA VERNICIATURA CON UNA RIPRESA DI SOTTOFONDO AI CROMATI DI ZINCO, E UNA RIPRESA DI RIFINITURA CON SMALTO OPACO COLOR ROSSO, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE PER LA REALIZZAZIONE A REGOLA D'ARTE E SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE A DISEGNO, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. DN40	m	15,50
488	NP03.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASPO UNI25 COMPLETA DI TUBAZIONE SEMIRIGIDA DA 25 M, RUBINETTO, LANCIA A GETTO FRAZIONABILE, SPORTELLO CON LASTRA TRASPARENTE TIPO "SAFE CRASH", CONFORME ALLA UNI671/1, COMPRESO TRATTO DI TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO DN 25 PER RACCORDO ALLA COLONNA, VERNICIATA DI COLORE ROSSO, COMPRESO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E MANOMETRO, COMPRESO OPERE MURARIE E RIPRISTINI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.	n°	450,00
489	P76.B70 005	PROVVISTA E POSA DI ESTINTORE OMOLOGATO PRESSURIZZATO, A POLVERE POLIVALENTE A-B-C DA 6 KG CON CAPACITA' ESTINGUENTE PER FUOCO 13 A-89 B "COMPLETO DI VALVOLA A PULSANTE E MANOMETRO, STABILMENTE FISSATO A MURO, RELATIVA OMOLOGAZIONE PUNZONATA SULL'INVOLUCRO	n°	67,90
490	P76.B80 005	PROVVISTA E POSA DI CARTELLO INDICANTE (FORMATO 23X31) IL POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE	n°	2,82
		3.4 - IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO		
491	PC04.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA PER CAVIDOTTI DIAM. 63 MM COMPRESO OGNI ONERE PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE, COMPRESO EVENTUALI OPERE MURARIE	m	4,00
492	PC04.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA IN OTTONE PER GAS DN 50 COMPRESO OGNI ONERE	n°	76,50
493	PC04.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA IN OTTONE PER GAS DN 20 COMPRESO OGNI ONERE	n°	30,60
494	PC04.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER GAS, MOTORIZZATA, NORMALMENTE CHIUSA, DN 50 COMPRESO OGNI ONERE	m	340,00

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
495	PC04.05	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, IN TERRENI NATURALI, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA; COMPRESO L'ARMATURA, ANCHE SE NON RECUPERABILE, OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 300 M, IL RINTERRO, LA SEPARAZIONE DELLA TERRA VEGETALE DA MATERIALE DI GENERE DIVERSO, IL RIPRISTINO DEI CANALI, DEI RIVI, ECC. ATTRAVERSATI DALLO SCAVO ED OGNI ALTRO ONERE; PER PROFONDITÀ FINO A 1.5 M, DELLA SEZIONE DI CIRCA L 0,3 X P 0,8 M	m	4,50
496	PC04.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD S8 DIAM. EST. 63 MM PER CONDOTTE GAS, COLLEGAMENTI TRAMITE SALDATURA DI TESTA PER FUSIONE, COMPRESO CURVE, RACCORDI, GIUNTI, COLLEGAMENTO A VALVOLE ECC., ED OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE	m	6,00
497	PC04.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD S8 DIAM. EST. 110 MM PER CONDOTTE GAS, COLLEGAMENTI TRAMITE SALDATURA DI TESTA PER FUSIONE, COMPRESO CURVE, RACCORDI, GIUNTI, COLLEGAMENTO A VALVOLE ECC., ED OGNI ACCESSORIO PER DARE L'OPERA COMPLETA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE	m	14,50
498	PC04.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI, COMPRESO VERNICIATURA TUBAZIONI ADDUZIONE GAS DI QUALUNQUE TIPO O SEZIONE CON UNA RIPRESA DI SOTTOFONDO AI CROMATI DI ZINCO, E UNA RIPRESA DI RIFINITURA CON SMALTO OPACO COLOR GIALLO, DN40	m	15,50
499	PC04.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI, COMPRESO VERNICIATURA TUBAZIONI ADDUZIONE GAS DI QUALUNQUE TIPO O SEZIONE CON UNA RIPRESA DI SOTTOFONDO AI CROMATI DI ZINCO, E UNA RIPRESA DI RIFINITURA CON SMALTO OPACO COLOR GIALLO, DN50	m	19,50
500	PC04.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI RAME RIVESTITA CON GUAINA PLASTICA P. V. C. STELLARE TERMOISOLANTE E PROTETTIVA, PER GAS, DIAM. EST. 18	m	8,50
3.6 - IMPIANTO ACQUA SANITARIA				
501	PC05.01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, IN TERRENI NATURALI, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA; COMPRESO L'ARMATURA, ANCHE SE NON RECUPERABILE, OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 300 M, IL RINTERRO, LA SEPARAZIONE DELLA TERRA VEGETALE DA MATERIALE DI GENERE DIVERSO, IL RIPRISTINO DEI CANALI, DEI RIVI, ECC. ATTRAVERSATI DALLO SCAVO ED OGNI ALTRO ONERE; PER PROFONDITÀ FINO A 1.5 M, DELLA SEZIONE DI CIRCA L 0,3 X P 0,8 M	m	5,00
502	PC05.02	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14 CORPO HIGHT POP PER MONTAGGIO INTERRATO, COMPRESO UGELLI, PARZIALIZZATORI DELL'ANGOLO DI LAVORO, PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE; A DOPPIO PROGRAMMA, CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI E PROGRAMMAZIONE A DISPLAY. CICLO IRRIGUO SETTIMANALE O QUATTORDICINALE, POSSIBILITÀ DI AVVIAMENTO MANUALE. COMANDO POMPA E MASTER VALVE. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. TRASFORMATORE 220-24V. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220-240V,50HZ, TENSIONE D'USCITA 24V. COMPRESO MOBILETTO DI CONTENIMENTO IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE A PARETE, VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE PROVVISI DI DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DELLE VALVOLE IN POSIZIONE APERTA. CORPO DI BRONZO INSTALLATA IN POZZETTO, COMPRESO TUBAZIONE IN PEAD PN 10 DE25, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	1.210,00
503	PC05.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE REALIZZATO, N° 2 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA, VALVOLA DI RITEGNO DN40 GIUNTO ANTIVIBRANTE, VALVOLE DI SCARICO DN12, TUBAZIONE IN ACCIAIO DN40 JUTATA E CATRAMATA, DA COLLOCARSI IN POZZETTO STRADALE, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	300,00

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
504	PC05.04	FORNITURA E POSA DI CONDOTTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA CALDA SANITARIA, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 52 MM, LUNGHEZZA COMPLESSIVA CIRCA 30 m, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E TUTTO QUANT'ALTRO NECESSARIO.	n°	1.380,00
505	PC05.05	FORNITURA E POSA DI CONDOTTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA CALDA SANITARIA, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 52 MM, LUNGHEZZA COMPLESSIVA CIRCA 25 m, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO COIBENTAZIONE CON GUAINA TIPO "ARMAFLEX" PER TUTTO IL PERCORSO E E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX PER LE PARTI IN VISTA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO..	n°	1.270,00
506	PC05.06	FORNITURA E POSA DI CONDOTTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA CALDA SANITARIA, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 26 MM, LUNGHEZZA COMPLESSIVA CIRCA 30 m, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	460,00
507	PC05.07	FORNITURA E POSA DI CONDOTTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA CALDA SANITARIA, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 26 MM, LUNGHEZZA COMPLESSIVA CIRCA 30 m, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO COIBENTAZIONE CON GUAINA TIPO "ARMAFLEX" PER TUTTO IL PERCORSO E E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX PER LE PARTI IN VISTA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	575,00
508	PC05.08	FORNITURA E POSA DI CONDOTTO DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 20 MM, LUNGHEZZA CIRCA 40 m, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO COIBENTAZIONE CON GUAINA TIPO "ARMAFLEX" PER TUTTO IL PERCORSO E E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX PER LE PARTI IN VISTA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	750,00
509	PC05.09	FORNITURA E POSA DI TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA COLONNE PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA CON GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI ALL'INTERNO DEI LOCALI SERVIZI PIANO PRIMO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 32 MM COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA , COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	215,00
510	PC05.10	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA ALL'INTERNO DEL LOCALE SERVIZI PIANO RIALZATO, LATO P.ZZA V. VENETO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 16 MM COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	170,00

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
511	PC05.11	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA ALL'INTERNO DEL LOCALE SERVIZI PIANO RIALZATO, LATO VIA P. AMEDEO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 16 MM COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	285,00
512	PC05.12	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA ALL'INTERNO DEL LOCALE SERVIZI PIANO PRIMO, AREA LAVABI, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 26 MM E DIAM. 16 MM, MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE IN CASSETTA MURALE CON SPORTELLO CHIUDIBILE, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	320,00
513	PC05.13	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA ALL'INTERNO DEL LOCALE SERVIZI PIANO PRIMO, AREA WC, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 26 MM COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	320,00
514	PC05.14	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA ALL'INTERNO DEL LOCALE SERVIZI PIANO SECONDO, LATO VIA P. AMEDEO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 16 MM , MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE IN CASSETTA MURALE CON SPORTELLO CHIUDIBILE, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	430,00
515	PC05.15	FORMAZIONE DI PUNTO DI ALLACCIO PER ACQUA CALDA,FREDDA O MISCELATA, A FILO MURO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 16 MM COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, A PARTIRE DALLA TUBAZIONE PRINCIPALE NEL LOCALE, COMPRESO STACCO A T DALLA STESSA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	30,10
516	PC05.16	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA ALL'INTERNO DEL LOCALE SERVIZI PIANO SECONDO, LATO P.ZZA V. VENETO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 16 MM COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	173,00
517	PC05.17	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA ALL'INTERNO DEL LOCALE CUCINA PIANO PRIMO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 26 MM E DIAM. 16 MM, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	110,00

n.ordine	codice articolo	descrizione delle opere	u.m.	prezzo
518	PC05.18	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA FREDDA ALL'INTERNO DEL INTERRATO, REALIZZATO CON TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE D'ACQUA POTABILE, DIAM. 26 MM, PARTE INTERRATA, PARTE IN VISTA, COMPRESO RACCORDI E SISTEMI DI FISSAGGIO, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA, COMPRESO ELETTROVALVOLA A TRE VIE DN 20 IN POZZETTO, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	n°	555,00
519	PC05.19	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA SANITARIA FREDDA REALIZZATA CON TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO AD ALTA DENSITA' PN 10 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) IN ROTOLI DIAMETRO ESTERNO MM. 25-SPESSORE MM. 2.3, COMPRESO ASSISTENZA MURARIA, COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER LA PERFETTA REALIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	m	5,50
		3.6 - IMPIANTO VENTILAZIONE		
520	P73.D10 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE ARIA (TIPO SAVIO STN20/A O SIMILARE), DA TETTO, CENTRIFUGHI, A SCARICO RADIALE, COMPLETI DI BASE IN LAMIERA VERNICIATA E STAFFE DI ANCORAGGIO, CAPPELLO IN RESINA RINFORZATA, MOTORE ELETTRICO A 6-8 POLI E VENTOLE IN ACCIAIO, SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE PER UNA PORTATA DI: FINO A 1.500 MC/H	n°	603,00
521	PC06.01	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RIPRESA CON CONO DI TARATURA REGOLABILE A VITE, IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO, Dn 100 mm	n°	18,00
522	PC06.02	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RIPRESA CON CONO DI TARATURA REGOLABILE A VITE, IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO, Dn 200 mm	n°	45,00
523	PC06.03	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI IN LAMIERA ZINCATA SPIRALATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, COMPRESO STAFFAGGI, ASSISTENZE MURARIE E TUTTO QUANTO ALTRO NECESSARIO DIAM. 100 mm	m	19,00
524	PC06.04	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI IN LAMIERA ZINCATA SPIRALATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, COMPRESO STAFFAGGI, ASSISTENZE MURARIE E TUTTO QUANTO ALTRO NECESSARIO DIAM. 200 mm	m	30,00
525	PC06.05	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, COMPRESO STAFFAGGI, ASSISTENZE MURARIE E TUTTO QUANTO ALTRO NECESSARIO SEZ. 100x200 mm	m	25,00
526	PC06.06	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI, COMPRESO STAFFAGGI, ASSISTENZE MURARIE E TUTTO QUANTO ALTRO NECESSARIO SEZ. 200x200 mm	m	30,50