

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B85	<b>DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DICOMPONENTI ...</b> D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI		
005	<b>CON TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE</b>	kg	1,54
* NP 01/A	<b>Fornitura e posa in opera di impianto di ascensore.</b> Fornitura e posa in opera di impianto di ascensore ad azionamento idraulico classe 1 portata 600 Kg 3 fermate ecc.	cad	30.290,20
* NP 02/A	<b>Supplemento per cabina con accessi contrapposti.</b> Supplemento per cabina con accessi contrapposti.	cad	774,69
* NP 03/A	<b>Supplemento per ogni fermata in più oltre la terza.</b> Supplemento per ogni fermata in più oltre la terza.	cad	929,62
* NP 05/A	<b>Supplemento per posa in opera di vano corsa in struttura metallica.</b> Supplemento per posa in opera di vano corsa in struttura metallica autoportante rivestita con cristalli stratificati antisfondamento ecc.	mq	150,13
* NP 07/A	<b>Rimborso spese di redazione elaborati e progetti.</b> Rimborso spese di redazione elaborati e progetti.	cad	1.032,91
01.A02.A30	<b>DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA ...</b> SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LOSGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE		
005	<b>CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE</b>	mc	129,00
01.A18.A25	<b>CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE ...</b> PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE		
005	<b>A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA</b>	kg	3,31
010	<b>A LAVORAZIONE SALDATA</b>	kg	2,95
01.P25.B80	<b>AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CONTAVOLE RIFILATE DI CM.3 E CON PIANTONI RIQUADRATI ALLA SEGA E ...</b> PERFETTAMENTE INTESTATI, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO		
005	<b>AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CONTAVOLE RIFILATE DI CM.3 E CON PIANTONI RIQUADRATI ALLA SEGA E ...</b> PERFETTAMENTE INTESTATI, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO	mq	11,80
01.A23.B95	<b>RIFILATURA DI SCAVI IN SOVRASTRUTTURE STRADALI, PRIMA O DOPO L'ESECUZIONE DEGLI STESSI, PER RIPRISTINI, CON ...</b> TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE RETTILINEO NETTO E REGOLARE, AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI ESEGUITO CON MACCHINE OPERATRICI A LAMA CIRCOLARE ROTANTE RAFFREDDATA AD ACQUA E FUNZIONANTE CON MOTORE A SCOPPIO O DIESEL, FINO ALLA		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A23.C00	005 PROFONDITA' DI CM.10 <b>IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b>	ml	3,73
01.P26.A30	DEMOLIZIONE, OVE OCCORRA, CON TAGLIO E RIFILATURA DI PREESISTENTE MANTO AMMALORATO, DI CM.2 O CM.3 DI ... SPESSORE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE DISCARICHE 005 <b>MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA</b>	mq	8,25
01.A01.A50	005 <b>TRASPORTO DI MATERIE DI SCAVO DAI CANTIERI ALLE DISCARICHE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO NELLE ...</b> LOCALITA' PREFISSATE DALL'AMMINISTRAZIONE <b>A QUALSIASI DISTANZA</b>	mc	9,64
01.A01.A90	005 <b>SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' ...</b> RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI <b>CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1</b>	mc	5,97
01.A04.B10	035 <b>SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE ...</b> E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO <b>A MANO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1</b>	mc	104,00
01.P12.M35	005 <b>CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 425</b> <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 150</b>	mc	113,00
01.A04.F60	005 <b>RETE ELETTRORALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI</b> <b>IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 5X7.5</b>	mq	1,43
01.A04.B30	005 <b>POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTRORALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5</b> <b>IN ACCIAIO TIPO FE B 44 PER INTONACO STRUTTURALE SU PARETI VERTICALI O INCLINATE, INCLUSI GLI ANCORAGGI CON ...</b> GRAFFE E MALTA CEMENTIZIA ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA ED INCLUSA LA PREVENTIVA PULIZIA DEL FONDO	mq	9,14
01.A04.H00	025 <b>CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 425</b> <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 350</b>	mc	127,00
	005 <b>CASSERATURE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, A SEZIONE RIDOTTA QUALISOLETTE, ...</b> TRAVERSI ECC., COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI <b>IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA</b>	mq	46,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.F00	<b>BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE</b>		
015	<b>IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44</b>	kg	0,99
01.A04.C00	<b>GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO</b>		
005	<b>IN STRUTTURA DI FONDAZIONE</b>	mc	58,10
015	<b>IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE</b>	mc	86,50
01.A04.E00	<b>VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE ...</b>		
005	<b>IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE</b>		
005	<b>DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO</b>	mc	6,27
01.P25.A60	<b>NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ...</b>		
005	<b>PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE)</b>		
005	<b>PER I PRIMI 30 GIORNI</b>	m <sup>q</sup>	7,64
01.P25.C18	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO SOSPESO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DICM. 5, COMPRESO ...</b>		
010	<b>IL SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO-GIUNTO DI QUALSIASI FORMA E PROGETTO ANCORATO ALL'INTRADOSSO DELLA STRUTTURA DI UNPONTE O VIADOTTO OD ALLE SOVRASTRUTTURE DEGLI STESSI (MARCIAPIEDI, CORNICIONI, PARAPEPPI),COMPRESO LE EVENTUALI OPERE PROTETTIVE COMPLEMENTARI QUALI RETI DI DIVERSA NATURA, TELONI ECC., COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA INPROIEZIONE ORIZZONTALE PER L'EFFETTIVA SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO</b>		
010	<b>PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO</b>	m <sup>q</sup>	5,51
01.A18.A10	<b>CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA ...</b>		
005	<b>COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE</b>		
005	<b>IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE SALDATA</b>	kg	2,76
010	<b>IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA</b>	kg	3,10
01.A18.A20	<b>POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI</b>		
005	<b>IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA</b>	kg	1,94
01.A20.F70	<b>VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE</b>		
010	<b>DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE</b>	m <sup>q</sup>	10,60
01.A02.C00	<b>RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A20	<p><b>QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI ...</b>                      MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE</p> <p><b>005 CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50</b></p>	mq	8,93
01.A02.B20	<p><b>DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O VOLTE IN MATTONI PIENO FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA ...</b>                      O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI,LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLADEMOLIZIONE</p> <p><b>025 DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.10 E PER SUPERFICIDI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE</b></p>	mq	11,60
01.A02.A40	<p><b>TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI ...</b>                      CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO,COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE</p> <p><b>005 MURATURA IN MATTONI O PIETRAMME O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25</b></p> <p><b>030 ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10</b></p>	mc	322,00
01.A02.A40	<p><b>DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, ...</b>                      COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMISI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE</p> <p><b>005 CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE</b></p>	mc	880,00
01.A04.A30	<p><b>MALTA PER MURATURE, RINZAFFI, CAPPE ECC (CONFEZIONATA CON KG.500 DI CEMENTO TIPO 325 E MC.1 DI SABBIA)</b></p> <p><b>005 DI CEMENTO</b></p>	mc	62,50
01.A09.A73	<p><b>REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA DI RAME GRECATO CON INTERPOSTO PANNELLO DI RESINE ...</b>                      POLIURETANICHE AUTOESTINGUENTI DI CLASSE 1, SUPPORTATO DA LAMIERINO GRACATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PERIL FISSAGGIO</p> <p><b>005 DELLO SPESSORE DI MM. 30</b></p>	mq	119,00
01.A18.B90	<p><b>OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, ...</b>                      PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE, PANNELLI E SIMILI, COMPRESI EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA</p> <p><b>010 IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO</b></p>	kg	55,30
01.A18.C00	<p><b>POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA.</b></p> <p><b>005 SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE,</b></p>		5,05

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A40.G.01.A	CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI INVETRORESINA, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65	kg	1,22
010	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=250 H=300 MM	cad	79,50
06.P39.D.05.C	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI ... TETRAPOLARI P.D.I. 6 KA		
015	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 4P 6 KA 38 - 60 A	cad	108,00
06.P39.D.05.A	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI ... BIPOLARI P.D.I. 6 KA		
015	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 2P 6 KA SINO 32 A	cad	52,30
06.A39.D.01.B	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICIMODULARI BIPOLARI		
010	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P FINO 32 A	cad	17,10
06.A39.D.01.D	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICIMODULARI QUADRIPOOLARI		
012	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 35-63 A	cad	29,90
06.P41.C.01.A	CANALI PORTACAVI METALLICI SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.		
030	CANALE METALLICO L = 200 MM, H FINO A 75 MM	ml	7,14
06.A41.C.03.A	POSA IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.		
030	P.O. CANALE METALL. L=200 MM H FINO 75 MM	ml	11,60
06.P41.C.02.A	COPERCHI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI		
030	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 200 MM	ml	2,33
06.A41.C.03.C	POSA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIOZINCATO PIENI E ASOLATI.		
030	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =200 MM	ml	3,06
06.P43.B.01.E	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. UNIPOLARI A NORME CEI ... 20-13/84, CEI 20-22		
022	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 X 25 MMQ	ml	1,71
06.A41.C.02.A	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLOSCHIACCIAMENTO ... 150 N/CM.		
025	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=32 MM	ml	3,06
035	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=50 MM	ml	3,85
06.A43.B.01.A	POSA DI CAVI UNIPOLARI IN TUBAZIONE		
040	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ	ml	1,54
06.A43.B.01.D	POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN TUBAZIONE		
035	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ	ml	3,27

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P43.B.01.H	<b>CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. TETRAPOLARI A NORME CEI ...</b> 20-13/84, CEI 20-22		
020	<b>CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 X 16 MMQ</b>	ml	4,97
06.P43.B.01.G	<b>CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. TRIPOLARI A NORME CEI ...</b> 20-13/84, CEI 20-22		
012	<b>CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 X 2.5 MMQ</b>	ml	0,85
06.A43.B.02.C	<b>POSA DI CAVI TRIPOLARI IN CANALINA</b>		
015	<b>POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ</b>	ml	1,22
01.A02.A50	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI MISTI A ...</b> LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE		
005	<b>CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE</b>	mc	145,00
01.A18.B10	<b>SERRAMENTI METALLICI CON APERTURA A BILICO O WASISTAS CON FERMO NORMALE, COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE, ...</b> PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMESIONE E NUMERO DI BATTENTI, CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE E OTTONAMI PESANTI		
010	<b>IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.5E MQ. 2.00</b>	mq	128,00
01.A01.A80	<b>SCAVO A MANO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO. LA PROFONDITA' DEVE ESSERE MISURATA RISPETTO AL PIANO DI ...</b> SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA		
005	<b>FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DIALMENO MC.1 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE</b>	mc	65,80
01.A01.B80	<b>VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI CUI AGLI ART. A01A85,A01A90,A01A95,ESEGUITI ...</b> SOTTO L'ACQUA DI FALDA A PROFONDITA' MAGGIORE DI CM.20, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO, ANCHE CONTINUO, DI POMPE LIMITATAMENTE AL VOLUME SCAVATO AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO DELL'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO, ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO		
005	<b>PER SCAVI ESEGUITI A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE</b>	mc	3,81
01.A22.A80	<b>PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI ...</b> DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA OPROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTIPER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
030	<b>STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICEPER UNO SPESSORE COMPRESSO</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.B05	<b>PARI A CM. 10</b>  <b>PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ...</b> ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' COMPRESO L'ONERE DELLA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE	mq	8,10
005	<b>STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.4</b>	mq	5,95
01.A05.B70	<b>MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO AVENTI PROPRIETA' TERMO-FONO ISOLANTI</b>	mq	25,70
010	<b>SPESSORE CM.20-25</b>	mq	25,70
01.A18.B00	<b>SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONEE INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI ...</b> BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTICOMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE	mq	247,00
050	<b>IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50</b>	mq	247,00
01.P13.N50	<b>PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO, IDROFUGO, COMPLETA DI SERRATURA E ...</b> MANIGLIA, CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE	cad	388,00
065	<b>REI 120 AD UN BATTENTE CM. 120X200</b>	cad	388,00
01.A18.B18	<b>POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO</b>	mq	33,20
005	<b>PER QUALSIASI SPESSORE</b>	mq	33,20
01.A11.A40	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15</b>	mq	2,55
005	<b>FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGNI CM DI SPESSORE ...</b> E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	2,55
01.A23.A80	<b>PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI CM 2 DI CEMENTO E SABBIA ( DOSATURA : 600 KG DI ...</b> CEMENTO TIPO 325 PER MC 1 DI SABBIA )COMPRESSO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO	mq	8,20
005	<b>PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20</b>	mq	8,20
01.A21.B80	<b>DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, COMPRESO LO SCAVO DEL FONDO SABBIOSO, LA CERNITA DEI CUBETTI UTILIZZABILI, ...</b> IL LORO ACCATAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE PER UN EVENTUALE REIMPIEGO IN SITO O PER IL TRASPORTO NEI MAGAZZINI MUNICIPALI	mq	9,44
005	<b>IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE</b>	mq	9,44
01.P18.A60	<b>PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE)</b>	mq	9,44

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A23.C40	035 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6  POSA DI LASTRICATO IN PIETRA DI LUSERNA DI COLORAZIONE UNIFORME, LAVORATA A PUNTA FINA A TUTTA SQUADRATURA, ... NEI FIANCHI, DELLO SPESSORE DI CM. 8/12 IN LASTRE RETTANGOLE O QUADRATE DI QUALUNQUE MISURA PURCHE' NON INFERIORI A MQ. 1,PER PAVIMENTO E MARCIAPIEDI COMPRESA LA SIGILLATURA E RIFILATURA DEI GIUNTI, DATO IN OPERA, POSATO CONMALTA DI CEMENTO	mq	201,00
01.A23.A10	005 ESCLUSO IL SOTTOFONDO E LA FORNITURA DELLE LASTRE.  005 FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDE IL ... SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA ELO SCAVO DEL CASSONETTO.	mq	74,30
01.A09.L50	005 DELLO SPESSORE DI CM.10  005 POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ... ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO	mq	14,50
01.P09.E37	005 PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI SINO A CM.60X60  005 CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI ... E RESINE SINTETICHE, RIVESTITI DASTRATO SUPERFICIALE AD ALTA DENSITA' PER ACCRESCERE LA RESISTENZA AGLI URTI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO	mq	24,00
06.P46.A.04.C	005 DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE  040 PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; GRIGLIA PARABOL. IN ALLUM.PURISSIMO ANODIZZATO; RIFLETTORI ... PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; LUMINANZA LIMITATA L <=200 CD/MQ PER GAMMA>=60; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA.	mq	24,30
06.A46.A.01.A	040 PLAF. 2X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 300 MM  016 POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X18 W	cad	67,60
06.A44.B.01.B	034 P.O. CORPO ILLUMINANTE TIPO TARTARUGA  010 FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PERL'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE INPARALLELO AD UN ... PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO. A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	19,20
06.A46.A.02.A	010 P.O. C.I. ILL. EMERGENZA SENZA INT. FINO A 18 W  010 POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PERILLUMINAZIONE DI EMERGENZA P.O. C.I. ILL. EMERGENZA SENZA INT. FINO A 18 W	cad	5,76
		cad	22,50
		cad	13,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P46.C.01.D	<b>PLAFONIERE IP-65 PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ...</b> ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI.		
010	<b>PLAF. EMERG. IP-65 1X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H</b>	cad	74,10
01.A20.A30	<b>LAVATURA CON DETERSIVI, REVISIONE STUCCATURA CONSTUCCO A VERNICE, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DIFONDO SULLE ...</b> PARTI STUCCATE E SCOPERTE, ESEGUITE SU INTONACI ESTERNI PRECEDENTEMENTE COLORITI AD OLIO		
005	<b>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4</b>	mq	5,96
01.A20.E60	<b>APPLICAZIONE FISSATIVO</b>		
005	<b>SU SOFFITTI E PARETI INTERNE</b>	mq	1,22
01.A20.E30	<b>TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, ...</b> LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI		
005	<b>SU INTONACI INTERNI</b>	mq	3,43
01.A02.C10	<b>DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI ...</b> METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPONTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE.		
015	<b>IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI,MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO ...</b> E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE	mq	8,09
01.P11.B42	<b>MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA ...</b> CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA'		
020	<b>SPESSORE CM.5-6 COLORE GRIGIO</b>	mq	10,20
01.A23.C80	<b>POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTIDI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPREDENTE LA PROVVISATA E ...</b> LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA		
005	<b>DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6</b>	mq	8,58
01.P18.A70	<b>SERIZZO ANTIGORIO</b>		
015	<b>IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2</b>	mq	50,60
01.A12.H20	<b>POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISATA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, ...</b> PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P19.A10	005 PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI <b>DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1</b>	mq	65,10
01.P19.A30	020 LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA <b>DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE TENERE E MARMI</b>	mq	9,34
01.P19.B10	010 LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO DELLE COSTE VISTE DI LASTRE GIA' REFILEATE DI SEGA, PER OGNI CM. DI SPESSORE ... - EFFETTUATE IN LABORATORIO <b>PER PIETRE TENERE E MARMI</b>	ml	2,22
01.P19.C10	010 BISELLATURA, ESEGUITA IN LABORATORIO, CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R=2-3 MM.) <b>LISCIATA DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI</b>	ml	0,95
06.P46.A.01.A	010 FORMAZIONE DI GOCCIOLATOIO A MOLA <b>PER PIETRE TENERE</b>	ml	1,27
06.A44.B.01.A	025 PLAFONIERE PER LAMPAD E INCANDESCENZA O COMPATTE CON CORPO IN PVC E DIFFUSORE IN POLICARBONATO O IN ... VETRO, DI VARIA FORMA. <b>PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA</b>	cad	12,10
	010 F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ... ALIMENTAZIONE SINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO PORTAFRUTTI, INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A, PLACCA. <b>A VISTA CON TUBO PVC PESANTE</b>	cad	41,70