

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP_05/A	<b>Fornitura e posa in opera di vano corsa in struttura metallica autoportante con cristalli stratificati</b> Fornitura e posa in opera di vano corsa in struttura metallica autoportante, rivestita con cristalli stratificati antisfondamento, per uso ascensoristico.	mq	150,13
* NP_01/A	<b>Fornitura e posa di impianto di ascensore idraulico, portata 630Kg.- 8 persone, 3 fermate, cabina in lamiera di acciaio.</b> Fornitura e posa di impianto di ascensore idraulico, portata 630Kg.- 8 persone, 3 fermate, cabina in lamiera di acciaio.	cad	30.290,20
* NP_03/A	<b>Supplemento per ogni fermata in più oltre la terza in impianti come descritto in NP 01/A</b> Supplemento per ogni fermata in più oltre la terza in impianti come descritto in NP 1/A	cad	929,62
* NP_07/A	<b>Rimborso spese per redazione degli elaborati esecutivi dell'ascensore, relazione di calcolo e progetto</b> Rimborso spese per redazione degli elaborati esecutivi dell'ascensore, relazione di calcolo e progetto per le linee elettriche di alimentazione.	cad	1.032,91
* NP_08/M	<b>Fornitura e posa di impianto di montascale a piattaforma per scale dritte.</b> Fornitura e posa di impianto di montascale a piattaforma per carrozelle adatto per scale dritte. Installazione interna con guida a muro, velocità 0,10 m/sec. circa, pedana 800x750 mm. ribaltabile, portata 200 Kg. circa, dispositivo di sicurezza antischiacciamento. Sono compresi trasporto, montaggio e certificazioni. E' esclusa la linea di alimentazione.	cad	7.746,85
* NP_09/M	<b>Fornitura e posa di impianto di montascale a piattaforma adatto a scale curvilinee</b> Fornitura e posa di impianto di montascale a piattaforma per carrozelle adatto a scale curvilinee, dislivello superabile 3 metri circa. Installazione interna con guida a muro, velocità 0,10 m/sec. circa, pedana 800x750 mm. ribaltabile, portata 200 Kg. circa, dispositivo di sicurezza antischiacciamento. Sono compresi trasporto, montaggio e certificazioni. E' esclusa la linea di alimentazione.	cad	10.938,40
* NP_10/M	<b>F.O. di impianto di montascale a piattaf. per scale con pianerottolo intermedio e curva di arrivo a 180 gradi</b> Fornitura e posa di impianto di montascale a piattaforma per carrozelle adatto a scale con pianerottolo intermedio, pendenza variabile e curva di arrivo a 180 gradi; dislivello superabile 4 metri circa. Installazione interna, velocità 0,10 m/sec. circa, pedana 800x750 mm. ribaltabile, portata 200 Kg., dispositivo di sicurezza antischiacciamento. Sono compresi trasporto, montaggio e certificazioni. E' esclusa la linea di alimentazione.	cad	14.170,20
01.A02.B00	<b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA ...</b> DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE		
005	<b>PER SUPERFICIE DI MQ.0,50 ED OLTRE</b>	mq	6,25
01.A02.A40	<b>DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, ...</b> COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B20	005 MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE <b>CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE</b>	mc	62,50
01.P25.A60	015 <b>TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI ...</b> CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE <b>ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25</b>	mc	645,00
01.A04.H30	005 <b>NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ...</b> PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) <b>PER I PRIMI 30 GIORNI</b>	mq	7,64
01.A04.F00	005 <b>CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARA ...</b> PETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI <b>IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA</b>	mq	30,00
01.A04.B10	015 <b>BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE</b> <b>IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44</b>	kg	0,99
01.A04.C00	025 <b>CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 425</b> <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 350</b>	mc	147,00
01.A01.A80	005 <b>GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO</b> <b>IN STRUTTURA DI FONDAZIONE</b>	mc	58,10
01.A11.A20	015 <b>IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE</b>	mc	86,50
01.A04.B00	005 <b>SCAVO A MANO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO. LA PROFONDITA' DEVE ESSERE MISURATA RISPETTO AL PIANO DI ...</b> SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA <b>FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE</b>	mc	65,80
01.A04.B00	005 <b>PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA NATURALE DI CAVA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, MARCIAPIEDI, ...</b> BATTUTE DI CEMENTO ECC. <b>PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10</b>	mc	41,20
01.A04.B00	010 <b>CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 325</b> <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 150</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.B20	<b>CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 325</b>	mc	114,00
010	<b>RESISTENZA CARATTERISTICA 150</b>		
01.P12.M35	<b>RETE ELETTRORALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI</b>	mc	93,70
010	<b>IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10</b>		
01.A04.F60	<b>POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTRORALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5</b>	mq	1,34
010	<b>IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.</b>		
01.A05.A98	<b>MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA ...</b>		
005	<b>DI SPESSORE NON INFERIORE A CM.12 CON BLOCCHI DI CM. 12X20X50 REI 120</b>	mq	0,89
01.A10.A20	<b>RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA SPENTA O DI CALCE IDRAULICA MACINATA, SU PARETI,SOLAI, ...</b>		
005	<b>PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2</b>	mq	23,60
01.A10.B00	<b>INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DI CALCE IDRAULICA SPENTA,SU RINZAFFO,IN PIANO OD IN CURVA,ANCHE CON ...</b>		
005	<b>ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b>	mq	15,50
01.P25.A35	<b>NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI M.1,00X2,00, COMPRESO ...</b>		
005	<b>PER ML DI ALTEZZA-AL MESE</b>	ml	5,71
01.P25.A40	<b>NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO - AL MESE</b>		
005	<b>...</b>	ml	6,82
01.A18.B15	<b>PROVVISTA E POSA DI PORTE IN FERRO COSTRUITE CONDUE LAMIERE AFFACCIAE, SPESSORE 10/10 CON INTERPOSTO ...</b>		
005	<b>RESISTENTI AL FUOCO PER 60 PRIMI ED A TENUTA DI FUMO.</b>	cad	15,80
		mq	167,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.A30	<b>PROFILATI DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE</b>		
005	<b>IN FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE)</b>	kg	1,88
01.A18.A40	<b>POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO DELL'ALTEZZADI ALMENO CM.10</b>		
005	<b>A DOPPIO T</b>	kg	2,67
05.P73.G00	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O ...</b>		
005	<b>QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE</b>	kg	4,89
05.P73.G60	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PRESA ED ESPULSIONE ARIA IN</b>		
005	<b>GRIGLIA ALLUMINIO ... ANODIZZATO,ALETTE PASSO MM.25, CON RETE ANTITPO COMPLETA DI CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA H = MM.200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300 FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM.100 IN 100:</b>	dmq	4,62
01.A12.H20	<b>POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISTA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, ...</b>		
005	<b>PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI</b>	mq	65,10
06.A40.F.01.A	<b>FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI INPVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-40, INCLUSIPANNELLI, ...</b>		
025	<b>PORTINA ED ACCESSORI. ESECUZIONE DAPARETE F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 12 MODULI</b>	cad	27,30
06.P39.D.04.C	<b>INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI</b>		
010	<b>MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI ... TETRAPOLARI. P.D.I. 10 KA INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA SINO 32 A</b>	cad	102,00
015	<b>INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA 38- 60 A</b>	cad	144,00
06.P39.D.05.A	<b>INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI</b>		
015	<b>MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI ... BIPOLARI P.D.I. 6 KA INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 2P 6 KA SINO 32 A</b>	cad	52,30
06.A39.D.01.D	<b>POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICIMODULARI QUADRIPOLARI</b>		
010	<b>P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P FINO 32 A</b>	cad	28,20
012	<b>P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 35-63 A</b>	cad	29,90
06.A39.D.01.B	<b>POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICIMODULARI BIPOLARI</b>		
010	<b>P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P FINO 32 A</b>	cad	17,10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A43.D.04.D 022	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 4P IN CANALINA F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X25 MMQ IN CANALINA	ml	10,70
01.A04.E00 005	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE ... IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO	mc	6,27
01.P18.A60 020	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	116,00
06.A43.D.04.C 014	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN CANALINA F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X4 MMQ IN CANALINA	ml	2,47
01.A20.E60 010	APPLICAZIONE FISSATIVO SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI	mq	2,47
01.A20.E30 005	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, ... LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI	mq	3,43
06.A40.F.01.B 020	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI INPVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-40, INCLUSIPANNELLI, ... PORTINA ED ACCESSORI. ESECUZIONE DAINCASSO F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 8 MODULI	cad	22,40
06.A41.A.02.B 020	FORNITURA IN OPERA INCASSATA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, ... RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM. F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM	ml	11,30
06.A43.D.03.C 014	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN TUBO F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X4 MMQ IN TUBO	ml	2,63
01.A02.B85 005	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DICOMPONENTI ... D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI CON TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE	kg	1,54
01.A18.B45 005	ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A ... FINITURA SATINATA GRANA 300/500 IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PRIFILATI CON DISEGNI A LINEE CURVE O AD INTRECCIO	kg	11,50
01.A18.C05 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.A10	<b>CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA ...</b> COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE	kg	2,10
005	<b>IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE SALDATA</b>		
01.A18.A20	<b>POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI</b>	kg	2,76
005	<b>IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA</b>		
01.A18.A25	<b>CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE ...</b> PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE	kg	1,94
010	<b>A LAVORAZIONE SALDATA</b>		
01.A20.F70	<b>VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE</b>	kg	2,95
010	<b>DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE</b>		
01.P25.C18	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO SOSPESO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DICM. 5, COMPRESO ...</b> IL SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO-GIUNTO DI QUALSIASI FORMA E PROGETTO ANCORATO ALL'INTRADOSSO DELLA STRUTTURA DI UNPONTE O VIADOTTO OD ALLE SOVRASTRUTTURE DEGLI STESSI (MARCIAPIEDI, CORNICIONI, PARAPEPPI),COMPRESSE LE EVENTUALI OPERE PROTETTIVE COMPLEMENTARI QUALI RETI DI DIVERSA NATURA, TELONI ECC., COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA INPROIEZIONE ORIZZONTALE PER L'EFFETTIVA SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO	mq	10,60
005	<b>PER I PRIMI TRENTA GIORNI</b>	mq	42,20