



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI
VICE DIREZIONE GENERALE
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI**
Lotto 2

**Importo delle voci più significative costituenti il 75%
dell'importo posto a base di gara**

Torino li.....

Il Progettista
P.I. ROASIO Massimo

I Responsabile del Procedimento
Ing. PIERLUIGI PONCINI

0531015 - M.S. ABA LOTTO 2 Elaborato N°1 M.S. ABA LOTTO 2

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale	Sicurezza Intrinseca
NP_01/A	Fornitura e posa di impianto di ascensore idraulico, portata 630Kg.- 8 persone, 3 fermate, cabina in lamiera di acciaio.	cad	30.290,20	2,00	60.580,40	299,90
NP_05/A	Fornitura e posa in opera di vano corsa in struttura metallica autoportante con cristalli stratificat	mq	150,13	176,00	26.422,88	1,49
NP_08/M	Fornitura e posa di impianto di montascale a piattaforma per scale dritte.	cad	7.746,85	2,00	15.493,70	76,70
NP_10/M	F.O. di impianto di montascale a piattaf. per scale con pianerottolo intermedio e curva di arrivo a 180 gradi	cad	14.170,20	1,00	14.170,20	140,30
NP_09/M	Fornitura e posa di impianto di montascale a piattaforma adatto a scale curvilinee	cad	10.938,40	1,00	10.938,40	108,30
01.A18.A20	POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI					
005	IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA	kg	1,94	2.520,78	4.890,31	0,02
01.A18.A10	CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA ...					
005	COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE SALDATA	kg	2,76	1.677,12	4.628,85	0,03
Totale Importo delle voci significative > del 75% di quanto posto a base di gara					€ 137.124,74	
IMPORTO A BASE DI GARA					€ 180.600,00	
75% DELL'IMPORTO A BASE DI GARA					€ 135.450,00	