

AVVERTENZE

- La descrizione completa delle singole lavorazioni (oneri, modalità, prescrizioni, etc.) è quella contenuta nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte "Dicembre 2004" adottato con Delibera G.C. del 05/04/2005 n. mecc. 200502054/029 che si intende integralmente riportata. La descrizione di tutti gli oneri e le modalità esecutive riferite ai nuovi prezzi e' riportata nelle pagine seguenti.
- I Nuovi prezzi sono desunti da progetti già approvati dall'Amministrazione Comunale.
- Si dichiara che i prezzi unitari del presente elenco, sono al lordo degli oneri intrinseci della sicurezza. Si specifica altresì che detti oneri sono pari all'1% del prezzo unitario.

ELENCO NUOVI PREZZI

np 01 RETE IN PLASTICA

RETE IN PLASTICA VERDE PER SEGNALAZIONE CAVIDOTTI

np 06 CAMERETTE EP 100

FORNITURA E POSA DI CAMERETTE PREFABBRICATE EP 100 COMPLETE DI TELAIO, GRIGLIA E COPERCHIO IN DUE PEZZI

np 07 MONTAGGIO TORRI FARO

MONTAGGIO TORRI FARO E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (SECONDO DESCRIZIONE TECNICA)

np 09 FORNITURA E POSA CAVO MEDIA TENSIONE 3x1x10 mmq

FORNITURA E POSA DI CAVO DI MEDIA TENSIONE 3x1x10 mmq RG7H1R 8,7/15 kV, CAVO UNIPOLARE SINGOLARMENTE SCHERMATO

np 10 TRECCIA DI TERRA

FORNITURA E POSA DI TRECCIA NUDA DI TERRA 1x25 mmq

np 11 DERIVAZIONE DA CAMERETTA ESISTENTE

FORNITURA IN OPERA DI DERIVAZIONE DA CAMERETTA ESISTENTE A NUOVA VIA CAVI

np 12 TRASFORMATORE MONOFASE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE 10 kVA 6,3/0,23 kV COMPLETO DI MODULO DI GIUNZIONE E SCATOLA DI COLLEGAMENTO E TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO

NP_IM 1 GUAINA ELASTOMERICA

REALIZZAZIONE DI IMPRIMITURA ADESIVA IN PRIMER A BASE DI BUTADIENE IN RAGIONE DI KG 1,5/MQ DATO IN OPERA A MANO A MEZZO DI RULLO O CON APPOSITA ATTREZZATURA A SPRUZZO TIPO AIRLESS.

FORNITURA E POSA IN TOTALE ADERENZA A CALDO DI GUAINA ELASTOMERICA RESISTENTE AGLI U.V.I., DELLO SPESSORE DI MM 4 ARMATA DA POLIESTERE DA FILO CONTINUO IN COMPOUND DI RESINE POLIOLEFINICHE E POLIPROPILENE CON CARATTERISTICHE DI FLESSIBILITA' A FREDDO A -15°C ED ALLUNGAMENTO A ROTTURA DEL 50%

NP_FP 11 TRATTAMENTO SUPERFICIALE SCRICCHIOLATURA

IRRUVIDIMENTO E PULIZIA DI SUPERFICI PIANE LAPIDEE VARIE MEDIANTE IL SURRISCALDAMENTO VIOLENTO DELLE MEDESIME OTTENUTO CON L'IMPIEGO DI CANNELLO E LA SUCCESSIVA SCOPATURA ED ASPORTAZIONE DI TUTTI I DETRITI

N.P. 91.05 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (FINO A MQ 500)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.

ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8. FINO A 500 mq.

N.P. 91.06 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (DA 500 A 2.000 mq)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.

ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM.
ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8.
DA 500 A 2.000 mq.

N.P. 91.07 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (DA 2.000 A 5.000 mq)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.

ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8.
DA 2.000 A 5.000 mq.

N.P. 91.08 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (OLTRE 5.000 mq)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.

ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8.
OLTRE 5.000 mq.

N.P. GRE PAVIMENTAZIONE IN GRES LOGES

PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI ESTERNI IN GRES FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA ANTISDRUCCIOLO, IMPRESSO IN SUPERFICIE SECONDO IL CODICE LOGES (LINEA ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA) PER DISABILI VISIVI. NEI FORMATI 20X20X E 30X30, SPESSORE VARIABILE DA 8,2 MM A 12 MM SECONDO IL TIPO DI PIASTRELLA DA IMPIEGARE CON DISEGNO IN RILIEVO: RETTILINEO, TONDI, DIAGONALE/TONDI, BORCHIE, RIGHE. RISPONDENTE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE MECCANICHE: ASSORBIMENTO ACQUA INF. 0,10%, RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/MMQ 50/60. COMPRESI I PEZZI SPECIALI ANGOLARI. COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI.

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.A90	<p>SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E ... SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO</p> <p>005 CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME ... DI ALMENO MC.1.</p>	mc	12,30
	<p>015 CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT. 3.</p>	mc	19,40
01.A01.A05	<p>ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITÀ FINO A 30 ... CM, COMPRESO L'ASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE</p> <p>010 IN ASSENZA DI ALBERI</p>	mc	3,11
01.A01.A60	<p>SCAVO DI INCASSAMENTO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E ... SCALPELLI, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI LATI DELLO SCAVO E LA CILINDRATURA DEL FONDO CON RULLO PESANTE PER LA DURATA MINIMA DI DUE ORE OGNI CENTO MQ. (MISURATI NEL VANO DELLO SCAVO), E COMPRESO IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO</p> <p>005 ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1</p>	mc	2,91
01.A01.B05	<p>SCAVO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA, PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, PER LA ... FORMAZIONE DI CASSONETTI PER MARCIAPIEDI, BANCHINE O SIMILI, COMPRESA LA COMPATTAZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO, IL CARICO DEL MATERIALE SCAVATO SUL MEZZO DI TRASPORTO E IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE</p> <p>005 CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' MEDIA FINO A CM.35</p>	mq	6,62
01.P26.A45	<p>TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO ... STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, ESCAVATORE, ECC.)</p> <p>005 ...</p>	mc	5,25
01.A01.B90	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI ... SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE</p> <p>010 ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI.</p>	mc	3,39
01.A21.A50	<p>COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ... ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A21.A60	<p>010 RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.</p> <p>REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL ... SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA</p>	mq	0,70
01.A21.A40	<p>005 SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE</p> <p>PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ... ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI</p>	mq	1,02
01.A21.A43	<p>005 ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20</p> <p>010 ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30</p>	mq	5,25
01.A21.A43	<p>PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA ... FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTOLI E LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981, PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG. 50 AL MC DI CEMENTO TIPO 325, DI KG.75 AL MC DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESSIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 25 E 45 KG/CMQ LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE OD UGUALE A 30- SUCCESSIVA STESA PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA'IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO (A. AS.H.O MODIFICATA)</p>	mq	8,01
01.A22.A80	<p>005 PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE</p> <p>PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI ... TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE</p>	mc	49,20
	<p>030 STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10</p>	mq	8,36
	<p>033 STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12		
	085 STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	10,10
	088 STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	10,10
01.A22.A90	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%DI BITUME IN RAGIONE DI	mq	12,10
	005 KG. 0,800/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE	mq	0,40
13.P31.E 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN TERRENO SENZA PAVIMENTAZIONE, ... PROFONDITÀ 70 CM, MANUFATTO IN CALCESTRUZZO, CON 1 TUBO IN PVC DIAMETRO 100 MM, REITERRO CON MATERIALE DI RISULTA;		
	005 ...	ml	17,13
13.P31.E 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN TERRENO SENZA PAVIMENTAZIONE, ... PROFONDITÀ 70 CM, MANUFATTO IN CALCESTRUZZO, CON 2 TUBI IN PVC DIAMETRO 100 MM, REITERRO CON MATERIALE DI RISULTA;		
	005 ...	ml	22,76
13.P31.E 06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN PAVIMENTAZIONE STRADALE, ... PROFONDITÀ 90 CM, MANUFATTO IN CALCESTRUZZO, CON 2 TUBI IN PVC DIAMETRO 100 MM, REITERRO CON GHIAIA;		
	005 ...	ml	29,32
13.P31.E 31	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI POZZETTO ISPEZIONABILE DELLE DIMENSIONI INTERNE ... DI 50X50X70 CM CON CHIUSINO IN GHISA PER TRAFFICO INCONTROLLATO, COMPRESO IL TAGLIO DEL MANTO BITUMINOSO;		
	005 ...	cad	166,89
13.P31.E 41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO SOTTERRANEO PREFABBRICATO IN CLS DELLE DIMENSIONI INTERNE DI 30X26X20 CM , ... COMPRESI IL TRASPORTO A PIÈ D'OPERA, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON GHIAIA NONCHÉ LA SIGILLATURA DELLE TUBAZIONI CON MALTA DI CEMENTO;		
	005 ...	cad	37,46
01.P18.N50	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN ... PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P18.P00	<p>ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE</p> <p>010 DELLO SPESSORE DI CM.12</p> <p>CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA LAVORATA ... PER UN' ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE O FIAMMATA COME PER LA FACCIA PIANA O A PIANO NATURALE DI CAVA (NON SEGATI) NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM.3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80</p>	ml	23,00
01.P18.P20	<p>003 RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM.30</p> <p>CORDONI CURVI DI GNEISS E SIMILI (RAGGIO ESTERNO CM. 50) DI LARGHEZZA CM. 30, ALTEZZA CM. 25, CON SMUSSO DI CM. ... 2, FACCIA A VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.78</p>	ml	29,10
01.P18.P30	<p>005 CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI</p> <p>FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.30X10, A DELIMITAZIONE DI INGRESSI CARRAI</p>	cad	75,60
01.P18.P40	<p>005 DELLO SPESSORE DI CM. 6-10</p> <p>FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.50X10, PER SCIVOLI DI ACCESSI CARRAI</p>	ml	17,30
01.A23.B60	<p>005 DELLO SPESSORE DI CM. 8-10</p> <p>ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50</p>	ml	23,80
01.A23.B75	<p>010 GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM. 9-12</p> <p>CORDONI DA CM.30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.</p> <p>RIMOZIONE MANUALE DI FASCE IN PIETRA PER MODIFICHE O RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDI COMPRESO IL CARICO,IL TRASPORTO ... MANUALE E L'ACCATAMENTO FINO AD UNA STANZA DI ML. 50</p>	ml	14,50
13.P01.C 06	<p>005 FASCE DELLE DIMENSIONI 30X10</p> <p>FASCE DELLE DIMENSIONI 50X10</p> <p>DEMOLIZIONE BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS CON RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON GHIAIA E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ... ALLE PP. DD.</p>	ml	17,80
13.P31.R 08	<p>005 ...</p> <p>DEMOLIZIONE SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE SUPERIORE 0,2 M</p>	mc	87,81
	<p>005 ...</p>	mc	121,69

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.F 68	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA		
005	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL ... MANUFATTO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA IN PIU' O IN MENO DI CM.20	cad	34,67
010	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE	cad	14,89
08.P03.F 69	RIMOZIONE DI CHIUSINI TIPO "A PIE' DI GRONDA" O SIMILI,DELLE DIMENSIONI ESTERNE MAX CM 40X40, SU MARCIAPIEDI, IN ...		
005	PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE	cad	40,44
08.P03.F 66	RIMOZIONE DI BOCCHETTA GRIGLIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL ...		
005	MATERIALE DI RISULTA IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE	cad	20,94
01.A23.B50	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDETE: - LO SCAVO PER FAR ... POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MQ - SABBIA MC 0.400 - GHIAIETTA MC 0.800); - IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A KG.600/MC; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; - IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA		
015	CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM.12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE ... RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA	ml	11,90
01.A23.B10	POSA IN OPERA DI FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, LAVORATA A PUNTA FINA E CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL ... CAPITOLATO, PER FORMAZIONE DI RISVOLTI NEGLI ACCESSI CARRAI O DI FASCE, COMPRENDETE: - LO SCAVO PER L'ALTEZZA DELLA FASCIA E DEL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEL MATERIALE DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MQ.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA, DELLO SPESSORE DI CM.15; - LA RIFILATURA DELLE TESTE E DEI FIANCHI; - LA SIGILLATURA; - GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E PER LA MANUTENZIONE DURANTE TUTTO IL PERIODO		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	PREVISTO DAL CAPITOLATO		
010	FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.30X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	13,10
020	FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	18,60
01.A23.B20	POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA ... CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCELENDE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO		
010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	13,20
01.A23.A90	POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISSGRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO ... (LARGHEZZA CM.30 ALTEZZA CM.25) CON SMUSSO DI CM.2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, COMPREDENTE : -LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; -IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE ; -LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DEI CORDOLI, DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.40 ; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI E IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA ; -LA SIGILLATURA CON PASTINA DI CEMENTO COLATA -INTERVENTI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO. -OGNI OPERA DI SCALPELLINO		
010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	19,00
01.P18.R50	CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE ... QUALI DUE OPPOSTE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA		
015	DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10	q.li	20,10
020	DELLE DIMENSIONI DI CM.10-12	q.li	18,70
01.A23.A10	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPREDENTE IL ... SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO.		
005	DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	15,20
010	DELLO SPESSORE DI CM.15	mq	19,10
01.A22.B00	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.B10	PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE ... CITTA' DI TORINO (C.C.16.05.1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PROVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO		
	015 STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI	mq	5,11
01.A22.F00	035 STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI	mq	6,75
	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI ... TORINO (C.C. 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIA SOTTOSTANTE E LA PROVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO		
01.A22.F10	010 STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3	mq	3,26
	025 STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3	mq	5,20
01.A22.F20	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI ... DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
	005 TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO	tonnellata	36,40
01.A22.A60	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, ... SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
	005 CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO	tonnellata	41,30
01.A22.A60	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO ... MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
	005 CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO	tonnellata	42,30
01.A22.A60	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO ... NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
	005 PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A23.A45	010 PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3 A CM.6	tonnellata	24,50
	015 PER SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6	tonnellata	23,10
	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE, ... CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMUSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO	tonnellata	14,10
01.A23.A30	005 STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2	mq	4,16
	015 STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2	mq	9,37
01.A22.A20	FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI DEL TIPO"ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: -SABBIA (85% PASSANTE AL SETACCIO ... DI MM. 2, IL 15% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 4 E TRATTENUTO AL SETACCIO DI MM. 2) -BITUME OSSIDATO (IN RAGIONE DEL 9% DEL PESO DELLA MISCELA) -BITUME 80/100 (IN RAGIONE DEL 5% DEL PESO DELLA MISCELA) -FILLER ATTIVO (IN RAGIONE DEL 14% DEL PESO DELLA MISCELA) STESO IN STRISCE INTERNE PER TUTTA LA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE, CON GIUNTI ALLA DISTANZA NON MINORE DI ML. 1,00 NEL SENSO TRASVERSALE, SENZA GIUNTI VISIBILI, COMPRESO L'EVENTUALE INSABBIAMENTO SUPERFICIALE E LA SPALMATURA CON BITUME A CALDO DEI GIUNTI IN PIETRA, METALLO O ALTRO		
	005 PER UNO SPESSORE PARI A CM.2	mq	18,40
01.A02.B85	PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ... ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE; COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE MANUALE E MEZZO D'OPERA		
	015 PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI	mq	0,51
01.A22.E00	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI ... D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVISIONALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI		
	005 CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.	kg	1,60
01.A22.E00	SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPREDENTE: L'EVENTUALI OPERE DI ... RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER ESEMPIO ATTORNO AI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.F 58	115 CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	4,23
	005 CONSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI ESEGUITA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO ... SCAVO, LA PLATEA DI FONDAZIONE DELLO SPESSORE DI CM 15, IL GETTO DELLE PARETI VERTICALI CON CEMENTO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ, LE CASSERATURE PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ED IL CARICO E TRASPORTO DELLA TERRA DI RISULTA, ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DELLA GRIGLIA	cad	83,27
08.P03.F 30	010 DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.40X40 ED ESTERNE DI CM.80X90X75 (MEDIA ALTEZZA)	cad	113,26
	200 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ... ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISITA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA	ml	7,50
205 SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11			
210 SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5			
215 SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16			
225 SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20			
225 SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5			
08.P03.F 60	005 POZZO D'ISPEZIONE INSERITO SU FOGNATURE DI QUALUNQUE PROFONDITA' COMPRESI I GRADINI IN ACCIAIO INOX ANTISCIVOLO ... ALLA MARINARA ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL CHIUSINO PER METRI DI PROFONDITA' FORMATO DA CANNA IN GETTO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DIAMETRO INTERNO CM.100	ml	44,04
08.P01.I 01	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 PER TRAFFICO INTENSO, A ... TELAIO CIRCOLARE O QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GUARNIZIONE IN	ml	271,50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.F 56	005 ELASTOMERO ANTIRUMORE PESO CA KG 90: TELAIO ROTONDO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI	cad	150,00
08.P03.F 70	005 ALLACCIAMENTO DI IMMISSIONE STRADALE COMPRESA LA PERFORAZIONE DEL MANUFATTO A MEZZO DI CAROTAGGIO, L'INNESTO DEL ... TUBO E LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA E SCAGLIE DI MATTONE AL CANALE BIANCO	cad	94,08
08.P03.F 71	005 POSA IN OPERA DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESI LA ... MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO	cad	55,80
08.P03.F 67	005 POSA IN OPERA DI CHIUSINI TIPO "A PIE' DI GRONDA" O SIMILI, DELLE DIMENSIONI MAX DI CM 40X40, SU MARCIAPIEDI, IN ... PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA ED I MATTONI DELLE DIMENSIONI MAX DI CM. 40X40	cad	17,83
01.P28.A15	005 POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA DI LUPO PER SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE ALLE QUOTE DELLA ... PAVIMENTAZIONE FINITA,COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO	cad	36,02
01.A21.G55	010 NON TESSUTO GEOTESSILE A FILO CONTINUO AL 100% DI PROPILENE COESIONATO A CALDO SENZA L'IMPIEGO DI COLLANTI O ... RESINE DA GR/MQ 68 A 280, PER LA COSTRUZIONE DI DRENAGGI, STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI, LA STABILIZZAZIONE DEL SUOLO, IL CONTROLLO DELL'EROSIONE, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI PENSILI GR/MQ 110	mq	0,60
13.P31.F 06	005 POSA DI GEOTESSILE SU TERRENI E MANUFATTI GIA' PREDISPOSTI QUALI SCARPATE LIVELLATE, MURI DI SOSTEGNO ETC.; ... PUNTATO,GRAFFATO E CUCITO A REGOLA D'ARTE IN FIBRA DI POLIESTERE O SIMILE	mq	1,72
13.P31.E 30	005 FORNITURA E POSA IN OPERA, IN MARCIAPIEDE E PAVIMENTAZIONE STRADALE, DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI ... BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO, DELLE DIMENSIONI DI 100X100X120 CM;	cad	105,90
	005 COLLEGAMENTO DI CAVIDOTTO AD 1 O 2 TUBI IN PVC DIAMETRO 100 MM A POZZETTO ISPEZIONABILE ESISTENTE CON CHIUSINO IN ... GHISA O CAMERETTE, COMPRESA LA FORATURA DELLA PARETE LATERALE, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLA PUBBLICA DISCARICA;	cad	40,54

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.B40	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325		
005	RESISTENZA CARATTERISTICA 100	mc	54,70
010	RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	57,70
015	RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	61,30
020	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	66,30
01.A04.C03	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA		
005	PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI	mc	18,70
010	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	6,13
020	IN STRUTTURE ARMATE	mc	26,60
01.A04.C00	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO		
005	IN STRUTTURA DI FONDAZIONE	mc	62,00
015	IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE	mc	92,30
01.P03.B00	GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE		
005	DI CAVA	mc	11,70
01.A21.A10	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM.50 DI SPESSORE, ... UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO STATICO PESANTE O VIBRANTE CON EFFETTO FINO A 60 TONNELLATE PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE ORE 6 OGNI 100 MC DI RILEVATO E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN SODDISFACENTE GRADO DI COSTIPAMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA		
005	MATERIALI FORNITI DALLA CITTA'.	mc	6,75
01.A21.A20	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE ... DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI		
005	MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI.	mc	3,94
010	GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO	mc	2,50
015	GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO	mc	5,23
01.P03.C60	MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO ... DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM. 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE		
005	SFUSO		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P03.A90	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA	mc	15,20
005	...		
01.P02.A10	CEMENTO TIPO 325	mc	15,40
005	SFUSO		
01.P03.A60	SABBIA GRANITA	q.li	8,10
005	DI CAVA		
01.P03.B20	MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO)	mc	28,00
005	...		
01.A04.C40	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O ... PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI	mc	22,00
005	ESEGUITO IN TRINCEA		
01.P24.A10	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ... ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI	mc	24,60
003	MC. 0.250		
005	MC. 0.500	h	29,80
01.P24.A25	NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ... TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	39,60
010	OLTRE A 100 HP		
01.P24.A28	NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ... TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	69,20
005	CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L.		
01.P24.A60	NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE ... CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	28,30
005	DELLA POTENZA FINO A 75 HP		
010	DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP	h	29,60
015	DELLA POTENZA OLTRE 150 HP	h	36,60
01.P24.B10	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE ... CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE	h	50,60
005	DA 3 A 30 TONNELLATE		
010	DA 30 A 80 TONNELLATE	h	35,20
		h	38,70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P24.B30	NOLO PIASTRA VIBRANTE, COMPRESO L'OPERATORE CON EFFETTO PARI A KG. 150 (PIATTO 400X400)	h	23,90
01.P24.C15	NOLO DI MACCHINA FRESATRICE A FREDDO, MUNITA DI DISPOSITIVO PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE E CARICO DEL MATERIALE DI ... RISULTA , COMPRESO AUTISTA ED OPERATORE DEI CONTROLLI A TERRA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, USURA DENTI, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	115,00
01.P24.C50	NOLO DI AUTOCARRO O MOTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE ... CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	28,90
01.P24.C60	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO ... PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	32,80
01.P24.E10	NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE MUNITO DI SOVRASPONDE SECONDO LA RICHIESTA DELLA DL, DOTATO DI GRU ... IDRAULICA COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	45,20
01.P24.E35	NOLO DI BETONIERA ELETTRICA COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL MANOVRATORE	h	45,60
01.P24.F30	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E ... BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	3,81
	005 DA LT. 2000	h	15,90
	010 DA LT. 3000	h	18,70
01.P24.F35	NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE TIPO COBRA COMPLETO DI ACCESSORI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E TRASPORTO, ESCLUSA LA MANO ... D'OPERA USATA PER LA MANOVRA PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	4,24
01.P24.H50	NOLO GRUPPO ELETTROGENO, ALIMENTATO A BENZINA O GASOLIO PER ALIMENTAZIONE DI SALDATRICI, TRAPANI, FLESSIBILI ECC, ... COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P24.E25	<p>ALTRIO ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO</p> <p>005 POTENZA FINO A 5,5 KW.</p> <p>NOLO DI AUTOBOTTE MUNITA DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI ... SINO ALLA PROFONDITA' DI M. 20 E DELLA CAPACITA' ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA, SPURGO, DISOSTRUZIONE DI CANALI DI FOGNATURA, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA E DI N.1 OPERATORE, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO</p>	h	7,64
08.P03.F 37	<p>005 PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM.</p> <p>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ... ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE</p>	h	70,30
08.P03.F 31	<p>020 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20</p> <p>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 15 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401; GIUNTO A BICCHIERE ... CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE</p>	cad	46,92
08.P03.F 32	<p>020 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20</p> <p>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401; GIUNTO A BICCHIERE ... CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE</p>	cad	15,87
08.P03.F 33	<p>020 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20</p> <p>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE ... CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE</p>	cad	15,87
08.P03.F 34	<p>020 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20</p> <p>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1329. GIUNTO A BICCHIERE ... CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO,LO SCARICO A PIE' D'OPERA,LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI ONERE E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE</p>	cad	19,40
08.P03.F 35	<p>020 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20</p> <p>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BRAGHE SEMPLICI E</p>	cad	21,26

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.F 36	RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN ... 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISATA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE 020 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	32,19
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI INNESTI A SELLA IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ... ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; , COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISATA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE 015 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	33,25
13.P31.F 01	FORNITURA E POSA IN OPERA, IN MARCIAPIEDE E PAVIMENTAZIONE STRADALE, DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI ... BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO, DELLE DIMENSIONI DI 60X60X70 CM;	cad	38,47
13.P31.I 05	...	cad	38,47
	FORNITURA E POSA IN OPERA IN BASAMENTO PREDISPOSTO DI PALO TRONCO CONICO, SEZIONE CIRCOLARE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ... SALDATA E ZINCATA A CALDO (NORME UNI EN 40/4.1) LUNGHEZZA TOTALE 11,00 M - F.T. 10 M, DIAMETRO DI BASE 182 MM - TESTA 72 MM, SPESSORE 4 MM, MANICOTTO DI RINFORZO L = 600 MM, ASOLA CON PORTELLO 186X45 MM A FILO PALO, FORO INGRESSO CAVI 150X50 MM A 90 RISPETTO ASOLA, FORI DIAM. 11 MM - 120 A SOMMITÀ PALO, COMPRESA LA FORNITURA DI SABBIA E MALTA PER IL FISSAGGIO;	cad	471,68
13.P31.I 01	...	cad	471,68
	FORNITURA E POSA IN OPERA IN BASAMENTO PREDISPOSTO DI PALO TRONCO CONICO, SEZIONE CIRCOLARE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ... SALDATA E ZINCATA A CALDO (NORME UNI EN 40/4.1) LUNGHEZZA TOTALE 5,60 M, DIAMETRO DI BASE 116 MM - TESTA 60 MM, SPESSORE 4 MM, MANICOTTO DI RINFORZO L = 600 MM, ASOLA CON PORTELLO 186X45 MM A FILO PALO, FORO INGRESSO CAVI 150X50 MM A 90 RISPETTO ASOLA, FORI DIAM. 11 MM - 120 A SOMMITÀ PALO, COMPRESA LA FORNITURA DI SABBIA E MALTA PER IL FISSAGGIO;	cad	213,39
13.P31.J 45	...	cad	213,39
	VERNICIATURA DI PALO O BRACCIO IN OPERA GIÀ MINIATO O CON AGGRAPPANTE CON DUE RIPRESE DI SMALTO SINTETICO DI CUI LA ... PRIMA RAL 6010 E LA SECONDA RAL 6009;	mq	15,95
13.P31.L 20	...	mq	15,95
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO RG7OR/4, SEZIONE DI 1X16 MMQ IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO, TUBO O PALO GIÀ ... PREDISPOSTI;	ml	1,40
13.P31.L 21	...	ml	1,40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO RG7OR/4, SEZIONE DI 1X10 MMQ IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO, TUBO O PALO GIÀ ...	ml	1,40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	PREDISPOSTI; ...	ml	1,02
13.P31.L 27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO G5G7OR/4, SEZIONE DI 2X2,5 MMQ A DOPPIO ISOLAMENTO IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO, ... TUBO O PALO GIÀ PREDISPOSTI;		
005	...	ml	1,85
13.P31.M 12	FORNITURA E POSA IN OPERA ENTRO PALO DI MORSETTI VOLANTI A MANTELLO ANTITRANCIATURA, TESTA ESAGONALE, A ISOLAMENTO ... COMPLETO, PER L'ALLACCIAMENTO DI CONDUTTORI SINO ALLA SEZIONE DI 2X10 MMQ;		
005	...	cad	6,13
13.P31.M 23	FORMAZIONE DI GIUNZIONE DIRITTA SU CAVO UNIPOLARE CON SEZIONE SINO A 50 MMQ, CON GUSCIO RIGIDO IN MATERIALE ... PLASTICO TRASPARENTE, RIEMPITO CON RESINA EPOSSIDICA A 2 COMPONENTI, MORSETTO A COMPRESSIONE;		
005	...	cad	45,20
13.P31.M 24	FORMAZIONE DI DERIVAZIONE SU CAVO UNIPOLARE CON SEZIONI DI DORSALE SINO A 50 MMQ, E DI DERIVAZIONE SINO A 35 MMQ , ... GUSCIO RIGIDO IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE, RIEMPITO CON RESINA EPOSSIDICA A 2 COMPONENTI, MORSETTO A COMPRESSIONE;		
005	...	cad	55,08
13.P31.M 26	FORNITURA E POSA IN OPERA ENTRO TUBI, PALI O SU FUNE METALLICA DI GUAINA ISOLANTE IN P.V.C. DIAMETRO 40 MM PER ... INFILAGGIO CONDUTTORI, COMPRESA EVENTUALE NASTRATURA DI SERRAGGIO;		
005	...	ml	2,69
13.P31.M 28	FORNITURA E POSA IN OPERA ENTRO TUBO, O CUNICOLO DI TUBAZIONE FLESSIBILE IN P.V.C. DEL DIAMETRO DI 32-40-50 MM A ... PROTEZIONE MECCANICA E DIELETTRICA DEI CONDUTTORI;		
005	...	ml	5,05
13.P31.N 04	POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SU BRACCIO A MURO OD A PALO, A CIMA PALO, PER ALTEZZA DI POSA ... SUPERIORE A 7,00 M E SINO A 10,00 M DAL SUOLO, COMPRESI IL RITIRO DAL MAGAZZINO AEM, IL TRASPORTO A PIÈ D'OPERA, LA POSA DELLA LAMPADA E L'ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI;		
005	...	cad	21,79
13.P31.N 03	POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SU PALETTO DA GIARDINO O SU BRACCIO O DISPOSITIVO A MURO CON ALTEZZA ... INFERIORE A 7,00 M DAL SUOLO, COMPRESI IL RITIRO DAL MAGAZZINO AEM, IL TRASPORTO A PIÈ D'OPERA, LA POSA DELLA LAMPADA E L'ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI;		
005	...	cad	13,87
13.P31.G 07	FORNITURA E POSA IN OPERA, DI CANALINA AUTOPORTANTE IN VETRORESINA DELLE DIMENSIONI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	DI 300X80X3 MM DA INSTALLARE A ... PARETE O A SOFFITTO PER IL PASSAGGIO DI CONDUTTORI COMPLETA DI COPERCHIO, MENSOLE, TASSELLI, FERMAGLI ED EVENTUALI CURVE;	ml	101,64
13.P31.C 27	FORMAZIONE DI PUNTO DI TERMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, CAPICORDA EVENTUALI ESCLUSI, ... IN CASSETTE DI VARIO TIPO, PER DERIVAZIONI QUADRIPOLARI SINO A 25 MMQ ESCLUSE;	cad	14,04
005	SCAVO E FORMAZIONE DI BLOCCO DI FONDAZIONE, PER TORRIFARO O SIMILARI, IN CLS DOSATO A 300 KG DI CEMENTO TIPO 325 ... PER MC DI IMPASTO, COMPRESA LA CASSERATURA IN LEGNAME, IL FERRO PER IL C. A. SINO AD UN MASSIMO DI 55 KG/MC DI CLS, LA POSA DEI TIRAFONDI, LA FORNITURA E LA POSA DI UN TUBO IN PVC DIAM. 80 - 100 MM ESEGUITO SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI	mc	319,77
13.P01.A 06	ASSISTENZA OPERATIVA AL PERSONALE DELLA DITTA FORNITRICE DELLA TORRE NELLA FASE DI RIZZAMENTO, COMPRESA ... L'ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI FRA I CAVI DEL CIRCUITO I.P., E IL CAVO DELLA TORRE;	cad	117,48
005	FORMAZIONE DI CODIFICA ALFANUMERICA SU PALO O SU MURO CON BASE IN VERNICE OLEOSINTETICA NERA E CARATTERI ... ALFANUMERICI IN COLORE BIANCO DI ALTEZZA 70 MM, COMPRESO L'USO DEL NASTRO ADESIVO PER DELIMITAZIONE CAMPO;	cad	6,46
13.P31.H 04	FORMAZIONE DI CODIFICA ALFANUMERICA SU PALO O SU MURO CON BASE IN VERNICE OLEOSINTETICA NERA E CARATTERI ... ALFANUMERICI IN COLORE BIANCO DI ALTEZZA 70 MM, COMPRESO L'USO DEL NASTRO ADESIVO PER DELIMITAZIONE CAMPO;	cad	6,46
005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO RG70R/4, SEZIONE DI 1X35 MMQ IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO O TUBO GIÀ PREDISPOSTI;	ml	2,80
13.P31.L 18	FORNITURA E POSA IN OPERA, DI ANELLO SPANDENTE DI TERRA, POSTO A CIRCA 50 CM DAL PERIMETRO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE ... DELLA TORREFARO ED ALLA PROFONDITÀ MINIMA DI 50 CM, COSTITUITO DA TONDINO IN RAME DIAMETRO 8 MM, COMPRESA LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI 4 PUNTAZZE DELLA LUNGHEZZA SINO A 3,00 M, POSIZIONATE SUGLI SPIGOLI DEL BLOCCO, LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DEI COLLEGAMENTI IN TONDINO DI RAME DIAM. 8 MM TRA PUNTAZZA, ANELLO E L'ARMATURA DEL BLOCCO IN ALMENO QUATTRO PUNTI, DEI MORSETTI A COMPRESSIONE OD A CAVALLOTTO NECESSARI PER I VARI COLLEGAMENTI;	cad	312,27
005	RETE IN PLASTICA RETE IN PLASTICA VERDE SEGNALAZIONE CAVIDOTTI	ml	0,31
* np01	CAMERETTE EP 100 FORNITURA E POSA DI CAMERETTE PREFABBRICATE EP 100 COMPLETE DI TELAIO, GRIGLIA E COPERCHIO IN 2 PEZZI		
* np06			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* np07	MONTAGGIO TORRI FARO MONTAGGIO TORRI FARO E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (SECONDO DESCRIZIONE TECNICA)	cad	1.000,00
* np09	FORNITURA E POSA CAVO MEDIA TENSIONE 3x1X10 mmq FORNITURA E POSA DI CAVO DI MEDIA TENSIONE 3x1X10 mmq RG7H1R 8,7/15 kV, CAVO UNIPOLARE SINGOLARMENTE SCHERMATO	cad	3.186,80
* np10	TRECCIA DI TERRA FORNITURA E POSA DI TRECCIA NUDA DI TERRA 1x25 mmq	ml	15,00
* np11	DERIVAZIONE DA CAMERETTA ESISTENTE FORNITURA IN OPERA DI DERIVAZIONE DA CAMERETTA ESISTENTE A NUOVA VIA CAVI	ml	2,00
* np12	TRASFORMATORE MONOFASE TRASFORMATORE MONOFASE	cad	744,00
01.P18.P50	LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA M 0,70, DI FORMA ... RETTANGOLARE PROFILATE A SPIGOLI VIVI, SPIANATE O LAVORATE A PUNTA FINE, OVE OCCORRA, SULLA FACCIA VISTA, A TUTTA SQUADRATURA NEI FIANCHI	cad	4.030,00
005	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40	mq	93,10
01.A23.B30	POSA IN OPERA DI LASTRE IN MATERIALE LITICO PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DELLA LUNGHEZZA DIM.1,40-2, LARGHEZZA ... MINIMA M.0,70, SPESSORE CM. 8 A 10, SU SOTTOFONDO PREESISTENTE, COMPRESO : -LO STRATO DI SABBIA LAVATA PER IL LIVELLAMENTO DEL PIANO DI APPOGGIO; -LO SPIANAMENTO A REGOLA D'ARTE; -LA RIFILATURA -L'ADATTAMENTO E LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI. -ESCLUSO L'ADATTAMENTO PER I CHIUSINI E SIMILI	mq	30,80
005	LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO	mq	30,80
01.P18.R20	MASSELLI O CONCI IN GRANITO, SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DA CM.14 A CM.16, LUNGHEZZA DA UNA VOLTA E UN QUARTO ... A DUE VOLTE LA LARGHEZZA, LAVORATI A SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA ED A PUNTA GROSSA SULLA FACCIA VISTA, A PUNTA MEZZANA ED A PERFETTA SQUADRA PER ALMENO CM. 5 DI PROFONDITA' SULLE FACCE LATERALI, FACCIA INFERIORE GROSSAMENTE SPIANATA, TOLLERANZA SULLO SPESSORE 1 CM. IN PIU' O IN MENO, PROVVISI IN CORSI DI LARGHEZZA UNIFORME PER LA COMPLETA UTILIZZAZIONE SENZA TAGLI E RIFILATURE	mq	160,00
005	DELLA LARGHEZZA DA 30 A 45 CM.	mq	160,00
01.P26.A70	TRASPORTO DI ROTAIE, MASSELLI, GUIDE LASTRONI E PIETRA DA TAGLIO IN GENERE DAL LUOGO DI DEPOSITO AL LUOGO D'IMPIEGO ... E VICEVERSA, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, E LA GARANZIA CONTRO LE ROTTURE. LA PIETRA DA TAGLIO TRASPORTATA COME SOPRA, PER IL CALCOLO DELLA CUBATURA, SARA' CONSIDERATA DELLO SPESSORE DI CM.14 E 16 PER I MASSELLI DENOMINATI RISPETTIVAMENTE SOTTILI E NORMALI, E DELLO SPESSORE DI CM.22 E 24 PER LE ROTAIE RISPETTIVAMENTE DI LARGHEZZA DI CM.60 E 70, TANTO PER IL MATERIALE NUOVO QUANTO PER	mq	160,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	QUELLO USATO. PER I CORDONI DENOMINATI DA 30 SARA' CONSIDERATA LA SEZIONE DI CM. 30 X 25. PER LE GUIDE LO SPESSORE SARA' SEMPRE CONSIDERATO DI CM.6 O 9 O 12 E CIOE' UGUALE ALLA LARGHEZZA DELLA PARTE SUPERIORE LAVORATA. PER LE LASTRE DI MARCIAPIEDE IN PIETRA DI LUSERNA LO SPESSORE SARA' CALCOLATO DI CM.12. IL COMPUTO DELLA CUBATURA SARA' FATTO IN BASE ALLA SUPERFICIE EFFETTIVA DEL LASTRICATO O DEI BINARI DI ROTAIE IN OPERA ANCHE SE I LAVORI DI POSA SONO ESEGUITI DAL COMUNE IN ECONOMIA OD A MEZZO DI ALTRA IMPRESA; PER QUANTITATIVI UGUALI O SUPERIORI A MC.3		
01.A21.B10	005 ESCLUSO L'ACCATASTAMENTO	mc	23,60
	POSA IN OPERA DI MASSELLI, ROTAIE O CORDOLO MARGINALE ALLA PAVIMENTAZIONE COMPRENDETE: -LA PROVISTA E LO ... SPANDIMENTO DI SABBIA DELLA STURA, DEL SANGONE O DEL PO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLO SPESSORE DI CM.10 CIRCA, SU PREESISTENTE SOTTOFONDO IN GHIAIA O CALCESTRUZZO E PER IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI SINO A RIFIUTO A MEZZO DI INNAFFIAMENTO; - L'INTERVENTO DELLO SCALPELLINO PER LA RIFILATURA DELLE TESTE E DELLE FACCE LATERALI PER TUTTA LA GROSSEZZA DEI CONCI. COMPRESO IL RIPASSAMENTO DOPO LA POSA PER IL COMPLETAMENTO DEL LASTRICATO A REGOLA D'ARTE E COMPRESO LO SPOSTAMENTO DELLE PIETRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE; -LA SPAZZOLATURA DELLA SABBIA ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA MEDESIMA E DI TUTTI I DETRITI; -GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO		
16.P04.A 01	005 IN SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI CM.14-16	mq	84,70
	PREZZI		
	290 FORNITURA TRANSENNA A CROCE DI S. ANDREA A DUE PIANTONI	cad	105,56
	295 FORNITURA TRANSENNA A CROCE DI S. ANDREA A TRE PIANTONI	cad	188,12
01.A24.B00	305 CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA	ml	109,50
	POSA DI TRANSENNE IN TUBO DI ACCIAIO SALDATO DIAM. MM.60, SPESSORE MM. 3, CON PIANTONI ANNEGATI IN BASE DI ... CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (R'BK >=150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI DI CM 30X30X30, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO, IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO		
04.P83.A.02	020 A DUE SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE	cad	21,40
	STRISCE DI MEZZERIA, CORSIA ECC. PER OGNI METRO DI STRISCIA EFFETTIVAMENTE VERNICIATA.		
	005 STRISCIA DI LARGHEZZA CM 12	ml	0,49
04.P83.A.03	010 STRISCIA DI LARGHEZZA CM 15	ml	0,61
	SERIE DI TRIANGOLI, DIMENSIONE BASE CM 50, ALTEZZA CM 70, CHE RAPPRESENTA LA LINEA D'ARRESTO IN PRESENZA DEL ... SEGNALE DARE PRECEDENZA, PER OGNI ELEMENTO EFFETTIVAMENTE VERNICIATO.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
04.P83.A.01	005 SERIE TRIANGOLI DARE PRECEDENZA PASSAGGI PEDONALI, LINEE ARRESTO, ALTRI SEGNI SULLA CARREGGIATA PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE ... EFFETTIVAMENTE VERNICIATA.	cad	1,37
04.P83.A.09	005 PASSAGGI PEDONALI, LINEE DI ARRESTO DEMARCAZIONE (COMPLETA DI SIMBOLO CARROZZELLA E ZEBRATURA LATERALE) DI PARCHEGGIO PER HANDICAPPATI SINGOLO A ... PETTINE O A SPINA DI PESCE, SECONDO GLI SCHEMI DELLA FIG. II 445/A (ART. 149 R. E. CDS) DIM. M 3,00X5,00	mq	4,94
04.P83.A.10	005 DEMARCAZIONE STALLO H O C/S A PETTINE/SPINA DEMARCAZIONE (COMPLETA DI SIMBOLO CARROZZELLA ED EVENTUALE ZEBRATURA) DI PARCHEGGIO PER HANDICAPPATO SINGOLO IN ... FILEA, SECONDO GLI SCHEMI DELLA FIG. II 445/C (ART. 149 R. E. CDS) DIM. M 5,00/6,00X2,00	cad	41,14
04.P80.A.01	005 DEMARCAZIONE STALLO H O C/S IN FILA SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A FORMA TRIANGOLARE CON SPIGOLI SMUSSATI CONFORME ALLA TAB. II 1, ART. 80 ... D.P.R. 495/92 LATO VIRTUALE NELLE DIMENSIONI INDICATE.IL SUPPORTO IN ALLUMINIO DOVRA AVER SUBITO LE NECESSARIE LAVORAZIONI QUALI: CARTEGGIATURA MECCANICA, SGRASSAGGIO, LAVAGGIO, FOSFOCROMATAZIONE E LAVAGGIO DEMINERALIZZATO, QUINDI, DOPO L'APPLICAZIONE DI VERNICI TIPO WASH-PRIMER, DOVRA ESSERE VERNICIATO IN COLOR GRIGIO NEUTRO CON PROCESSO ELETTROSTATICO E POLVERI TERMOINDURENTI COTTE AL FORNO A 180? PER 30'. SUL SUPPORTO COSI' PREPARATO VERRA APPLICATA LA PELLICOLA RETTORIFLETTENTE "A PEZZO UNICO" SECONDO IL DISCIPLINARE TECNICO APPROVATO CON D.M. 31/5/95, N. 1584 E S. M. I. (AL= SUPPORTO IN LAMIERA DI ALLUMINIO; E.G.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 1; H.I.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 2).	cad	32,92
04.P80.A.02	040 900 MM, SP. 30/10, AL, H.I. SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A FORMA CIRCOLARE O OTTAGONALE, CONFORME ALLE TAB. II 2,3,4, ART. 80 ... D.P.R. 495/92 DIAMETRO O LATO VIRTUALE NELLE DIMENSIONI INDICATE. IL SUPPORTO IN ALLUMINIO DOVRA AVER SUBITO LE NECESSARIE LAVORAZIONI QUALI: CARTEGGIATURA MECCANICA, SGRASSAGGIO, LAVAGGIO, FOSFOCROMATAZIONE E LAVAGGIO DEMINERALIZZATO, QUINDI, DOPO L'APPLICAZIONE DI VERNICI TIPO WASH-PRIMER, DOVRA ESSERE VERNICIATO IN COLOR GRIGIO NEUTRO CON PROCESSO ELETTROSTATICO E POLVERI TERMOINDURENTI COTTE AL FORNO A 180? PER 30'. SUL SUPPORTO COSI' PREPARATO VERRA APPLICATA LA PELLICOLA RETTORIFLETTENTE "A PEZZO UNICO" SECONDO IL DISCIPLINARE TECNICO APPROVATO CON D.M. 31/5/95, N.1584 E S. M. I. (AL= SUPPORTO IN LAMIERA DI ALLUMINIO; E.G.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 1; H.I.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 2).	cad	49,37
04.P80.A.03	040 DIAM. 600 MM, SP. 30/10, AL, H.I. SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO O PANNELLO INTEGRATIVO A FORMA QUADRATA O	cad	44,98

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
04.P80.A.06	ROMBOIDALE CONFORME ALLE TAB. II ... 5,6,9 ART. 80 D.P.R. 495/92. IL SUPPORTO IN ALLUMINIO DOVRA AVER SUBITO LE NECESSARIE LAVORAZIONI QUALI: CARTEGGIATURA MECCANICA, SGRASSAGGIO, LAVAGGIO, FOSFOCROMATAZIONE E LAVAGGIO DEMINERALIZZATO, QUINDI, DOPO L'APPLICAZIONE DI VERNICI TIPO WASH-PRIMER, DOVRA ESSERE VERNICIATO IN COLOR GRIGIO NEUTRO CON PROCESSO ELETTROSTATICO E POLVERI TERMOINDURENTI COTTE AL FORNO A 180? PER 30'. SUL SUPPORTO COSI PREPARATO VERRA APPLICATA LA PELLICOLA RETTORIFLETTENTE "A PEZZO UNICO" SECONDO IL DISCIPLINARE TECNICO APPROVATO CON D.M. 31/5/95, N.1584 E S. M. I. (AL= SUPPORTO IN LAMIERA DI ALLUMINIO; E.G.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 1; H.I.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 2).		
	030 LATO 400 MM, SP. 30/10, AL, H.I. 060 LATO 600 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad cad	23,04 52,11
04.P80.D.01	PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO A FORMA RETTANGOLARE PER TUTTI I TIPI DI SEGNALI DI CUI AGLI ARTT. ... PRECEDENTI E CONFORMI ALLE TAB. II 10,11,12, ART. 80 D.P.R. 495/92, NONCHE ALLE TIPOLOGIE IN USO NELLA CITTA DI TORINO. IL SUPPORTO IN ALLUMINIO DOVRA AVER SUBITO LE NECESSARIE LAVORAZIONI QUALI: CARTEGGIATURA MECCANICA, SGRASSAGGIO, LAVAGGIO, FOSFOCROMATAZIONE E LAVAGGIO DEMINERALIZZATO, QUINDI, DOPO L'APPLICAZIONE DI VERNICI TIPO WASH-PRIMER, DOVRA ESSERE VERNICIATO IN COLOR GRIGIO NEUTRO CON PROCESSO ELETTROSTATICO E POLVERI TERMOINDURENTI COTTE AL FORNO A 180? PER 30'. SUL SUPPORTO COSI PREPARATO VERRA APPLICATA LA PELLICOLA RETTORIFLETTENTE "A PEZZO UNICO" SECONDO IL DISCIPLINARE TECNICO APPROVATO CON D. M. 31/5/95, N. 1584 E S. M. I. (AL= SUPPORTO IN LAMIERA DI ALLUMINIO; E.G.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 1; H.I.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 2).		
	010 100X250 MM, SP. 30/10, AL, H.I. 020 150X350 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad cad	4,66 9,33
04.P80.D.01	PALINA SEMPLICE O PIANTANA IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SPESSORE MINIMO MM 3,25 (PN). PUO ESSERE RICHIESTA ... ANCHE CON CAVALLOTTI SALDATI ALLA BASE PER IL FISSAGGIO CON SISTEMA BAND-IT (PRS).		
04.P84.A.01	030 DIAM. 60 H SUPERIORE A 3.80 M	cad	26,33
	005 FINO A MQ 0.25 010 TRA 0.25 MQ E 1.5 MQ	cad cad	6,86 13,71
04.P84.A.03	010 POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO O SEGNALE STRADALE DI FORMATO DIVERSO, COMPRESO TUTTO IL MATERIALE DI ... ANCORAGGIO QUALE: STAFFE, BULLONI, DADI, RONDELLE, COPPIGLIE, PERNI E QUANT?ALTRO OCCORRENTE,SU QUALSIASI TIPO DI SOSTEGNO COMPRESO SISTEMA BAND-IT.		
	010 POSA IN OPERA DI QUALSIASI TIPO DI SOSTEGNO TUBOLARE DI QUALSIASI ALTEZZA O SVILUPPO, IN QUALSIASI TIPO DI ... PAVIMENTAZIONE, COMPRESI MASSELLI O LASTRE IN PIETRA, CUBETTI DI PORFIDO E SIMILARI. IL PREZZO E COMPRESIVO DI TUTTI GLI ONERI PREVISTI QUALI:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
04.P80.C.01	<p>SCAVO, PERFORAZIONE, DEMOLIZIONE, BASAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO AL 250, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, PULIZIA DELL'AREA E ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA.</p> <p>005 DIAM. <= 60 MM</p> <p>CARTELLO STRADALE DI FORMATO NON UNIFICATO CON QUALSIASI COLORE, FIGURE, SCRITTE E SISTEMA DI ANCORAGGIO ADEGUATO ... AI SOSTEGNI IN USO, ANCHE CON TRAVERSE DI IRRIGIDIMENTO APPLICATE SUL RETRO. DIMENSIONI FINO A MQ 1.50 EG = CLASSE1, HI = CLASSE 2, DG = CLASSE 2 SPECIALE, AC = CLASSE 2 SPECIALE ANTICONDENSA, AL = SUPPORTO IN ALLUMINIO, FE = SUPPORTO IN FERRO</p>	cad	24,68
04.P83.A.04	<p>005 SP. 25/10, AL, E.G.</p> <p>FRECCE DIREZIONALI URBANE PER OGNI ELEMENTO VERNICIATO.</p> <p>005 FRECCIA URBANA AD UNA SOLA DIREZIONE</p>	mq	96,00
04.P83.A.06	<p>010 FRECCIA URBANA A DUE DIREZIONI</p> <p>SCRITTA COMPLETA DI STOP URBANO O TAXI, ALTEZZA CARATTERE CM 160</p> <p>005 SCRITTA COMPLETA DI STOP/TAXI URBANO</p>	cad	7,13
04.P83.A.11	<p>005 DEMARCAZIONE STALLO C/S LUNGO</p> <p>SCRITTA COMPLETA DI STOP URBANO O TAXI, ALTEZZA CARATTERE CM 160</p> <p>005 SCRITTA COMPLETA DI STOP/TAXI URBANO</p> <p>DEMARCAZIONE COMPLETA (GIALLA) CON SIMBOLO DI PARCHEGGIO PER "CARICO E SCARICO MERCI" IN FILA PER UNA LUNGHEZZA ... COMPRESA TRA 7-15 M. PREZZO COMPRENSIVO DI N. 2 SIMBOLI A TERRA.</p>	cad	9,88
01.P27.M35	<p>005 DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30</p> <p>CESTINO PORTARIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA CON BASE A STELO CEMENTABILE</p>	cad	18,10
01.P27.M05	<p>010 A 24 LISTELLI CON GAMBE IN GHISA</p> <p>PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00</p>	cad	41,14
20.A27.C50	<p>005 MEDIANTE ANNEGAMENTO DEI SUPPORTI METALLICI IN GETTO DI CLS.</p> <p>POSA IN OPERA DI PANCHINA SULL'EFFETTIVO LUOGO D'IMPIEGO</p>	cad	22,50
04.P81.C.03	<p>015 2.50 M ZINCATA A CALDO</p> <p>BARRIERA DI PROTEZIONE O TRANSENNA TUBOLARE DIAM. 48 MM IN ACCIAIO ZINCATO CURVATA CON TRAVERSA SALDATA, ALTEZZA ... 1.35 M.</p>	cad	372,00
04.P81.C.02	<p>PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA DI TORINO" IN FERRO TUBOLARE DIAM.76 MM, ZINCATO A CALDO E VERNICIATO IN VERDE RAL ... 6009, TESTATA IN METALLO PIENO TORNITO H=38 MM E COLLARE DIAM. 100 MM, H=20 MM, FORNITO CON ALMENO DUE BANDE IN PELLICOLA RIFRANGENTE BIANCA H.I. DI ALTEZZA 10 CM E SERIGRAFIA CON STEMMA "CITTA DI TORINO" SU PELLICOLA ADESIVA 6X6 CM.TIPO A - PER INFISSIONE E FISSAGGIO CON BASAMENTO IN CLS H=105 CM.TIPO B - FLANGIATO (FLANGIA DIAM. 225 MM, SP. 6 MM) E FISSAGGIO CON 3</p>	cad	56,90
			60,34

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	TASSELLI A ESPANSIONE H=75 CM.		
04.P84.B.08	005 PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA DI TORINO" POSA IN OPERA DI PALETTO DISSUASORE TIPO CITTA DI TORINO (O DI ALTRO TIPO COMPRESI EVENTUALI PALETTI PORTA ... CATADIOTTRI O DELINEATORI DI GALLERIA) DI DIAMETRO FINO A MM 100 SU QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE, COMPRESO IL BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS E LA SIGILLATURA O RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE NONCHE IL TRASPORTO E DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E LA PULIZIA DEL SITO DI INTERVENTO.	cad	49,37
04.P85.B.07	005 POSA PALETTO DISSUASORE RECUPERO O RIMOZIONE DI TRANSENNA TUBOLARE A DUE MONTANTI FINO S 60 MM. DI DIAMETRO SU QUALSIASI TIPO DI ... PAVIMENTAZIONE COMPRESO IL RIEMPIMENTO DELLA CAVITA, IL RIPRISTINO O LA SIGILLATURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLA PUBBLICA DISCARICA.	cad	19,75
04.P85.B.06	005 RECUPERO TRANSENNA TUBOLARE A DUE MONTANTI RECUPERO O RIMOZIONE DI PALETTO DISSUASORE DI QUALSIASI TIPO FINO A MM.100 DI DIAMETRO, SU QUALSIASI TIPO DI ... PAVIMENTAZIONE COMPRESO IL RIEMPIMENTO DELLA CAVITA, IL RIPRISTINO O LA SIGILLATURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLA PUBBLICA DISCARICA.	cad	26,88
04.P85.A.01	005 RECUPERO PALETTO DISSUASORE RIMOZIONE O RECUPERO DI PANNELLO INTEGRATIVO O SEGNALE STRADALE DI FORMATO DIVERSO. IL PREZZO E COMPRENSIVO DEL ... TRASPORTO FINO ALLA PUBBLICA DISCARICA OD AL MAGAZZINO COMUNALE NEL CASO DI RECUPERO.	cad	14,27
	005 SUPERFICIE FINO A 0,25 MQ	cad	2,74
	010 SUPERFICIE TRA 0,25 E 1,5 MQ	cad	4,11
04.P85.A.03	005 RECUPERO DI QUALSIASI TIPO DI SOSTEGNO, SU QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE. PER RECUPERO SI INTENDE LA DEMOLIZIONE ... COMPLETA DEL BASAMENTO, L'ESTRAZIONE DEL SOSTEGNO INTEGRO E RIUTILIZZABILE ED IL RIPRISTINO O LA SIGILLATURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, LA PULIZIA DEL SITO E L'ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA.		
04.P85.A.06	005 DIAM <=60 MM DEMOLIZIONE DI PICCOLI BASAMENTI IN CLS O RIEMPIMENTI CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA E SUO CONFERIMENTO ... ALLE PUBBLICHE DISCARICHE, COLMATURA DELLA CAVITA E SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLA SUPERFICIE.	cad	14,27
01.P12.M35	005 DEMOLIZIONE BASAMENTI IN CLS RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI	mc	159,08
	010 IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10	mq	1,75
01.A04.F60	010 POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.H 10	CALDANE, SOTTOFONDI, ECC. PULIZIA, LAVAGGIO, SPURGO DI CADITOIE CON ESTRAZIONE DEI MATERIALI SEDIMENTATI NEL POZZETTO COMPRESI LO SMALTIMENTO ... PRESSO APPOSITA DISCARICA; LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DEL TRATTO DI CONDOTTA COLLEGATA ALLA FOGNATURA CON L'USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA PRESSIONE; PER LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SONO COMPRESI LE SEGUENTI OPERAZIONI: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DELLA GRIGLIA CON L'AIUTO DI PICCONE O BARRAMINA; RIMOZIONE DI RIFIUTI VOLUMINOSI; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUE IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA ANCHE CON USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET + OPERATORI); SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI PRESSO UN SITO AUTORIZZATO; SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE; PULIZIA DEL SITO.SONO COMPRESI TUTTE LEATTREZZATURE NECESSARIE PER LE OPERAZIONI INERENTI A DETTI INTERVENTI .	mq	0,95
01.A23.C00	005 ... DEMOLIZIONE, OVE OCCORRA, CON TAGLIO E RIFILATURA DI PREESISTENTE MANTO AMMALORATO, DI CM.2 O CM.3 DI SPESSORE, ... COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE DISCARICHE	cad	11,00
01.A23.A20	005 MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA UGUALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO, PER LA POSA DEL MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA CON CONGLOMERATO ... CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI 100 KG/CMQ, PREVIA PULIZIA DEL PIANO DI APPOGGIO	mq	8,73
* NP_FP11	005 SPESSORE FINITO DA CM. 2 A CM. 4 TRATTAMENTO SUPERFICIALE SCRICCHIOLATURA IRRUVIDIMENTO E PULIZIA DI SUPERFICI PIANE LAPIDEE VARIE MEDIANTE IL SURRISCALDAMENTO VIOLENTO DELLE MEDESIME OTTENUTO CON L'IMPIEGO DI CANNELLO E LA SUCCESSIVA SCOPATURA ED ASPORTAZIONE DI TUTTI I DETRITI.	mq	10,30
08.P03.F 06	005 POSA DI TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA ... L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIA DI SUPERFICIE BITUMINOSA O NON ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DI SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE DI CM. 15 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COSTIPATO A STRATI REGOLARI, IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E L'ASSE DEI TUBI SENZA TENERE CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEI GIUNTI	mq	17,56
08.P01.B 05	005 DEL DIAMETRO FINO A CM.25 TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	ml	32,62

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	VIBROCOMPRESSI		
015	DIAMETRO INTERNO CM. 20	ml	5,78
020	DIAMETRO INTERNO CM. 25	ml	7,28
01.A22.A82	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT) PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI E PER ... RIPRISTINI, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA DELLE DIMENSIONI MASSIME DI MM. 40, CONTENENTE ALMENO IL35% DI FRANTUMATO DI CAVA TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTE PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
030	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 12	mq	16,60
08.P01.I 04	GHISA IN GETTI PER BOCCHETTE APRIBILI SUPERIORMENTE CON SUGGELLO INCERNIERATO CON PERNI IN ACCIAIO INOX		
005	DEL TIPO A "GOLA DI LUPO"	kg	1,35
08.P01.I 07	GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 - C 250 - B 125		
005	...	kg	2,03
01.A01.B10	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, COMPRESO ... L'EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, L'ACCUMULO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE. PER PROFONDITA' FINO A		
025	CM.35 ESEGUITO A MACCHINA	mq	13,50
030	CM.40 ESEGUITO A MACCHINA	mq	14,40
031	CM.50 ESEGUITO A MACCHINA	mq	15,70
01.A23.B95	RIFILATURA DI SCAVI IN SOVRASTRUTTURE STRADALI, PRIMA O DOPO L'ESECUZIONE DEGLI STESSI, PER RIPRISTINI, CON TAGLIO ... DELLA PAVIMENTAZIONE RETTILINEO NETTO E REGOLARE, AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI ESEGUITO CON MACCHINE OPERATRICI A LAMA CIRCOLARE ROTANTE RAFFREDDATA AD ACQUA E FUNZIONANTE CON MOTORE A SCOPPIO O DIESEL, FINO ALLA PROFONDITA' DI CM.10		
005	IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	ml	3,94
08.P03.F 03	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO DI ... APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE		
005	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.4.5	ml	35,43
010	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.5.2	ml	42,13
015	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6	ml	53,92
020	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6.8	ml	65,03
01.A01.B60	SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A ... TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESO L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO		
005	A QUALSIASI PROFONDITA'	mc	117,00
04.P80.A.04	SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO O PANNELLO INTEGRATIVO RETTANGOLARE CONFORME ALLE TAB. II 7,8, ART. 80 ... D.P.R. 495/92 E ALLE FIG. II 339,340, ART. 135 D.P.R. 495/92. IL SUPPORTO IN ALLUMINIO DOVRA AVER SUBITO LE NECESSARIE LAVORAZIONI QUALI: CARTEGGIATURA MECCANICA, SGRASSAGGIO, LAVAGGIO, FOSFOCROMATAZIONE E LAVAGGIO DEMINERALIZZATO, QUINDI, DOPO L'APPLICAZIONE DI VERNICI TIPO WASH-PRIMER, DOVRA ESSERE VERNICIATO IN COLOR GRIGIO NEUTRO CON PROCESSO ELETTROSTATICO E POLVERI TERMOINDURENTI COTTE AL FORNO A 180? PER 30'. SUL SUPPORTO COSI' PREPARATO VERRA APPLICATA LA PELLICOLA RETTORIFLETTENTE "A PEZZO UNICO" SECONDO IL DISCIPLINARE TECNICO APPROVATO CON D .M. 31/5/95, N.1584 E S. M. I. (AL= SUPPORTO IN LAMIERA DI ALLUMINIO; E.G.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 1; H.I.= PELLICOLA RETTORIFLETTENTE CLASSE 2).		
050	LATO 900X1350 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	176,64
04.P80.D.02	PALINA CON ANELLO PORTADISCO "TIPO TORINO" NORMALE O CON DISCO A BANDIERA (NS-BS-BM) IN TUBO DI ACCIAIO DIAM. 60 ... MM, SPESSORE MINIMO 3,25 MM, ZINCATA A CALDO.LE ALTEZZE SI INTENDONO RIFERITE AL NETTO DEL PORTADISCO. PUO ESSERE RICHIESTA ANCHE CON CAVALLOTTI SALDATI PER IL FISSAGGIO CON SISTEMA BAND-IT (BSS).		
005	ALTEZZA INFERIORE A 2.50 M	cad	30,72
015	ALTEZZA SUPERIORE A 3.10 M	cad	42,78
01.A02.F00	RIMOZIONE DI PIEDRITTI DI SOSTEGNO DI BARRIERE STRADALI IN PROFILATO METALLICO, INFISSI SU MANUFATTI VIABILI O ... STRUTTURE IN MURATURA O CLS, COMPRESO L'IMPIEGO DI OGNI MEZZO IDONEO ALLO SCOPO		
005	CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.	cad	12,20
01.A02.F10	RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI ORIZZONTALI, DI QUALSIASI DIMENSIONE E FORMA, DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE ... (GUARDRAILS) CON L'IMPIEGO DI IDONEI MEZZI PER		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A24.B05	005 CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.	ml	13,70
	POSA IN OPERA DI TRANSENNA STORICA PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI ... PERFORATORE DI IDONEO DIAMETRO, IL FISSAGGIO CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO TRASPORTO E SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL RECUPERO DEI MATERIALI DI REIMPIEGO, IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA		
04.P85.C.05	025 A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	44,50
	050 A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	58,00
20.A27.L15	RECUPERO O POSA PER RICOLLOCAMENTO DI DISSUASORE DI SOSTA TIPO "PANETTONE" IN CLS (OPPURE DI FIORIERA PREFABBRICATA ... IN GRANIGLIA O CLS VIBRATO DI QUALSIASI FORMA FINO AL DIAMETRO O LATO 100 CM); COMPRESA L'EVENTUALE TRACCIATURA PER L'ALLINEAMENTO DI DIVERSI ELEMENTI, IL TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO O AL MAGAZZINO COMUNALE NEL CASO DI RECUPERO.		
	005 RECUPERO O POSA DISSUASORE IN CLS	cad	23,59
08.P03.F 13	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI INCONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABI-LE CON ALBERATE ... UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI		
	005 PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	235,00
08.P03.F 13	FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE, DI RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE TUBOLARI CILINDRICHE, DELLE SEZIONI ... INTERNE DI CM. 100X100, COME DA DISEGNO TIPO. DETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, GETTATO IN OPERA (SPESSORE DELLE PARETI CM. 20) O AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO IL FERRO DI ARMATURA (SPESSORE DELLE PARETI MINIMO CM. 10). SOLETTA DI COPERTURA IN CEMENTO ARMATO DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 20. IL TUTTO IDONEO PER SOPPORTARE CARICHI STRADALI PESANTI. COMPRESI I GRADINI IN FERRO ALLA MARINARA E IL FONDELLO 120 (1/3 DI CIRCONFERENZA) IN GRES O CEMENTO DI DIAMETRO UGUALE A QUELLO DI USCITA ESCLUSO IL SOLO CHIUSINO IN GHISA, COMPRESO LO SCAVO:		
	005 DELL'ALTEZZA FINO A ML. 2,00 (MISURATA DAL PIANO DI APPOGGIO DELLA PLATEA FINO AL FILO SUPERIORE DEL CHIUSINO)	cad	277,76
	010 DELL'ALTEZZA FRA ML. 2,01 FINO A ML. 3,00	cad	369,75
	015 DELL'ALTEZZA SUPERIORE A ML. 3,00	cad	425,19

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
13.P31.O 02	RICUPERO DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MONTATO OLTRE 5,00 M DI ALTEZZA DAL SUOLO, SU BRACCIO A MURO OD A PALO O A ... TESTA PALO, COMPRESI LO SMONTAGGIO DEL GRUPPO ELETTRICO, DELLA LAMPADA, DEGLI ACCESSORI E RELATIVO ASSEMBLAGGIO DELLO STESSO CON IL TRASPORTO AL MAGAZZINO AEM;		
005	...	cad	16,35
13.P31.O 12	RIMOZIONE DI BRACCIO SEMPLICE SU PALO, CON USO DI AUTOCESTELLO, COMPRESO IL TRASPORTO AL MAGAZZINO AEM;		
005	...	cad	22,18
13.P31.O 31	RIMOZIONE DI PALO IN ACCIAIO DI LUNGHEZZA FUORI TERRA SUPERIORE A 10,50 M ENTRO BLOCCO IN CALCESTRUZZO CON TAGLIO ... DEL PALO A 30 CM DAL FILO TERRENO, DEMOLIZIONE BLOCCO SINO A 30 CM CON TRASPORTO DELLE MACERIE ALLA PUBBLICA DISCARICA, RICOLMATURA SCAVO CON GHIAIA COMPRESO, IL TRASPORTO DEL PALO AL MAGAZZINO AEM;		
005	...	cad	31,55
01.A22.B05	PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ALLE ... PRESCRIZIONI DELLA CITTA' COMPRESO L'ONERE DELLA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
030	STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI O OLTRE CM.14, AD UNA RIPRESA	mq	21,80
01.A21.B35	SIGILLATURA DI LESIONI PRESENTI SULLA PAVIMENTAZIONE, DELLE ZONE PERIMETRALI DI RIPRISTINI, NONCHE' NELLA ZONA DI ... CONTATTO TRA LA PAVIMENTAZIONE E LA PARETE VERTICALE DEL CORDOLO, EFFETTUATA CON SPECIALE MASTICE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI COSI' COME DESCRITTO ALL'ARTICOLO P10A59005, COLATO A CALDO PREVIA PULIZIA, ASPORTAZIONE DI EVENTUALI IRREGOLARITA' SUPERFICIALI E RISCALDAMENTO DELLE PARETI DELLE FESSURE CON LANCIA TERMICA, COMPRESA OGNI FORNITURA ED ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. PER QUANTITATIVI SUPERIORI A ML. 150 DA EFFETTUARSI NELLA STESSA ZONA		
005	DELLA LARGHEZZA DI CM. 8-10	ml	1,58
01.P05.B50	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI ... DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO		
010	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA	ml	5,78
16.P01.C 04	P - 05 MATERIALI IN PIETRA.		
025	FORNITURA GUIDE RETTE O CURVE IN GNEISS H. CM. 40.	ml	40,10
16.P01.A 04	A - 04 MARCIAPIEDI E BANCHINE.		
010	POSA GUIDE RETTE - CURVE CM. 12 X 40.	ml	16,29
020	POSA CUBETTI PORFIDO 10 - 12 CON SIGILLATURA A CEMENTO.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
13.P31.E 07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN PAVIMENTAZIONE STRADALE, ... PROFONDITÀ 90 CM, MANUFATTO IN CALCESTRUZZO, CON 3 TUBI IN PVC DIAMETRO 100 MM, REITERRO CON GHIAIA;	mq	37,79
005	...		
13.P31.E 08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN PAVIMENTAZIONE STRADALE, ... PROFONDITÀ 90 CM, MANUFATTO IN CALCESTRUZZO, CON 4 TUBI IN PVC DIAMETRO 100 MM, REITERRO CON GHIAIA;	ml	36,33
005	...		
01.A01.A65	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER POSA TUBAZIONE E MANUFATTI, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO ... A 2 M DI PROFONDITÀ RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO, ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI, CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 M³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.	ml	41,71
010	ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM		
01.A01.A50	SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA ... LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 M³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.	mc	5,61
010	ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM		
01.P26.A50	TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO ENTRO CANTIERE	mc	5,30
005	...		
01.P26.B00	CARICO DI MATERIALI SCIOLTI DI QUALSIASI PROVENIENZA SUL MEZZO DI TRASPORTO	mc	1,61
005	ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO		
01.A01.B50	SCAVO IN GALLERIA DI MATERIE DI NATURA COMPATTA A QUALUNQUE PROFONDITÀ', MISURATO A TERMINE DELL'ARTICOLO 25 DEL ... CAPITOLATO SPECIALE DELLA RIP. IV LL.PP. (C.C. 30/10/1943), COMPRESA L'ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO	mc	1,66
005	PER SEZIONI DI SCAVO SINO A MQ. 2,24 COMPRESO		
01.P27.A20	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA ... RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA	mc	153,00
090	CEDRUS ATLANTICA C.LIBANI H=5.00-6.00 Z		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P27.A30	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBUSTIVE ... SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA	cad	546,00
380	LAGERSTROEMIA INDICA CFR=14-16 ALB Z	cad	134,00
455	MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.8-1.00 R=3 V	cad	16,50
465	MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	61,30
485	NERIUM OLEANDER IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	16,70
625	SYRINGA VULGARIS IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V	cad	16,70
01.P27.A10	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBOREE. ... C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE		
060	ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	290,00
240	CELTIS AUSTRALIS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	218,00
310	FAGUS SYLVATICA PURPUREA H=2.00-2.50 Z	cad	66,80
01.P27.E40	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON ... SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5		
010	CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%	mc	11,20
04.P83.H.01	SEGNALETICA SUI CIGLI DEI MARCIAPIEDI E DELLE BANCHINE, SULLE BARRIERE NON METALLICHE, MURI, SPIGOLI DI FABBRICATO, ... ARCHIVOLTI, ECC. CON ALTEZZA O LARGHEZZA DEL TRATTEGGIO NON SUPERIORE A 30 CM IN VERNICE SPARTITRAFFICO IN COLORE BIANCO-NERO O GIALLO-NERO A RICHIESTA DELLA D. L.		
005	SEGNALETICA B-N SUI CIGLI DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE	ml	0,76
20.A27.A10	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZ-ZAMENTO E ... RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISITA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA		
010	COMPRESA, INOLTRE, LA FRESATURA ALLA PROFONDITA'NON INFERIORE AI CM.12	mq	1,83
020	SU CASSONETTO GIA' PREPARATO DI CM.15, COMPRESA LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	4,29
01.A01.C65	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 IN DISCARICA AUTORIZZATA, FINO ALLA DISTANZA DI 5 KM	mc	1,08
	020 IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 5 KM FINO A 10 KM DI DISTANZA	mc	1,85
	030 IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 10 KM FINO A 30 KM DI DISTANZA	mc	3,20
* N.P. GRE	PAVIMENTAZIONE IN GRES LOGES PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI ESTERNI IN GRES FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA ANTISDRUCCIOLO, IMPRESSO IN SUPERFICIE SECONDO IL CODICE LOGES (LINEA ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA) PER DISABILI VISIVI. NEI FORMATI 20X20X E 30X30, SPESSORE VARIABILE DA 8,2 MM A 12 MM SECONDO IL TIPO DI PIASTRELLA DA IMPIEGARE CON DISEGNO IN RILIEVO: RETTILINEO, TONDI, DIAGONALE/TONDI, BORCHIE, RIGHE. RISPONDENTE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE MECCANICHE: ASSORBIMENTO ACQUA INF. 0,10%, RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/MMQ 50/60. COMPRESI I PEZZI SPECIALI ANGOLARI. COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI.	mq	136,73
01.A12.B75	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON ... FASCIA LUNGO IL PERIMETRO O DISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (MM. 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO		
	005 PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20	mq	23,90
* MP_IM	GUAINA ELASTOMERICA REALIZZAZIONE DI IMPRIMITURA ADESIVA IN PRIMER A BASE DI BUTADIENE IN RAGIONE DI KG 1,5/MQ DATO IN OPERA A MANO A MEZZO DI RULLO O CON APPOSITA ATTREZZATURA A SPRUZZO TIPO AIRLESS. FORNITURA E POSA IN TOTALE ADERENZA A CALDO DI GUAINA ELASTOMERICA RESISTENTE AGLI U.V.I., DELLO SPESSORE DI MM 4 ARMATA DA POLIESTERE DA FILO CONTINUO IN COMPOUND DI RESINE POLIOLEFINICHE E POLIPROPILENE CON CARATTERISTICHE DI FLESSIBILITA' A FREDDO A -15°C ED ALLUNGAMENTO A ROTTURA DEL 50%	mq	18,08
01.A21.A30	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SINO A CM.3 ESEGUITO A MANO, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO PER LA ... FORMAZIONE DI STRATI SOTTILI E REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI E PER LO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ANZIDETTI SUL SUOLO GELIVO		
	005 MATERIALI TERROSI, SABBIA, POLVERE DI ROCCIA, GRANIGLIA E PIETRISCHETTO	mc	24,80
20.A27.A66	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPRENDE LO SCAVO DELLA ...		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTADI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUN-GHEZZA DI MT. 2.50 E ALTEZZA FUORI TERRA DI MT. 1.80, COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG.50 DI LETAME BOVINO MATURO,KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO		
	005 BUCA DI MT. 1.00X1.00X0.70	cad	77,30
	010 BUCA DI MT. 1.50X1.50X0.90	cad	134,00
	015 BUCA DI MT. 2.00X2.00X0.90	cad	183,00
01.P27.A50	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCAE SPECIE PERENNI E/O ... TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO		
	185 JUNIPERUS HORIZONTALIS IN VAR. V=18	cad	4,11
20.A27.A68	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPREDENTE SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI ... RISULTA, PROVVISTA E DISTRIBUZIONE DI GR. 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, KG. 10 DILETAME MATURO NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTI		
	010 BUCA DI CM. 50X50X50	cad	11,60
01.P27.A60	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI		
	020 ROSAI COPRIS.DA INNESTO IN VAR. FORZA EXTRA RN	cad	4,04
01.P27.A70	FORNITURA DELLE SOTTOELENCAE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO		
	010 BEGONIA SEMPERFLORENS IN VARIETA' V=10	cad	0,49
20.A27.B70	FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTO DISERBANTE DA SPANDERE NELLE DOSI RELATIVE AL TIPO DI DISERBANTE IMPIEGATO ... SU INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI, CON SUCCESSIVO EVENTUALE BAGNAMENTO DELL'AREA A MEZZO AUTOBOTTE, COMPRESO OGNI ONERE PER IL COLLOCAMENTO DELLA NECESSARIA SEGNALETICA VERTICALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA		
	005 ESEGUITO A MANO	mq	0,19
20.A27.A12	FORMAZIONE DI AIUOLA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA		
	005 COMPRESO, INOLTRE, LO SCAVO DI SBANCAMENTO FINO ALLA PROFONDITA' DI CM.40 E LA FRESATURA PER UNAPROFONDITA' DI CM.30	mq	8,63
20.A27.G10	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
20.A27.V10	<p>FLUVIALIINVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI, CON SALVAGUARDIA DELLA ... RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBU-STIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRAC- CIO DECESPUGLIATORE</p> <p>005 CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RI- SULTA</p>	mq	0,43
20.A27.B45	<p>PULIZIA MECCANICA CON RIFINITURA MANUALE DI CUNETTE STRADALI ESEGUITA CON MACCHINA AUTOSPAZZA-TRICE CON CARICO ... AUTOMATICO DEL MATERIALE A MEZ-ZO ASPIRAZIONE DOTATA DI SERBATOIO ACQUA PER AB-BATTIMENTO DELLE POLVERI, COMPRESO IL CARICO SU AUTOMEZZI IDONEI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE RISULTANTE ALLE OPPORTUNE DISCARICHE</p> <p>005 ESCLUSO L'EVENTUALE PRESEGNALAMENTO</p>	ml	1,07
* N.P. 91.05	<p>FORMAZIONE DI RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO DI CO-NIFERA, TORNITO E TRATTATO CON MATERIALE IMPU- TRESCIBILE, ... COMPLETAMENTE IMPREGNATO</p> <p>005 CON PIANTONI AD INTERASSI DI M.1,50 DI ALTEZZA M.1,00-1,10 FUORI TERRA E DEL DIAMETRO DI CM. 10-12. I PALI IN ... DIAGONALE DOVRANNO ESSERE IN- CROCIATI TIPO "CROCE DI SANT'ANDREA" ED I GIUNTI FISSATI CON FASCETTE METALLICHE ZINCATE INCHIO- DATE</p>	ml	43,60
* N.P. 91.06	<p>SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (FINO A MQ 500) SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ', NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ'. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO. ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8. FINO A 500 mq.</p>	mq	0,14

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* N.P. 91.07	<p>D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8. DA 500 A 2.000 mq.</p> <p>SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (DA 2.000 A 5.000 mq) SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ', NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ'. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO. ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8. DA 2.000 A 5.000 mq</p>	mq	0,10
* N.P. 91.08	<p>SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (OLTRE 5.000 mq) SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ', NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ'. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO. ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8. OLTRE 5.000 mq</p>	mq	0,09
		mq	0,08