

AVVERTENZA

Considerato che la "Lista delle categorie di lavoro e forniture" è stata redatta con sistemi informatici che prevedono la descrizione delle singole lavorazioni in notazione breve, si precisa che la descrizione completa delle stesse (oneri, modalità, prescrizioni, etc.) è quella contenuta nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte "Dicembre 2004" n. mecc. 200502054/029 Delibera G.C. 05/04/2005 che si intende integralmente riportata. La descrizione riportata di tutti gli oneri e le modalità esecutive riferite ai 14 nuovi prezzi sono riportati nelle pagine seguenti.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

ELENCO NUOVI PREZZI

np 01 RETE IN PLASTICA

RETE IN PLASTICA VERDE PER SEGNALAZIONE CAVIDOTTI

np 06 CAMERETTE EP 100

FORNITURA E POSA DI CAMERETTE PREFABBRICATE EP 100 COMPLETE DI TELAIO, GRIGLIA E COPERCHIO IN DUE PEZZI

np 07 MONTAGGIO TORRI FARO

MONTAGGIO TORRI FARO E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (SECONDO DESCRIZIONE TECNICA)

np 09 FORNITURA E POSA CAVO MEDIA TENSIONE 3x1x10 mmq

FORNITURA E POSA DI CAVO DI MEDIA TENSIONE 3x1x10 mmq RG7H1R 8,7/15 kV, CAVO UNIPOLARE SINGOLARMENTE SCHERMATO

np 10 TRECCIA DI TERRA

FORNITURA E POSA DI TRECCIA NUDA DI TERRA 1x25 mmq

np 11 DERIVAZIONE DA CAMERETTA ESISTENTE

FORNITURA IN OPERA DI DERIVAZIONE DA CAMERETTA ESISTENTE A NUOVA VIA CAVI

np 12 TRASFORMATORE MONOFASE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE 10 kVA 6,3/0,23 kV COMPLETO DI MODULO DI GIUNZIONE E SCATOLA DI COLLEGAMENTO E TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO

NP_IM 1 GUAINA ELASTOMERICA

REALIZZAZIONE DI IMPRIMITURA ADESIVA IN PRIMER A BASE DI BUTADIENE IN RAGIONE DI KG 1,5/MQ DATO IN OPERA A MANO A MEZZO DI RULLO O CON APPOSITA ATTREZZATURA A SPRUZZO TIPO AIRLESS.

FORNITURA E POSA IN TOTALE ADERENZA A CALDO DI GUAINA ELASTOMERICA RESISTENTE AGLI U.V.I., DELLO SPESSORE DI MM 4 ARMATA DA POLIESTERE DA FILO CONTINUO IN COMPOUND DI RESINE POLIOLEFINICHE E POLIPROPILENE CON CARATTERISTICHE DI FLESSIBILITA' A FREDDO A -15°C ED ALLUNGAMENTO A ROTTURA DEL 50%

NP_FP 11 TRATTAMENTO SUPERFICIALE SCRICCHIOLATURA

IRRUVIDIMENTO E PULIZIA DI SUPERFICI PIANE LAPIDEE VARIE MEDIANTE IL SURRISCALDAMENTO VIOLENTO DELLE MEDESIME OTTENUTO CON L'IMPIEGO DI CANNELLO E LA SUCCESSIVA SCOPATURA ED ASPORTAZIONE DI TUTTI I DETRITI

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

N.P. GRE PAVIMENTAZIONE IN GRES LOGES

PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI ESTERNI IN GRES FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA ANTISDRUCCIOLO, IMPRESSO IN SUPERFICIE SECONDO IL CODICE LOGES (LINEA ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA) PER DISABILI VISIVI. NEI FORMATI 20X20X E 30X30, SPESSORE VARIABILE DA 8,2 MM A 12 MM SECONDO IL TIPO DI PIASTRELLA DA IMPIEGARE CON DISEGNO IN RILIEVO: RETTILINEO, TONDI, DIAGONALE/TONDI, BORCHIE, RIGHE. RISPONDENTE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE MECCANICHE: ASSORBIMENTO ACQUA INF. 0,10%, RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/MMQ 50/60. COMPRESI I PEZZI SPECIALI ANGOLARI. COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI.

N.P. 91.05 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (FINO A MQ 500)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.

ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8. FINO A 500 mq.

N.P. 91.06 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (DA 500 A 2.000 mq)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.

ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM.

ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8.

DA 500 A 2.000 mq.

N.P. 91.07 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (DA 2.000 A 5.000 mq)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.
ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8.
DA 2.000 A 5.000 mq.

N.P. 91.08 SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (OLTRE 5.000 mq)

SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI COSTITUITI DA GRAMINACEE ED UBICATI NELLE ZONE DEL CENTRO E NELLE ZONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ, NEI PARCHI DELLE VILLE STORICHE E NELLE PIAZZE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. SFALCIO ESEGUITO CON TOSAERBA A LAME ELICOIDALI O CON TOSAERBA A LAME ORIZZONTALI O FLAIL CON RIFINITURA MECCANICA DEI BORDI, DELLE SCOLINE, DELLE RECINZIONI, DEI MARGINI E DEI VIALI, DEL PIEDE DELLE PIANTE, DELLA BASE DEGLI OSTACOLI O MANUFATTI IN GENERE, DI TUTTE LE AREE INERBITE INSERITE NELL'AREA, COMPRESA LA RACCOLTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COME SPECIFICATO IN CAPITOLATO.

ALTEZZA D'INTERVENTO PER OGNI OPERAZIONE DI SFALCIO: MAX 20 CM. ALTEZZA DI TAGLIO: 5 CM, NUMERO PRESUNTO D'INTERVENTI PER ANNO: 6-8.
OLTRE 5.000 mq.

I Nuovi prezzi sono in parte desunti dai progetti già approvati dall'Amministrazione Comunale

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

LISTA CATEGORIE

- **N.B.** IL PREZZO UNITARIO OFFERTO DEVE ESSERE INDICATO AL NETTO DELLA SICUREZZA INTRINSECA (VEDI NOTA C.S.A. PAG. 5 ART. 2 E SCHEMA DI CONTRATTO A PAG. 3 ART. 3).

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
Lavori a Corpo							
1	01.A21.A50 010	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ... PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.	mq	5400,00	(EURO.....)
2	01.A21.A43 005	PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA ... PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE	mc	1080,000	(EURO.....)
3	01.A22.A80 033	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI ... STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	5400,00	(EURO.....)
4	01.A22.A90	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%DI BITUME IN RAGIONE DI					

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
	005	KG. 0,800/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE	mq	5400,00	(EURO.....)
5	01.A23.B50	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDEnte: - LO SCAVO PER FAR ...					
	015	CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM.12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE ...	ml	1200,00	(EURO.....)
6	01.A23.A10	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDEnte IL ...					
	005	DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	1200,00	(EURO.....)
7	01.A22.B10	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI ...					
	010	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3	mq	5400,00	(EURO.....)
8	01.A23.A45	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE, ...					
	005	STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2	mq	1200,00	(EURO.....)
9	01.P05.B50	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI ...					
	010	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA	ml	1200,00	(EURO.....)
Totale Lavori a (EURO.....)							
Corpo							
Lavori a Misura							
10	01.A01.A90	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E ...					
	005	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME ...	mc	1162,524	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
11	01.A01.A90 015	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E ... CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT. 3.	mc	99,060	(EURO.....)
12	01.A01.A05 010	ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITÀ FINO A 30 ... IN ASSENZA DI ALBERI	mc	9235,000	(EURO.....)
13	01.A01.A60 005	SCAVO DI INCASSAMENTO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E ... ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	5000,000	(EURO.....)
14	01.A01.B05 005	SCAVO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA, PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, PER LA ... CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' MEDIA FINO A CM.35	mq	249,75	(EURO.....)
15	01.P26.A45 005	TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO	mc	1307,584	(EURO.....)
16	01.A01.B90 010	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI ... ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI.	mc	247,760	(EURO.....)
17	01.A21.A50 010	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ... PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.	mq	39385,66	(EURO.....)
18	01.A21.A60 005	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL ... SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE	mq	1468,25	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
19	01.A21.A40 005	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ... ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20	mq	14440,00	(EURO.....)
20	01.A21.A40 010	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ... ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30	mq	7115,00	(EURO.....)
21	01.A21.A43 005	PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA ... PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE	mc	3576,332	(EURO.....)
22	01.A22.A80 030	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI ... STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	13206,00	(EURO.....)
23	01.A22.A80 033	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI ... STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	2461,25	(EURO.....)
24	01.A22.A80 085	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI ... STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	434,00	(EURO.....)
25	01.A22.A80 088	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI ... STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	704,41	(EURO.....)
26	01.A22.A90	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%DI BITUME IN RAGIONE DI					

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
	005	KG. 0,800/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE	mq	24811,54	(EURO.....)
27	13.P31.E 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN TERRENO SENZA PAVIMENTAZIONE, ...					
	005	...	ml	194,00	(EURO.....)
28	13.P31.E 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN TERRENO SENZA PAVIMENTAZIONE, ...					
	005	...	ml	1685,00	(EURO.....)
29	13.P31.E 06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN PAVIMENTAZIONE STRADALE, ...					
	005	...	ml	165,00	(EURO.....)
30	13.P31.E 31	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI POZZETTO ISPEZIONABILE DELLE DIMENSIONI INTERNE ...					
	005	...	cad	41,00	(EURO.....)
31	13.P31.E 41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO SOTTERRANEO PREFABBRICATO IN CLS DELLE DIMENSIONI INTERNE DI 30X26X20 CM , ...					
	005	...	cad	11,00	(EURO.....)
32	01.P18.N50	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN ...					
	010	DELLO SPESSORE DI CM.12	ml	10,00	(EURO.....)
33	01.P18.P00	CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA LAVORATA ...					
	003	RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM.30	ml	10,00	(EURO.....)
34	01.P18.P20	CORDONI CURVI DI GNEISS E SIMILI (RAGGIO ESTERNO CM. 50) DI LARGHEZZA CM. 30, ALTEZZA CM. 25, CON SMUSSO DI CM. ...					
	005	CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI	cad	2,00	(EURO.....)
35	01.P18.P30	FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.30X10, A DELIMITAZIONE DI INGRESSI CARRAI					

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
36	005	DELLO SPESSORE DI CM. 6-10	ml	5,00	(EURO.....)
	01.P18.P40	FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.50X10, PER SCIVOLI DI ACCESSI CARRAI					
	005	DELLO SPESSORE DI CM. 8-10	ml	5,00	(EURO.....)
37	01.A23.B60	ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50					
	010	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM. 9-12	ml	20,00	(EURO.....)
38	01.A23.B60	ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50					
	025	CORDONI DA CM.30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.	ml	10,00	(EURO.....)
39	01.A23.B75	RIMOZIONE MANUALE DI FASCE IN PIETRA PER MODIFICHE O RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDI COMPRESO IL CARICO,IL TRASPORTO ...					
	005	FASCE DELLE DIMENSIONI 30X10	ml	10,00	(EURO.....)
40	01.A23.B75	RIMOZIONE MANUALE DI FASCE IN PIETRA PER MODIFICHE O RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDI COMPRESO IL CARICO,IL TRASPORTO ...					
	010	FASCE DELLE DIMENSIONI 50X10	ml	10,00	(EURO.....)
41	13.P01.C 06	DEMOLIZIONE BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS CON RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON GHIAIA E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ...					
	005	...	mc	3,000	(EURO.....)
42	13.P31.R 08	DEMOLIZIONE SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE SUPERIORE 0,2 M					
	005	...	mc	1,000	(EURO.....)
43	08.P03.F 68	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA					
	005	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL ...	cad	18,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
44	08.P03.F 68 010	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE	cad	2,00	(EURO.....)
45	08.P03.F 69 005	RIMOZIONE DI CHIUSINI TIPO "A PIE' DI GRONDA" O SIMILI,DELLE DIMENSIONI ESTERNE MAX CM 40X40, SU MARCIAPIEDI, IN ... MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE	cad	5,00	(EURO.....)
46	08.P03.F 66 005	RIMOZIONE DI BOCCHETTA GRIGLIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL ... IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE	cad	6,00	(EURO.....)
47	01.A23.B50 015	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPREDENTE: - LO SCAVO PER FAR ... CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM.12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE ...	ml	4002,34	(EURO.....)
48	01.A23.B10 010	POSA IN OPERA DI FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, LAVORATA A PUNTA FINA E CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL ... FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.30X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	5,00	(EURO.....)
49	01.A23.B10 020	POSA IN OPERA DI FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, LAVORATA A PUNTA FINA E CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL ... FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	5,00	(EURO.....)
50	01.A23.B20 010	POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA ... CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	10,00	(EURO.....)
51	01.A23.A90 010	POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISSGRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO ... CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	12,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
52	01.P18.R50 015	CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE ... DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10	q.li	524,88	(EURO.....)
53	01.P18.R50 020	CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE ... DELLE DIMENSIONI DI CM.10-12	q.li	49,35	(EURO.....)
54	01.A23.A10 005	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDE IL ... DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	3155,88	(EURO.....)
55	01.A23.A10 010	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDE IL ... DELLO SPESSORE DI CM.15	mq	50,00	(EURO.....)
56	01.A22.B00 015	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE ... STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESI	mq	10,00	(EURO.....)
57	01.A22.B00 035	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE ... STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESI	mq	10,00	(EURO.....)
58	01.A22.B10 010	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI ... STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO PARI A CM.3	mq	18067,91	(EURO.....)
59	01.A22.B10 025	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI ... STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO PARI A CM.3	mq	737,75	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
60	01.A22.F00 005	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI ... TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO	tonnellata	5,000	(EURO.....)
61	01.A22.F10 005	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, ... CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO	tonnellata	5,000	(EURO.....)
62	01.A22.F20 005	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO ... CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO	tonnellata	5,000	(EURO.....)
63	01.A22.A60 005	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO ... PER SPESSORE COMPRESO FINO A CM.3	tonnellata	5,000	(EURO.....)
64	01.A22.A60 010	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO ... PER SPESSORE COMPRESO DA CM.3 A CM.6	tonnellata	5,000	(EURO.....)
65	01.A22.A60 015	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO ... PER SPESSORE COMPRESO OLTRE CM.6	tonnellata	5,000	(EURO.....)
66	01.A23.A45 005	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE, ... STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2	mq	1850,00	(EURO.....)
67	01.A23.A45	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE, ...					

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
68	015 01.A23.A30	STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2 FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI DEL TIPO"ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: -SABBIA (85% PASSANTE AL SETACCIO ...	mq	1455,88	(EURO.....)
69	005 01.A22.A20	PER UNO SPESSORE PARI A CM.2 PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ...	mq	10,00	(EURO.....)
70	015 01.A02.B85	PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI ...	mq	22205,66	(EURO.....)
71	005 01.A22.E00	CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE. SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPRENDEnte: L'EVENTUALI OPERE DI ...	kg	10,000	(EURO.....)
72	115 08.P03.F 58	PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI ESEGUITA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO ...	mq	2000,00	(EURO.....)
73	005 08.P03.F 58	DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.40X40 ED ESTERNE DI CM.80X90X75 (MEDIA ALTEZZA) COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI ESEGUITA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO ...	cad	90,00	(EURO.....)
74	010 08.P03.F 30	DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.80X40 ED ESTERNE DI CM.80X130X75 (MEDIA ALTEZZA) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...	cad	42,00	(EURO.....)
75	200 08.P03.F 30	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...	ml	5,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
	205	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5	ml	10,00	(EURO.....)
76	08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...					
	210	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16	ml	10,00	(EURO.....)
77	08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...					
	215	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20	ml	1304,00	(EURO.....)
78	08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...					
	225	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5	ml	10,00	(EURO.....)
79	08.P03.F 60	POZZO D'ISPEZIONE INSERITO SU FOGNATURE DI QUALUNQUE PROFONDITA' COMPRESI I GRADINI IN ACCIAIO INOX ANTISCIVOLO ...					
	005	...	ml	5,00	(EURO.....)
80	08.P01.I 01	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 PER TRAFFICO INTENSO, A ...					
	005	PESO CA KG 90: TELAIO ROTONDO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI	cad	48,00	(EURO.....)
81	08.P03.F 56	ALLACCIAMENTO DI IMMISSIONE STRADALE COMPRESA LA PERFORAZIONE DEL MANUFATTO A MEZZO DI CAROTAGGIO, L'INNESTO DEL ...					
	005	...	cad	3,00	(EURO.....)
82	08.P03.F 70	POSA IN OPERA DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESI LA ...					
	005	...	cad	20,00	(EURO.....)
83	08.P03.F 71	POSA IN OPERA DI CHIUSINI TIPO"A PIE' DI GRONDA" O SIMILI, DELLE DIMENSIONI MAX DI CM 40X40, SU MARCIAPIEDI, IN ...					
	005	...	cad	2,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
84	08.P03.F 67 005 ..	POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA DI LUPO PER SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE ALLE QUOTE DELLA ...	cad	180,00	(EURO.....)	
85	01.P28.A15 010	NON TESSUTO GEOTESSILE A FILO CONTINUO AL 100% DI PROPILENE COESIONATO A CALDO SENZA L'IMPIEGO DI COLLANTI O ... GR/MQ 110	mq	200,00	(EURO.....)	
86	01.A21.G55 005	POSA DI GEOTESSILE SU TERRENI E MANUFATTI GIA' PREDISPOSTI QUALI SCARPATE LIVELLATE, MURI DI SOSTEGNO ETC.; ... IN FIBRA DI POLIESTERE O SIMILE	mq	200,00	(EURO.....)	
87	13.P31.F 06 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA, IN MARCIAPIEDE E PAVIMENTAZIONE STRADALE, DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI ...	cad	28,00	(EURO.....)	
88	13.P31.E 30 005 ...	COLLEGAMENTO DI CAVIDOTTO AD 1 O 2 TUBI IN PVC DIAMETRO 100 MM A POZZETTO ISPEZIONABILE ESISTENTE CON CHIUSINO IN ...	cad	1,00	(EURO.....)	
89	01.A04.B40 005	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 100	mc	167,694	(EURO.....)	
90	01.A04.B40 010	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	2,000	(EURO.....)	
91	01.A04.B40 015	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	2,000	(EURO.....)	
92	01.A04.B40 020	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	2,000	(EURO.....)	
93	01.A04.C03 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI	mc	2,000	(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
94	01.A04.C03 010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	1,000	(EURO.....)
95	01.A04.C03 020	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE ARMATE	mc	1,000	(EURO.....)
96	01.A04.C00 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO IN STRUTTURA DI FONDAZIONE	mc	1,000	(EURO.....)
97	01.A04.C00 015	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE	mc	1,000	(EURO.....)
98	01.P03.B00 005	GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE DI CAVA	mc	10,000	(EURO.....)
99	01.A21.A10 005	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM.50 DI SPESSORE, ... MATERIALI FORNITI DALLA CITTA'.	mc	1700,000	(EURO.....)
100	01.A21.A20 005	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE ... MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI.	mc	7637,400	(EURO.....)
101	01.A21.A20 010	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE ... GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO	mc	10,000	(EURO.....)
102	01.A21.A20 015	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE ... GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO	mc	20,000	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
103	01.P03.C60 005	MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO ... SFUSO	mc	10,000	(EURO.....)
104	01.P03.A90 005	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA ...	mc	10,000	(EURO.....)
105	01.P02.A10 005	CEMENTO TIPO 325 SFUSO	q.li	11,00	(EURO.....)
106	01.P03.A60 005	SABBIA GRANITA DI CAVA	mc	5,000	(EURO.....)
107	01.P03.B20 005	MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) ...	mc	10,000	(EURO.....)
108	01.A04.C40 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O ... ESEGUITO IN TRINCEA	mc	167,694	(EURO.....)
109	01.P24.A10 003	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ... MC. 0.250	h	4,00	(EURO.....)
110	01.P24.A10 005	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ... MC. 0.500	h	4,00	(EURO.....)
111	01.P24.A25 010	NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ... OLTRE A 100 HP	h	4,00	(EURO.....)
112	01.P24.A28 005	NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ... CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L.	h	4,00	(EURO.....)
113	01.P24.A60 005	NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE ... DELLA POTENZA FINO A 75 HP	h	4,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
114	01.P24.A60 010	NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE ... DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP	h	4,00	(EURO.....)
115	01.P24.A60 015	NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE ... DELLA POTENZA OLTRE 150 HP	h	4,00	(EURO.....)
116	01.P24.B10 005	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE ... DA 3 A 30 TONNELLATE	h	4,00	(EURO.....)
117	01.P24.B10 010	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE ... DA 30 A 80 TONNELLATE	h	4,00	(EURO.....)
118	01.P24.B30 005	NOLO PIASTRA VIBRANTE, COMPRESO L'OPERATORE CON EFFETTO PARI A KG. 150 (PIATTO 400X400)	h	4,00	(EURO.....)
119	01.P24.C15 005	NOLO DI MACCHINA FRESATRICE A FREDDO, MUNITA DI DISPOSITIVO PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE E CARICO DEL MATERIALE DI ... POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 400 HP	h	4,00	(EURO.....)
120	01.P24.C50 005	NOLO DI AUTOCARRO O MOTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE ... DELLA PORTATA SINO A QL.17 - COMPRESO L'AUTISTA	h	4,00	(EURO.....)
121	01.P24.C60 005	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO ... DELLA PORTATA SINO QL.40	h	4,00	(EURO.....)
122	01.P24.C60 015	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO ... DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180	h	4,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
123	01.P24.E10 010	NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE MUNITO DI SOVRASPONDE SECONDO LA RICHIESTA DELLA DL, DOTATO DI GRU ... AUTOC OLTRE QL 80 GRU QL 11 - ALLUNGO MT 5.50	h	4,00	(EURO.....)
124	01.P24.E35 025	NOLO DI BETONIERA ELETTRICA COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL MANOVRATORE AD INVERSIONE	h	4,00	(EURO.....)
125	01.P24.F30 005	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E ... DA LT. 2000	h	4,00	(EURO.....)
126	01.P24.F30 010	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E ... DA LT. 3000	h	4,00	(EURO.....)
127	01.P24.F35 005	NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE TIPO COBRA COMPLETO DI ACCESSORI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E TRASPORTO, ESCLUSA LA MANO	h	4,00	(EURO.....)
128	01.P24.H50 005	NOLO GRUPPO ELETTROGENO, ALIMENTATO A BENZINA O GASOLIO PER ALIMENTAZIONE DI SALDATRICI, TRAPANI, FLESSIBILI ECC, ... POTENZA FINO A 5,5 KW.	h	4,00	(EURO.....)
129	01.P24.E25 005	NOLO DI AUTOBOTTE MUNITA DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI ... PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM.	h	4,00	(EURO.....)
130	08.P03.F 37 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ... DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	10,00	(EURO.....)
131	08.P03.F 31 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 15 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401; GIUNTO A BICCHIERE ... DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20	cad	10,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
132	08.P03.F 32 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401; GIUNTO A BICCHIERE ... DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20	cad	10,00		(EURO.....)	
133	08.P03.F 33 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE ... DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	10,00		(EURO.....)	
134	08.P03.F 34 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1329. GIUNTO A BICCHIERE ... DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	10,00		(EURO.....)	
135	08.P03.F 35 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN ... DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	10,00		(EURO.....)	
136	08.P03.F 36 015	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI INNESTI A SELLA IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ... DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	5,00		(EURO.....)	
137	13.P31.F 01 005	FORNITURA E POSA IN OPERA, IN MARCIAPIEDE E PAVIMENTAZIONE STRADALE, DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI	cad	2,00		(EURO.....)	
138	13.P31.I 05 005	FORNITURA E POSA IN OPERA IN BASAMENTO PREDISPOSTO DI PALO TRONCO CONICO, SEZIONE CIRCOLARE, IN LAMIERA DI ACCIAIO	cad	28,00		(EURO.....)	
139	13.P31.I 01 005	FORNITURA E POSA IN OPERA IN BASAMENTO PREDISPOSTO DI PALO TRONCO CONICO, SEZIONE CIRCOLARE, IN LAMIERA DI ACCIAIO	cad	2,00		(EURO.....)	
140	13.P31.J 45 005	VERNICIATURA DI PALO O BRACCIO IN OPERA GIÀ MINIATO O CON AGGRAPPANTE CON DUE RIPRESE DI SMALTO SINTETICO DI CUI LA	mq	121,08		(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
141	13.P31.L 20 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO RG7OR/4, SEZIONE DI 1X16 MMQ IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO, TUBO O PALO GIÀ ...	ml	3150,00	(EURO.....)	
142	13.P31.L 21 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO RG7OR/4, SEZIONE DI 1X10 MMQ IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO, TUBO O PALO GIÀ ...	ml	3200,00	(EURO.....)	
143	13.P31.L 27 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO G5G7OR/4, SEZIONE DI 2X2,5 MMQ A DOPPIO ISOLAMENTO IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO, ...	ml	333,00	(EURO.....)	
144	13.P31.M 12 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA ENTRO PALO DI MORSETTI VOLANTI A MANTELLO ANTITRANCIATURA, TESTA ESAGONALE, A ISOLAMENTO ...	cad	60,00	(EURO.....)	
145	13.P31.M 23 005 ...	FORMAZIONE DI GIUNZIONE DIRITTA SU CAVO UNIPOLARE CON SEZIONE SINO A 50 MMQ, CON GUSCIO RIGIDO IN MATERIALE ...	cad	40,00	(EURO.....)	
146	13.P31.M 24 005 ...	FORMAZIONE DI DERIVAZIONE SU CAVO UNIPOLARE CON SEZIONI DI DORSALE SINO A 50 MMQ, E DI DERIVAZIONE SINO A 35 MMQ , ...	cad	11,00	(EURO.....)	
147	13.P31.M 26 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA ENTRO TUBI, PALI O SU FUNE METALLICA DI GUAINA ISOLANTE IN P.V.C. DIAMETRO 40 MM PER ...	ml	30,00	(EURO.....)	
148	13.P31.M 28 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA ENTRO TUBO, O CUNICOLO DI TUBAZIONE FLESSIBILE IN P.V.C. DEL DIAMETRO DI 32-40-50 MM A ...	ml	90,00	(EURO.....)	
149	13.P31.N 04 005 ...	POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SU BRACCIO A MURO OD A PALO, A CIMA PALO, PER ALTEZZA DI POSA ...	cad	28,00	(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
150	13.P31.N 03 005 ...	POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SU PALETTO DA GIARDINO O SU BRACCIO O DISPOSITIVO A MURO CON ALTEZZA ...	cad	2,00		(EURO.....)	
151	13.P31.G 07 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA, DI CANALINA AUTOPORTANTE IN VETRORESINA DELLE DIMENSIONI DI 300X80X3 MM DA INSTALLARE A ...	ml	10,00		(EURO.....)	
152	13.P31.C 27 005 ...	FORMAZIONE DI PUNTO DI TERMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, CAPICORDA EVENTUALI ESCLUSI, ...	cad	4,00		(EURO.....)	
153	13.P01.A 06 005 ...	SCAVO E FORMAZIONE DI BLOCCO DI FONDAZIONE, PER TORRIFARO O SIMILARI, IN CLS DOSATO A 300 KG DI CEMENTO TIPO 325 ...	mc	16,600		(EURO.....)	
154	13.P31.H 04 005 ...	ASSISTENZA OPERATIVA AL PERSONALE DELLA DITTA FORNITRICE DELLA TORRE NELLA FASE DI RIZZAMENTO, COMPRESA ...	cad	2,00		(EURO.....)	
155	13.P31.J 51 005 ...	FORMAZIONE DI CODIFICA ALFANUMERICA SU PALO O SU MURO CON BASE IN VERNICE OLEOSINTETICA NERA E CARATTERI ...	cad	32,00		(EURO.....)	
156	13.P31.L 18 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO RG7OR/4, SEZIONE DI 1X35 MMQ IN CAVIDOTTO SOTTERRANEO O TUBO GIÀ PREDISPOSTI;	ml	80,00		(EURO.....)	
157	13.P31.H 05 005 ...	FORNITURA E POSA IN OPERA, DI ANELLO SPANDENTE DI TERRA, POSTO A CIRCA 50 CM DAL PERIMETRO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE ...	cad	3,00		(EURO.....)	
158	np01	RETE IN PLASTICA	ml	1610,00		(EURO.....)	
159	np06	CAMERETTE EP 100	cad	3,00		(EURO.....)	
160	np07	MONTAGGIO TORRI FARO	cad	2,00		(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
161	np09	FORNITURA E POSA CAVO MEDIA TENSIONE 3x1X10 mmq	ml	1200,00	(EURO.....)
162	np10	TRECCIA DI TERRA	ml	440,00	(EURO.....)
163	np11	DERIVAZIONE DA CAMERETTA ESISTENTE	cad	1,00	(EURO.....)
164	np12	TRASFORMATORE MONOFASE	cad	2,00	(EURO.....)
165	01.P18.P50	LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA M 0,70, DI FORMA ...					
	005	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40	mq	5,00	(EURO.....)
166	01.A23.B30	POSA IN OPERA DI LASTRE IN MATERIALE LITICO PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DELLA LUNGHEZZA DIM.1,40-2, LARGHEZZA ...					
	005	LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO	mq	5,00	(EURO.....)
167	01.P18.R20	MASSELLI O CONCI IN GRANITO, SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DA CM.14 A CM.16, LUNGHEZZA DA UNA VOLTA E UN QUARTO ...					
	005	DELLA LARGHEZZA DA 30 A 45 CM.	mq	5,00	(EURO.....)
168	01.P26.A70	TRASPORTO DI ROTAIE, MASSELLI, GUIDE LASTRONI E PIETRA DA TAGLIO IN GENERE DAL LUOGO DI DEPOSITO AL LUOGO D'IMPIEGO ...					
	005	ESCLUSO L'ACCATAMENTO	mc	5,000	(EURO.....)
169	01.A21.B10	POSA IN OPERA DI MASSELLI, ROTAIE O CORDOLO MARGINALE ALLA PAVIMENTAZIONE COMPREDENTE: - LA PROVVISTA E LO ...					
	005	IN SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI CM.14-16	mq	5,00	(EURO.....)
170	16.P04.A 01	PREZZI					
	290	FORNITURA TRANSENNA A GROCE DI S. ANDREA A DUE PIANTONI	cad	5,00	(EURO.....)
171	16.P04.A 01	PREZZI					
	295	FORNITURA TRANSENNA A GROCE DI S. ANDREA A TRE PIANTONI	cad	30,00	(EURO.....)
172	16.P04.A 01	PREZZI					
	305	CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA	ml	14,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
173	01.A24.B00	POSA DI TRANSENNE IN TUBO DI ACCIAIO SALDATO DIAM. MM.60, SPESSORE MM. 3, CON PIANTONI ANNEGATI IN BASE DI ...					
	020	A DUE SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE	cad	10,00	(EURO.....)	
174	04.P83.A.02	STRISCE DI MEZZERIA, CORSIA ECC. PER OGNI METRO DI STRISCIA EFFETTIVAMENTE VERNICIATA.					
	005	STRISCIA DI LARGHEZZA CM 12	ml	4450,00	(EURO.....)	
175	04.P83.A.02	STRISCE DI MEZZERIA, CORSIA ECC. PER OGNI METRO DI STRISCIA EFFETTIVAMENTE VERNICIATA.					
	010	STRISCIA DI LARGHEZZA CM 15	ml	4230,00	(EURO.....)	
176	04.P83.A.03	SERIE DI TRIANGOLI, DIMENSIONE BASE CM 50, ALTEZZA CM 70, CHE RAPPRESENTA LA LINEA D'ARRESTO IN PRESENZA DEL ...					
	005	SERIE TRIANGOLI DARE PRECEDENZA	cad	90,00	(EURO.....)	
177	04.P83.A.01	PASSAGGI PEDONALI, LINEE ARRESTO, ALTRI SEGNI SULLA CARREGGIATA PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE ...					
	005	PASSAGGI PEDONALI, LINEE DI ARRESTO	mq	305,00	(EURO.....)	
178	04.P83.A.09	DEMARCAZIONE (COMPLETA DI SIMBOLO CARROZZELLA E ZEBRATURA LATERALE) DI PARCHEGGIO PER HANDICAPPATI SINGOLO A ...					
	005	DEMARCAZIONE STALLO H O C/S A PETTINE/SPINA	cad	10,00	(EURO.....)	
179	04.P83.A.10	DEMARCAZIONE (COMPLETA DI SIMBOLO CARROZZELLA ED EVENTUALE ZEBRATURA) DI PARCHEGGIO PER HANDICAPPATO SINGOLO IN ...					
	005	DEMARCAZIONE STALLO H O C/S IN FILA	cad	1,00	(EURO.....)	
180	04.P80.A.01	SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A FORMA TRIANGOLARE CON SPIGOLI SMUSSATI CONFORME ALLA TAB. II 1, ART. 80 ...					
	040	900 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	27,00	(EURO.....)	
181	04.P80.A.02	SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A FORMA CIRCOLARE O OTTAGONALE, CONFORME ALLE TAB. II 2,3,4, ART. 80 ...					
	040	DIAM. 600 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	12,00	(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
182	04.P80.A.03 030	SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO O PANNELLO INTEGRATIVO A FORMA QUADRATA O ROMBOIDALE CONFORME ALLE TAB. II ... LATO 400 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	1,00	(EURO.....)	
183	04.P80.A.03 060	SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO O PANNELLO INTEGRATIVO A FORMA QUADRATA O ROMBOIDALE CONFORME ALLE TAB. II ... LATO 600 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	1,00	(EURO.....)	
184	04.P80.A.06 010	PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO A FORMA RETTANGOLARE PER TUTTI I TIPI DI SEGNALI DI CUI AGLI ARTT. ... 100X250 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	1,00	(EURO.....)	
185	04.P80.A.06 020	PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO A FORMA RETTANGOLARE PER TUTTI I TIPI DI SEGNALI DI CUI AGLI ARTT. ... 150X350 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	8,00	(EURO.....)	
186	04.P80.D.01 030	PALINA SEMPLICE O PIANTANA IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SPESSORE MINIMO MM 3,25 (PN). PUO ESSERE RICHIESTA ... DIAM. 60 H SUPERIORE A 3.80 M	cad	35,00	(EURO.....)	
187	04.P84.A.01 005	POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO O SEGNALE STRADALE DI FORMATO DIVERSO, COMPRESO TUTTO IL MATERIALE DI ... FINO A MQ 0.25	cad	60,00	(EURO.....)	
188	04.P84.A.01 010	POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO O SEGNALE STRADALE DI FORMATO DIVERSO, COMPRESO TUTTO IL MATERIALE DI ... TRA 0.25 MQ E 1.5 MQ	cad	1,00	(EURO.....)	
189	04.P84.A.03 005	POSA IN OPERA DI QUALSIASI TIPO DI SOSTEGNO TUBOLARE DI QUALSIASI ALTEZZA O SVILUPPO, IN QUALSIASI TIPO DI ... DIAM. <= 60 MM	cad	46,00	(EURO.....)	
190	04.P80.C.01 005	CARTELLO STRADALE DI FORMATO NON UNIFICATO CON QUALSIASI COLORE, FIGURE, SCRITTE E SISTEMA DI ANCORAGGIO ADEGUATO ... SP. 25/10, AL, E. G.	mq	1,00	(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
191	04.P83.A.04 005	FRECCHE DIREZIONALI URBANE PER OGNI ELEMENTO VERNICIATO. FRECCIA URBANA AD UNA SOLA DIREZIONE	cad	4,00	(EURO.....)
192	04.P83.A.04 010	FRECCHE DIREZIONALI URBANE PER OGNI ELEMENTO VERNICIATO. FRECCIA URBANA A DUE DIREZIONI	cad	1,00	(EURO.....)
193	04.P83.A.06 005	SCRITTA COMPLETA DI STOP URBANO O TAXI, ALTEZZA CARATTERE CM 160 SCRITTA COMPLETA DI STOP/TAXI URBANO	cad	1,00	(EURO.....)
194	04.P83.A.11 005	DEMARCAZIONE COMPLETA (GIALLA) CON SIMBOLO DI PARCHEGGIO PER "CARICO E SCARICO MERCI" IN FILA PER UNA LUNGHEZZA ... DEMARCAZIONE STALLO C/S LUNGO	cad	1,00	(EURO.....)
195	01.P27.M35 005	GESTINO PORTARIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA CON BASE A STELO CEMENTABILE DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30	cad	4,00	(EURO.....)
196	01.P27.M05 010	PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00 A 24 LISTELLI CON GAMBE IN GHISA	cad	2,00	(EURO.....)
197	20.A27.C50 005	POSA IN OPERA DI PANCHINA SULL'EFFETTIVO LUOGO D'IMPIEGO MEDIANTE ANNEGAMENTO DEI SUPPORTI METALLICI IN GETTO DI CLS.	cad	2,00	(EURO.....)
198	04.P81.C.03 015	BARRIERA DI PROTEZIONE O TRANSENNA TUBOLARE DIAM. 48 MM IN ACCIAIO ZINCATO CURVATA CON TRAVERSA SALDATA, ALTEZZA ... 2.50 M ZINCATA A CALDO	cad	10,00	(EURO.....)
199	04.P81.C.02 005	PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA DI TORINO" IN FERRO TUBOLARE DIAM.76 MM, ZINCATO A CALDO E VERNICIATO IN VERDE RAL ... PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA DI TORINO"	cad	20,00	(EURO.....)
200	04.P84.B.08 005	POSA IN OPERA DI PALETTO DISSUASORE TIPO CITTA DI TORINO (O DI ALTRO TIPO COMPRESI EVENTUALI PALETTI PORTA ... POSA PALETTO DISSUASORE	cad	20,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
201	04.P85.B.07 005	RECUPERO O RIMOZIONE DI TRANSENNA TUBOLARE A DUE MONTANTI FINO S 60 MM. DI DIAMETRO SU QUALSIASI TIPO DI ... RECUPERO TRANSENNA TUBOLARE A DUE MONTANTI	cad	2,00		(EURO.....)	
202	04.P85.B.06 005	RECUPERO O RIMOZIONE DI PALETTO DISSUASORE DI QUALSIASI TIPO FINO A MM.100 DI DIAMETRO, SU QUALSIASI TIPO DI ... RECUPERO PALETTO DISSUASORE	cad	2,00		(EURO.....)	
203	04.P85.A.01 005	RIMOZIONE O RECUPERO DI PANNELLO INTEGRATIVO O SEGNALE STRADALE DI FORMATO DIVERSO. IL PREZZO E COMPRESIVO DEL ... SUPERFICIE FINO A 0,25 MQ	cad	12,00		(EURO.....)	
204	04.P85.A.01 010	RIMOZIONE O RECUPERO DI PANNELLO INTEGRATIVO O SEGNALE STRADALE DI FORMATO DIVERSO. IL PREZZO E COMPRESIVO DEL ... SUPERFICIE TRA 0,25 E 1,5 MQ	cad	1,00		(EURO.....)	
205	04.P85.A.03 005	RECUPERO DI QUALSIASI TIPO DI SOSTEGNO, SU QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE. PER RECUPERO SI INTENDE LA DEMOLIZIONE ... DIAM <=60 MM	cad	12,00		(EURO.....)	
206	04.P85.A.06 005	DEMOLIZIONE DI PICCOLI BASAMENTI IN CLS O RIEMPIMENTI CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA E SUO CONFERIMENTO ... DEMOLIZIONE BASAMENTI IN CLS	mc	1,000		(EURO.....)	
207	01.P12.M35 010	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10	mq	50,00		(EURO.....)	
208	01.A04.F60 010	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.	mq	50,00		(EURO.....)	
209	08.P03.H 10 005	PULIZIA, LAVAGGIO, SPURGO DI CADITOIE CON ESTRAZIONE DEI MATERIALI SEDIMENTATI NEL POZZETTO COMPRESI LO SMALTIMENTO	cad	10,00		(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
210	01.A23.C00 005	DEMOLIZIONE, OVE OCCORRA, CON TAGLIO E RIFILATURA DI PREESISTENTE MANTO AMMALORATO, DI CM.2 O CM.3 DI SPESSORE, ... MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA	mq	100,00	(EURO.....)
211	01.A23.A20 005	UGUALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO, PER LA POSA DEL MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA CON CONGLOMERATO ... SPESSORE FINITO DA CM. 2 A CM. 4	mq	100,00	(EURO.....)
212	NP_FP11	TRATTAMENTO SUPERFICIALE SCRICCHIOLATURA	mq	5,00	(EURO.....)
213	08.P03.F 06 005	POSA DI TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA ... DEL DIAMETRO FINO A CM.25	ml	704,00	(EURO.....)
214	08.P01.B 05 015	TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSI DIAMETRO INTERNO CM. 20	ml	14,00	(EURO.....)
215	08.P01.B 05 020	TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSI DIAMETRO INTERNO CM. 25	ml	690,00	(EURO.....)
216	01.A22.A82 030	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT) PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI E PER ... STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESO DI CM. 12	mq	10,00	(EURO.....)
217	08.P01.I 04 005	GHISA IN GETTI PER BOCCHETTE APRIBILI SUPERIORMENTE CON SUGGELLO INCERNIERATO CON PERNI IN ACCIAIO INOX DEL TIPO A "GOLA DI LUPO"	kg	2040,000	(EURO.....)
218	08.P01.I 07 005	GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 - C 250 - B 125 ...	kg	5600,000	(EURO.....)
219	01.A01.B10 025	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, COMPRESO ... CM.35 ESEGUITO A MACCHINA	mq	825,50	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
220	01.A01.B10 030	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, COMPRESO ... CM.40 ESEGUITO A MACCHINA	mq	204,00	(EURO.....)
221	01.A01.B10 031	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, COMPRESO ... CM.50 ESEGUITO A MACCHINA	mq	438,75	(EURO.....)
222	01.A23.B95 005	RIFILATURA DI SCAVI IN SOVRASTRUTTURE STRADALI, PRIMA O DOPO L'ESECUZIONE DEGLI STESSI, PER RIPRISTINI, CON TAGLIO ... IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	ml	440,00	(EURO.....)
223	08.P03.F 03 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO DI ... DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.4.5	ml	634,00	(EURO.....)
224	08.P03.F 03 010	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO DI ... DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.5.2	ml	406,00	(EURO.....)
225	08.P03.F 03 015	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO DI ... DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6	ml	163,00	(EURO.....)
226	08.P03.F 03 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO DI ... DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6.8	ml	12,00	(EURO.....)
227	01.A01.B60 005	SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A ... A QUALSIASI PROFONDITA'	mc	10,000	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
228	04.P80.A.04 050	SEGNALE STRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO O PANNELLO INTEGRATIVO RETTANGOLARE CONFORME ALLE TAB. II 7,8, ART. 80 ... LATO 900X1350 MM, SP. 30/10, AL, H.I.	cad	15,00	(EURO.....)	
229	04.P80.D.02 005	PALINA CON ANELLO PORTADISCO "TIPO TORINO" NORMALE O CON DISCO A BANDIERA (NS-BS-BM) IN TUBO DI ACCIAIO DIAM. 60 ... ALTEZZA INFERIORE A 2.50 M	cad	6,00	(EURO.....)	
230	04.P80.D.02 015	PALINA CON ANELLO PORTADISCO "TIPO TORINO" NORMALE O CON DISCO A BANDIERA (NS-BS-BM) IN TUBO DI ACCIAIO DIAM. 60 ... ALTEZZA SUPERIORE A 3.10 M	cad	5,00	(EURO.....)	
231	01.A02.F00 005	RIMOZIONE DI PIEDRITTI DI SOSTEGNO DI BARRIERE STRADALI IN PROFILATO METALLICO, INFISSI SU MANUFATTI VIABILI O ... CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.	cad	10,00	(EURO.....)	
232	01.A02.F10 005	RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI ORIZZONTALI, DI QUALSIASI DIMENSIONE E FORMA, DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE ... CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.	ml	15,00	(EURO.....)	
233	01.A24.B05 025	POSA IN OPERA DI TRANSENNA STORICA PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI ... A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	5,00	(EURO.....)	
234	01.A24.B05 050	POSA IN OPERA DI TRANSENNA STORICA PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI ... A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	30,00	(EURO.....)	
235	04.P85.C.05 005	RECUPERO O POSA PER RICOLLOCAMENTO DI DISSUASORE DI SOSTA TIPO "PANETTONE" IN CLS (OPPURE DI FIORIERA PREFABBRICATA ... RECUPERO O POSA DISSUASORE IN CLS	cad	3,00	(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
236	20.A27.L15 005	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABILI CON ALBERATE ... PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	2,00		(EURO.....)	
237	08.P03.F 13 005	FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE, DI RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE TUBOLARI CILINDRICHE, DELLE SEZIONI ... DELL'ALTEZZA FINO A ML. 2,00 (MISURATA DAL PIANO DI APPOGGIO DELLA PLATEA FINO AL FILO SUPERIORE DEL CHIUSINO)	cad	36,00		(EURO.....)	
238	08.P03.F 13 010	FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE, DI RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE TUBOLARI CILINDRICHE, DELLE SEZIONI ... DELL'ALTEZZA FRA ML. 2,01 FINO A ML. 3,00	cad	9,00		(EURO.....)	
239	08.P03.F 13 015	FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE, DI RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE TUBOLARI CILINDRICHE, DELLE SEZIONI ... DELL'ALTEZZA SUPERIORE A ML. 3,00	cad	3,00		(EURO.....)	
240	13.P31.O 02 005	RICUPERO DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MONTATO OLTRE 5,00 M DI ALTEZZA DAL SUOLO, SU BRACCIO A MURO OD A PALO O A	cad	2,00		(EURO.....)	
241	13.P31.O 12 005	RIMOZIONE DI BRACCIO SEMPLICE SU PALO, CON USO DI AUTOCESTELLO, COMPRESO IL TRASPORTO AL MAGAZZINO AEM; ...	cad	2,00		(EURO.....)	
242	13.P31.O 31 005	RIMOZIONE DI PALO IN ACCIAIO DI LUNGHEZZA FUORI TERRA SUPERIORE A 10,50 M ENTRO BLOCCO IN CALCESTRUZZO CON TAGLIO	cad	2,00		(EURO.....)	
243	01.A22.B05 030	PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ALLE ... STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESO PARI O OLTRE CM.14, AD UNA RIPRESA	mq	204,00		(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
244	01.A21.B35 005	SIGILLATURA DI LESIONI PRESENTI SULLA PAVIMENTAZIONE, DELLE ZONE PERIMETRALI DI RIPRISTINI, NONCHE' NELLA ZONA DI ... DELLA LARGHEZZA DI CM. 8-10	ml	340,00	(EURO.....)
245	01.P05.B50 010	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI ... SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA	ml	4002,34	(EURO.....)
246	16.P01.C 04 025	P - 05 MATERIALI IN PIETRA. FORNITURA GUIDE RETTE O CURVE IN GNEISS H. CM. 40.	ml	80,00	(EURO.....)
247	16.P01.A 04 010	A - 04 MARCIAPIEDI E BANCHINE. POSA GUIDE RETTE - CURVE CM. 12 X 40.	ml	80,00	(EURO.....)
248	16.P01.A 04 020	A - 04 MARCIAPIEDI E BANCHINE. POSA CUBETTI PORFIDO 10 - 12 CON SIGILLATURA A CEMENTO.	mq	312,60	(EURO.....)
249	13.P31.E 07 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN PAVIMENTAZIONE STRADALE, ...	ml	10,00	(EURO.....)
250	13.P31.E 08 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN PAVIMENTAZIONE STRADALE, ...	ml	10,00	(EURO.....)
251	01.A01.A65 010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER POSA TUBAZIONE E MANUFATTI, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO ... ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM	mc	260,800	(EURO.....)
252	01.A01.A50 010	SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA ... ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM	mc	3,000	(EURO.....)
253	01.P26.A50 005	TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO ENTRO CANTIERE ...	mc	7530,000	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
254	01.P26.B00 005	CARICO DI MATERIALI SCIOLTI DI QUALSIASI PROVENIENZA SUL MEZZO DI TRASPORTO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO	mc	7530,000	(EURO.....)
255	01.A01.B50 005	SCAVO IN GALLERIA DI MATERIE DI NATURA COMPATTA A QUALUNQUE PROFONDITA', MISURATO A TERMINE DELL'ARTICOLO 25 DEL ... PER SEZIONI DI SCAVO SINO A MQ. 2,24 COMPRESO	mc	36,000	(EURO.....)
256	01.P27.A20 090	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA ... GEDRUS ATLANTICA C.LIBANI H=5.00-6.00 Z	cad	5,00	(EURO.....)
257	01.P27.A30 380	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE ... LAGERSTROEMIA INDICA CFR=14-16 ALB Z	cad	15,00	(EURO.....)
258	01.P27.A30 455	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE ... MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.8-1.00 R=3 V	cad	30,00	(EURO.....)
259	01.P27.A30 465	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE ... MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	15,00	(EURO.....)
260	01.P27.A30 485	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE ... NERIUM OLEANDER IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	25,00	(EURO.....)
261	01.P27.A30 625	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE ... SYRINGA VULGARIS IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V	cad	15,00	(EURO.....)
262	01.P27.A10 060	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBOREE. ... ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	5,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
263	01.P27.A10	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBOREE. ...					
	240	CELTIS AUSTRALIS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	20,00		(EURO.....)	
264	01.P27.A10	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBOREE. ...					
	310	FAGUS SYLVATICA PURPUREA H=2.00-2.50 Z	cad	5,00		(EURO.....)	
265	01.P27.E40	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON ...					
	010	CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%	mc	134,200		(EURO.....)	
266	04.P83.H.01	SEGNALETICA SUI CIGLI DEI MARCIAPIEDI E DELLE BANCHINE, SULLE BARRIERE NON METALLICHE, MURI, SPIGOLI DI FABBRICATO, ...					
	005	SEGNALETICA B-N SUI CIGLI DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE	ml	890,00		(EURO.....)	
267	20.A27.A10	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZ- ZAMENTO E ...					
	010	COMPRESA, INOLTRE, LA FRESATURA ALLA PROFONDITA'NON INFERIORE AI CM.12	mq	17185,10		(EURO.....)	
268	20.A27.A10	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZ- ZAMENTO E ...					
	020	SU CASSONETTO GIA' PREPARATO DI CM.15, COMPRESA LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	100,00		(EURO.....)	
269	01.A01.C65	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.					
	010	IN DISCARICA AUTORIZZATA, FINO ALLA DISTANZA DI 5 KM	mc	10,000		(EURO.....)	
270	01.A01.C65	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.					
	020	IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 5 KM FINO A 10 KM DI DISTANZA	mc	10,000		(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
271	01.A01.C65	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.					
	030	IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 10 KM FINO A 30 KM DI DISTANZA	mc	5018,040	(EURO.....)
272	N.P. GRE	PAVIMENTAZIONE IN GRES LOGES	mq	10,00	(EURO.....)
273	01.A12.B75	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON ...					
	005	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20	mq	10,00	(EURO.....)
274	MP_IM	GUAINA ELASTOMERICA	mq	5,00	(EURO.....)
275	01.A21.A30	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SINO A CM.3 ESEGUITO A MANO, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO PER LA ...					
	005	MATERIALI TERROSI, SABBIA, POLVERE DI ROCCIA, GRANIGLIA E PIETRISCHETTO	mc	26,800	(EURO.....)
276	20.A27.A66	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPRENDE LO SCAVO DELLA ...					
	005	BUCA DI MT. 1.00X1.00X0.70	cad	10,00	(EURO.....)
277	20.A27.A66	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPRENDE LO SCAVO DELLA ...					
	010	BUCA DI MT. 1.50X1.50X0.90	cad	20,00	(EURO.....)
278	20.A27.A66	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPRENDE LO SCAVO DELLA ...					
	015	BUCA DI MT. 2.00X2.00X0.90	cad	5,00	(EURO.....)
279	01.P27.A50	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE PERENNI E/O ...					
	185	JUNIPERUS HORIZONTALIS IN VAR. V=18	cad	12,00	(EURO.....)
280	20.A27.A68	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPRENDE SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI ...					
	010	BUCA DI CM. 50X50X50	cad	112,00	(EURO.....)

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
281	01.P27.A60 020	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI ROSAI COPRIS.DA INNESTO IN VAR. FORZA EXTRA RN	cad	300,00	(EURO.....)	
282	01.P27.A70 010	FORNITURA DELLE SOTTOELENcate SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO BEGONIA SEMPERFLORENS IN VARIETA' V=10	cad	300,00	(EURO.....)	
283	20.A27.B70 005	FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTO DISERBANTEDA SPANDERE NELLE DOSI RELATIVE AL TIPO DI DI- SERBANTE IMPIEGATO ... ESEGUIITO A MANO	mq	1000,00	(EURO.....)	
284	20.A27.A12 005	FORMAZIONE DI AIUOLA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COMPRESO, INOLTRE, LO SCAVO DI SBANCAMENTO FINO ALLA PROFONDITA' DI CM.40 E LA FRESATURA PER UNAPROFONDITA' DI CM.30	mq	30,00	(EURO.....)	
285	20.A27.G10 005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALIINVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI, CON SALVAGUARDIA DELLA ... CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	200,00	(EURO.....)	
286	20.A27.V10 005	PULIZIA MECCANICA CON RIFINITURA MANUALE DI CUNETTE STRADALI ESEGUITA CON MACCHINA AUTOSPAZZA-TRICE CON CARICO ... ESCLUSO L'EVENTUALE PRESEGNALAMENTO	ml	100,00	(EURO.....)	
287	20.A27.B45 005	FORMAZIONE DI RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO DI CONIFERA, TORNITO E TRATTATO CON MATERIALE IMPUTRESCIBILE, ... CON PIANTONI AD INTERASSI DI M.1,50 DI ALTEZZA M.1,00-1,10 FUORI TERRA E DEL DIAMETRO DI CM. 10-12. I PALI IN ...	ml	10,00	(EURO.....)	
288	N.P. 91.05	SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (FINO A MQ 500)	mq	300,00	(EURO.....)	
289	N.P. 91.06	SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (DA 500 A 2.000 mq)	mq	1000,00	(EURO.....)	

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario *N.B.	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
290	N.P. 91.07	SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (DA 2.000 A 5.000 mq)	mq	1500,00	(EURO.....)
291	N.P. 91.08	SFALCIO TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI (OLTRE 5.000 mq)	mq	5000,00	(EURO.....)
Totale Lavori a (EURO.....) Misura						
Totale generale (EURO.....)						
Ribasso (.....) complessivo						
<p>- SI DICHIARA CHE I PREZZI UNITARI OFFERTI SONO AL NETTO DEGLI ONERI INTRINSECI DELLA SICUREZZA COME RICHIESTO ESPLICITAMENTE AL N.B. DELLA PAGINA INIZIALE DELLE PRESENTI LISTE;</p> <p>- SI DICHIARA DI PRENDERE ATTO CHE L'INDICAZIONE DELLE VOCI E DELLE QUANTITA' NON HA EFFETTO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA CHE, SEPPURE, DETERMINATO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI OFFERTI ALLA QUANTITA' DELLE VARIE LAVORAZIONI, RESTA FISSO ED INVARIABILE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 E ART. 21 COMMA 1 DELLA LEGGE.</p>							

Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. Giancarlo RIVALTA)

L'Impresa