

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P03.A22	POLVERE DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA SINO A MM. 0.10			
01.P03.A22 010	ASCIUTTA IN SACCHI	q	7,99	
01.P07.B45	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO			
01.P07.B45 005	NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40	mq	21,40	
01.P07.B48	PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI OA SQUADRA. COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI)			
01.P07.B48 005	NEL FORMATO 10X20	m	8,22	
01.P08.C10	COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA DI QUALUNQUE COLORE			
01.P08.C10 005	...	m	0,62	
01.P08.E50	FORNITURA DI LASTRE ALVEOLARI TRASPARENTI IN POLICARBONATO DI LARGHEZZA STANDARD DI MT.2,10 PER L'APPLICAZIONE A SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI			
01.P08.E50 200	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.2,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	85,00	
01.P08.E50 205	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	128,00	
01.P08.E50 210	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.4,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	170,00	
01.P08.E50 215	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.6,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	255,00	
01.P08.G00	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.G00 015	DIAMETRO MM. 50-SPESSORE MM. 3	m	1,41	
01.P08.G00 035	DIAMETRO MM. 110-SPESSORE MM. 4,3	m	4,61	
01.P08.L65	TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR) D'ACQUA POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD ALTA DENSITA'			
01.P08.L65 005	TUBO DIAM. 16 MM. IN BARRE DA MT. 5	m	5,16	
01.P08.L65 010	TUBO DIAM. 16 MM. IN ROTOLI DA MT. 50	m	4,83	
01.P08.L65 050	CURVE A 90 GRADI DI TUBO - DIAMETRO MM.16	cad	3,84	
01.P08.L70	RACCORDI IN OTTONE STAMPATO A GIUNZIONE DA PRESSARE, PER TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO			
01.P08.L70 010	GOMITO FEMMINA 90 GRADI DIAM. DA 16 A 26	cad	8,93	
01.P08.L70 036	RACCORDO A T DI VARIO TIPO DIAMETRO DA 16 A 26	cad	11,50	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P09.C75	LASTRE COSTITUITE DA UNA MATRICE DI CALCIO SILICATO ADDITIVATO CON FIBRE NATURALI SELEZIONATE, ESENTI DA AMIANTO E DA ALTRE FIBRE INORGANICHE O ALTRE SOSTANZE NOCIVE			
01.P09.C75 005	SPESSORE MM.12 - REI 120 CLASSE 0	mq	15,90	
01.P09.F20	PANNELLI PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE, COSTITUITI DA DUE LASTRE ESTERNE DI GESSO PROTETTO INTERPOSTE DA ELEMENTO ALVEOLARE IN FIBRE IMPREGNATE DI RESINE SINTETICHE POLIMERIZZATE A CALDO			
01.P09.F20 010	SPESSORE TOTALE DI MM.72	mq	14,60	
01.P09.F50	PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER SOFFITTATURE SOPSESE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO			
01.P09.F50 005	SPESSORE MM.0,8	m	1,26	
01.P09.L00	PROVVISTA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, COSTITUITI DA DUE LAMIERE ESTERNE IN ACCIAIO DELLO SPESSORE DI MM.1 CIRCA PREVERNICIAE A FUOCO CON INTERCAPEDINE INTERNA RIEMPITA CON LANA DI ROCCIA PRESSATA AD ALTA DENSITA', COMPLETE DI PROFILI ESTERNI, ZOCCOLINI, CORNICI E PEZZI SPECIALI EVENTUALMENTE SAGOMATI,COMPRESSE LA FERRAMENTA, GLI OTTONAMI E LA RIFINITURA DELLE BATTUTE CON APPOSITE GUARNIZIONI SULLE PARTI APRIBILI			
01.P09.L00 005	PANNELLO MONOBLOCCO PIENO	mq	101,00	
01.P09.M00	MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO -20 GRADI CENTIGR., MUNITA DI CERTIFICATO ICITE			
01.P09.M00 005	NORMALE	mq	5,49	
01.P09.M05	MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI			
01.P09.M05 005	NORMALE	mq	4,11	
01.P11.E55	PAVIMENTO VINILICO OMOGENEO A STRATO UNICO, MARMORIZZATO, PRESSATO E TEMPERATO, RISPONDENTE ALLE NORME ANTINCENDIO, CLASSE 1, ESENTE DA AMIANTO			
01.P11.E55 005	SPESSORE MM.2-IN PIASTRELLE DI CM. 60X60	mq	17,40	
01.P11.E55 025	SPESSORE MM.2-IN TELI H.CM.125-150 - ANTISTATICO	mq	19,80	
01.P11.E83	ZOCCOLINO IN LINOLEUM UNITO O MARMORIZZATO PRE- FORMATO E RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO			
01.P11.E83 005	ALTEZZA MM.100 BASE MM.5	m	9,89	
01.P12.C30	TIRANTI CON ANCORAGGIO,PIOMBATI SULLE TESTE E PRETESI IN OFFICINA AL LIMITE DI CARICO			
01.P12.C30.005	IN ACCIAIO ARMONICO ZINCATI	kg	8,03	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P12.M35	RETE ELETTRICALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI			
01.P12.M35 020	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 22X22	mq	0,93	
01.P13.E00	TENDE ALLA VENEZIANA A LAMELLE FLESSIBILI IN LEGA DI ALLUMINIO, VERNICIATURA A FUOCO DI QUALUNQUE COLORE, COMPLETE DI NASTRI DI COTONE O DI MATERIALE PLASTICO, DI CONGEGNI PER IL SOLLEVAMENTO E PER L'ORIENTAMENTO. DI CASSONETTO E DI TRAVERSA INFERIORE METALLICI			
01.P13.E00 010	TIPO PER INTERNO	mq	46,90	
01.P13.F00	CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI			
01.P13.F00 015	IN ACCIAIO INOX	kg	4,61	
01.P13.F10	PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA, PER CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI			
01.P13.F10 020	BOCCHETTE DI RACCORDO GRONDAIA-PLUVIALE	cad	1,43	
01.P13.N50	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO, IDROFUGO, COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA, CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE			
01.P13.N50 050	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 80X200	cad	365,00	
01.P13.N50 055	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 90X200	cad	391,00	
01.P13.N50 065	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 120X200	cad	504,00	
01.P13.P00	PROVVISTA DI SERRAMENTI METALLICI VETRATI, CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO NELLE CLASSI REI SOTTO INDICATE, PER FINESTRE ED INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO E NUMERO DI BATTENTI, COSTITUITI DA TUBOLARI IN ACCIAIO CON INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE SIA NEL TELAIO PERIMETRALE SIA NEI PROFILI, COMPLETI DI GUARNIZIONI AUTOESPANDENTI ED AUTOESTINGUENTI, CERNIERE, FERRAMENTA E PROFILI FERMAVETRO IN ACCIAIO, VERNICIATURA A FORNO, CORREDATI DI SPECCHIATURE CON VETRI STRATIFICATI COMPOSTI DA TRE LASTRE CON INTERPOSTI DUE STRATI DI SCHIUMA ISOLANTE AUTOESPANDENTE, AD UNO O PIU' BATTENTI NEI DISEGNI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI			
01.P13.P00 010	REI 60 - CON SOPRALUCE CENTINATO O A WASISTAS	mq	1.510,00	
01.P14.C18	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRESIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO			
01.P14.C18 010	CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE	cad	162,00	
01.P14.C19	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO ALTO E BASSO, MANIGLIA IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO CON CHIAVE E CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO CON BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO			

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P14.C19 005	CON FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO CON MANIGLIA	cad	171,00	
01.P18.A60	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE)			
01.P18.A60 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	86,80	
01.P18.A70	SERIZZO ANTIGORIO			
01.P18.A70 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	52,10	
01.P18.M00	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE			
01.P18.M00 010	SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40	mq	43,20	
01.P18.P90	PROVVISTA DI GRADINI (ALZATA E/O PEDATA) IN PIETRA DI LUSERNA, COSTE REFILATE, PIANO FIAMMATO, SMUSSO SULLA COSTA LUNGA PER SUPERFICIE EFFETTIVA, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GEOMETRICA			
01.P18.P90 015	DELLO SPESSORE DI CM.4	mq	114,00	
01.P20.B03	VETRATE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE			
01.P20.B03 025	SPESSORE MM. 4+0.76+4	mq	53,10	
01.P22.A10	LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA			
01.P22.A10 020	CM.59X48X19	cad	29,20	
01.P22.A15	LAVABO A CANALE IN GRES CERAMICO SMALTATO SENZA TROPPO-PIENO, PER MONTAGGIO IN BATTERIA CON UN FIANCO NON SMALTATO			
01.P22.A15 005	CM.90X45X21	cad	97,80	
01.P22.A15 010	CM.120X45X21	cad	118,00	
01.P22.A25	LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO, CON TROPPO-PIENO, SCOLAPIATTI INCORPORATO, TIPO REVERSIBILE			
01.P22.A25 020	CM.120X45X21-A DUE BACINI	cad	106,00	
01.P22.A40	VASCA LAVATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO CON TROPPO-PIENO			
01.P22.A40 005	CM. 60X50X36	cad	94,00	
01.P22.A60	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE			
01.P22.A60 010	CM 50X36X39	cad	48,00	
01.P22.A60 025	CM. 35X25X28 - PER ASILI NIDO	cad	30,60	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P22.A70	PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO			
01.P22.A70 025	CM. 78X78X11,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO	cad	92,30	
01.P22.A95	VASCA DA BAGNO DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE			
01.P22.A95 005	CM. 170X70 IN ACCIAIO SPESSORE 22/10	cad	76,00	
01.P22.A95 010	CM. 170X70 IN ACCIAIO SPESSORE 40/10	cad	108,00	
01.P22.C10	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE FUSA, SPORGENZA CM. 14 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C10 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	36,40	
01.P22.C18	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM.20 SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C18 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	29,50	
01.P22.C20	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, LAVATOI, LAVABI A CANALE; CON BOCCA FISSA			
01.P22.C20 005	DA 1/2", INTERASSE MM.80	cad	22,70	
01.P22.C28	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM 13			
01.P22.C28 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	29,50	
01.P22.C78	RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, CON CAPPuccio CHIUSO, A DUE PEZZI			
01.P22.C78 010	DA 1/2" DIRITTO	cad	6,60	
01.P22.C78 015	DA 3/4" DIRITTO	cad	8,05	
01.P22.E10	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, CON DEVIATORE, DOCCIA A TELEFONO, FLESSIBILE DA CM. 120			
01.P22.E10 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	56,30	
01.P22.E20	BATTERIA A MISCELA DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA, COMPOSTA DA DUE RUBINETTI AD ANGOLO, TUBETTI E CURVE DI COLLEGAMENTO, BRACCIO FISSO ALLA PARETE CON SOFFIONE ANTICALCAREO			
01.P22.E20 010	DA 1/2" TIPO PESANTE	cad	48,90	
01.P22.E60	RISCALDATORE D'ACQUA ELETTRICO CON RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO, TERMOSTATO, TERMOMETRO AD OROLOGIO, LAMPADA SPIA ED ACCESSORI, GARANZIA 10 ANNI			
01.P22.E60 015	DA LITRI 80-1000W- 220 V- AD ACCUMULO	cad	83,30	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P22.E66	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVABO, CON ENTRATA ACQUA REGOLABILE, COMPLETI DI ACCESSORI E TUBI DI ALLACCIAMENTO E ROSONI			
01.P22.E66 010	DA 1 1/4" X 40 MM A BOTTIGLIA	cad	7,06	
01.P22.E68	PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETE DI ACCESSORI, TAPPO A CATENELLA			
01.P22.E68 010	DA 1 1/4" TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	2,26	
01.P22.E78	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVELLI COMPLETI DI CANOTTO E ROSONE			
01.P22.E78 040	DA 1 1/2"X 50 MM A V - A DUE BRACCI	cad	7,06	
01.P22.E80	PILETONI IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, COMPLETI DI ACCESSORI			
01.P22.E80 030	DA 1 1/4" A GRIGLIA RACC.2 PEZZI FLAN. DA MM. 80	cad	8,68	
01.P22.E90	SIFONE PER VASCA DA BAGNO NORMALE O A SEDILE IN PP GRIGIO TIPO GEBERIT CON PILETTA IN ACCIAIO LEGATO E ROSONE CROMATO, TROPPOPIENO, TAPPO A VENTOSA E CATENELLA, SCARICO GIREVOLE CON RACCORDO, ALTEZZA LIVELLO D'ACQUA MM. 50			
01.P22.E90 005	COLONNA DI SCARICO COMPLETA DA 1 1/4"	cad	14,50	
01.P22.F00	PILETTA PER VASCA DA BAGNO, IN OTTONE CROMATO			
01.P22.F00 005	DA 1 1/4" A 3 PEZZI, TROPPOPIENO RACC.2 PEZZI	cad	11,40	
01.P22.F10	SIFONE PER PIATTO DOCCIA IN PP GRIGIO TIPO GEBERIT, SENZA TROPPOPIENO, SCARICO GIREVOLE CON RACCORDO, GUARNIZIONI, ALTEZZA LIVELLO D'ACQUA MM. 50			
01.P22.F10 005	DA 1 1/4"	cad	6,79	
01.P22.F30	PILETTE PER PIATTI DOCCIA			
01.P22.F30 015	DA 1 1/4"FLANGIA DIAM MM.85-RACC 2 PEZZI LIS.	cad	7,24	
01.P22.F40	BRACCI DOCCIA A PARETE IN OTTONE CROMATO			
01.P22.F40 020	DA 1/2"CON SOFFIONE ANTICALCAREO SNODATO	cad	13,40	
01.P22.H20	SEDILE CON COPERCHIO, COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE			
01.P22.H20 005	IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI	cad	9,05	
01.P22.H24	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT, PER BASSA POSIZIONE E PER MEZZA ALTEZZA, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE, BATTERIA INTERNA, COMANDO INCORPORATO NEL COPERCHIO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8", RUBINETTO DI ARRESTO			
01.P22.H24 005	DA LT.10 PER VASI A CACCIATA, DIMENS.45X16,7X32,5	cad	37,90	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P22.T00	COMBINAZIONE W.C./ BIDET IN CERAMICA CON SIFONE INCORPORATO, CATINO ALLUNGATO, SEDILE SPECIALE RIMUOVIBILE IN PLASTICA ANTISCIVOLO, APERTURA ANTERIORE, ALTEZZA 500 MM. E LUNGHEZZA 800 MM. DALLA PARETE, COMPLETO DI CASSETTA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO DI TIPO AGEVOLATO, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO CON PULSANTE DI FUNZIONAMENTO SULL'IMPUGNATURA, REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA, TIPO DA INCASSO CON PRESA D'ACQUA A MURO. <u>IL TUTTO SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE</u>			
01.P22.T00 005	INSTALLAZIONE A PAVIMENTO	cad	1.290,00	
01.P22.T05	LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CONCAVO, BORDI ARROTONDATI, APPOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUA ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE			
01.P22.T05 005	CM.70X57 MENSOLE FISSE	cad	504,00	
01.P22.T25	SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI IN TUBO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN NAYLON, SISTEMA DI INCLINAZIONE FRIZIONATO E SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE CON PROTEZIONE			
01.P22.T25 005	COLORE BIANCO	cad	283,00	
01.P22.T40	CORRIMANO DIRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO			
01.P22.T40 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 35	m	74,80	
01.P22.T45	CORRIMANO ANGOLARE A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO			
01.P22.T45 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 35	m	95,20	
01.P22.T60	MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO RIBALTABILE IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON			
01.P22.T60 005	LUNGHEZZA CM 90	cad	118,00	
01.P22.T65	GRUPPO DOCCIA A TELEFONO CON GETTO REGOLABILE, RAMPA SALISCENDI, MANOPOLA DI BLOCCAGGIO A LEVETTA, TUBO FLESSIBILE A DOPPIA AGGRAFFATURA E SOFFIONE ANTICALCARE, AUTOPULENTE E AUTOSVUOTANTE			
01.P22.T65 005	COLORE BIANCO O GRIGIO	cad	71,60	
01.P23.F12	FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE E IMPERMEABILITA' PER IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI, COSTITUITO DA UN MANUFATTO IN NEOPRENE O SIMILARE TRAFILATO CON SAGOMATURA PARTICOLARE SENZA INTERRUZIONI PER L'INTERO GIUNTO E FISSATO MEDIANTE VULCANIZZAZIONE O RESINE SPECIALI AD UN SUPPORTO METALLICO DA ANCORARSI ALLA STRUTTURA			
01.P23.F12 005	PER LUCI FINO A ML 20.00	m	157,00	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.P23.H20	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE			
01.P23.H20 015	CON CARICA DI CO2 PER CLASSI DI FUOCO BC - KG.5	cad	162,00	
01.P23.H25	CARTELLI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA, SALVATAGGIO E INFORMAZIONE NELLE SOTTOELENCATE MISURE E CARATTERISTICHE			
01.P23.H25 020	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 23X23 / 35X15	cad	2,18	
01.P23.H25 025	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 37X37	cad	5,32	
01.P23.H25 030	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 50X50	cad	11,70	
01.P25.B30	AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL MQ			
01.P25.B30 005	...	d	0,18	
01.P25.B70	AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CON PALI E TAVOLE RUSTICHE DI CM.3 COMPRESSE LE EVENTUALI PORTE E PASSAGGI CARRAI CON LE RISPETTIVE CHIUSURE, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO			
01.P25.B70 005	...	mq	9,55	
01.P25.C00	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI STECCATI E TAVOLATI O PER PUNTELLAMENTI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 12% DELL'ARTICOLO 15.A20.005 PER L'ARTICOLO 25.C00.005 - 16% DELLO STESSO PER L'ARTICOLO 25.C00.010 - 20% PER L'ARTICOLO 25.C00.015 - 25% PER L'ARTICOLO 25.C00.020 - 3% PER L'ARTICOLO 25.C00.025)			
01.P25.C00 020	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 90 GIORNI	mc	56,20	
01.P25.C00 025	PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90	mc	6,74	
01.P25.C30	BARRIERA COMPOSTA DI CAVALLETTI DI SBARRAMENTO REGOLAMENTARI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE, PER OGNI GIORNO DI AFFITTO, COMPRESO OGNI COMPENSO PER IL COLLOCAMENTO, LA MANUTENZIONE E LA RIMOZIONE			
01.P25.C30 005	...	m	0,77	
01.P25.C40	LANTERNA OMOLOGATA, A LUCE ROSSA O GIALLA, PER SEGNALE D'INGOMBRO, ALIMENTATA CON ACCUMULATORE, COMPRESO L'OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANO D'OPERA NECESSARIA AL POSIZIONAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA NOTTURNA			
01.P25.C40 005	PER OGNI NOTTE	cad	2,12	
01.A01.A80	SCAVO ESEGUITO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA, A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 1,5 M, MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA E DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO			100 %
01.A01.A80 080	IN ASSENZA D'ACQUA	mc	62,60	100 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A01.A85	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESSE LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300			
01.A01.A85 005	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2	mc	12,60	18,173 %
01.A01.B90	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE			
01.A01.B90 005	ESEGUITO A MANO	mc	24,10	94,723 %
01.A01.C65	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.			
01.A01.C65 030	IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 10 KM FINO A 30 KM DI DISTANZA	mc	3,20	
01.A02.A20	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI PIENI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			
01.A02.A20 010	CON SPESSORE DA CM.10 A CM.15 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE	mq	12,70	100 %
01.A02.A40	DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			
01.A02.A40 005	CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	mc	66,60	89,632 %
01.A02.A50	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			
01.A02.A50 005	CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	mc	154,00	83,247 %
01.A02.B00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE. ESCLUSO IL SOTTOFONDO DA COMPUTARSI A PARTE			
01.A02.B00 010	IN CERAMICA	mq	7,63	100 %
01.A02.B00 060	IN LINOLEUM, GOMMA E SIMILI	mq	3,34	100 %
01.A02.B20	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE. COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A02.B20 005	MURATURA IN MATTONI O PIETREME O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25	mc	344,00	97,987 %
01.A02.B40	RIMOZIONE DI LASTRE DI PIETRA O MARMO DI QUALSIASI SPESSORE, MISURATE NELLA LORO SUPERFICIE REALE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			
01.A02.B40 005	CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	11,70	94,136 %
01.A02.B50	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON TRASPORTO DEI DETRITI NELL'AMBITO DEL CANTIERE			
01.A02.B50 010	IN CERAMICA	mq	7,63	100 %
01.A02.B70	SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			
01.A02.B70 005	PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE	mq	8,42	96,307 %
01.A02.B85	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI			
01.A02.B85 005	CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.	kg	1,60	81,395 %
01.A02.C00	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			
01.A02.C00 005	CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	9,55	100 %
01.A02.G10	SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA			
01.A02.G10 030	IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 10 KM FINO A 30 KM DI DISTANZA	mc	3,20	
01.A03.C00	PERFORAZIONI VERTICALI O COMUNQUE INCLINATE, ESEGUITE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA IDONEA , ATTRAVERSO MURATURE OD IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA, COMPRESO OGNI EVENTUALE MAGGIORE ONERE PER IL RIVESTIMENTO DEI FORI IN PRESENZA DI TERRENI SPINGENTI			
01.A03.C00 005	CON FORO DEL DIAMETRO DI MM. 80 CIRCA	m	54,70	73,868 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A04.B20	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 325			
01.A04.B20 010	RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	98,00	42,939 %
01.A04.B30	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 425			
01.A04.B30 020	RESISTENZA CARATTERISTICA 300	mc	123,00	41,74 %
01.A04.C00	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO			
01.A04.C00 005	IN STRUTTURA DI FONDAZIONE	mc	62,00	100 %
01.A04.F00	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE			
01.A04.F00 015	IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44	kg	1,26	50,98 %
01.A04.F60	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5			
01.A04.F60 010	IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.	mq	0,95	100 %
01.A04.H30	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI			
01.A04.H30 010	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA.	mq	37,00	80,209 %
01.A05.A98	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA			
01.A05.A98 005	DI SPESSORE NON INFERIORE A CM.12 CON BLOCCHI DI CM. 12X20X50 REI 120	mq	24,70	42,015 %
01.A05.B20	MURATURA DI MATTONI PIENI IN PIANO OD IN CURVA PER QUALSIASI GENERE DI LAVORO, ESEGUITA CON MALTA DI CEMENTO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI GIUNTI E LE EVENTUALI CENTINE E PUNTELLI, COMPRESO LE MURATURE FORMATE CON PIU' ANELLI DI SPESSORE PARI OD INFERIORE A CM.12			
01.A05.B20 005	DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.12	mc	371,00	58,009 %
01.A06.A10	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA DI CALCE			
01.A06.A10 005	IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	45,70	64,932 %
01.A06.A10 045	IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	39,10	72,093 %
01.A06.C40	POSA IN OPERA DI LASTRE IN FIBRE VEGETALI COMPRESSE TIPO ERACLIT, FAESITE, PREGIPAN, ETERIG E SIMILI PER PARETI E SOFFITTI, COMPRESA LA PICCOLA ORDITURA, IL COLLEGAMENTO DELLE LASTRE CON COPRIGIUNTI IN TELA O CON CUCITURE IN FILO DI FERRO, I CHIODI ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSA LA FORNITURA DELLE LASTRE, LA STRUTTURA PORTANTE, L'EVENTUALE RINZAFFO E INTONACO			
01.A06.C40 005	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	20,00	90,443 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A08.A10	ESECUZIONE TRACCIA PER INCASSAMENTO DI TUBI AVENTI DIAMETRO NON SUPERIORE A 50 MM., COMPRESO IL FISSAGGIO DEGLI STESSI SU PARETI IN MATTONI FORATI			
01.A08.A10 010	IN MURI INTONACATI COMPRESO RIPRISTINO INTONACO	m	15,00	99,002 %
01.A08.A20	OPERE MURARIE OCCORRENTI PER LA RIMOZIONE E SUCCESSIVA POSA DI APPARECCHI IDRAULICO-SANITARI			
01.A08.A20 005	COMPRESA LA MURAZIONE DI MENSOLE ED I RAPPEZZI AI RIVESTIMENTI, MATERIALI ESCLUSI	cad	88,30	97,323 %
01.A09.B22	POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPRENDE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, POSA DEL MANTO SINTETICO, SALDATURA CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORI USCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI			
01.A09.B22 005	PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ETC.	mq	7,75	97,917 %
01.A09.E50	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA POSA DI DUE MEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CON CERTIFICATO ICITE, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO PRODOTTO A FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' -20 GRADI CENTIGRADI			
01.A09.E50 005	CON MEMBRANE DI TIPO NORMALE	mq	18,80	63,089 %
01.A09.G50	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO			
01.A09.G50 010	PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI	mq	7,73	95,82 %
01.A10.A20	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA SPENTA O DI CALCE IDRAULICA MACINATA, SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE INCURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO			
01.A10.A20 005	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2	mq	16,50	90,023 %
01.A10.A50	RINZAFFO A BASE DI GESSI SPECIALI E PERLITE A RAPIDO ESSICCAMENTO, PER INTERNI, COMPRESO LEGANTE			
01.A10.A50 010	PER UNO SPESSORE SUPERIORE A CM. 2	mq	14,60	98,002 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A10.B10	INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DOLCE, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI, DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DI GESSO			
01.A10.B10 005	ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	5,22	87,169 %
01.A10.C20	FINIZIONE E LISCIATURA CON SCAGLIOLA SU RINZAFFO A RAPIDO ESSICCAMENTO, PER INTERNI, CON RACCORDI AD ANGOLO VIVO FRA PARETE E SOFFITTO, COMPRESO LEGANTE			
01.A10.C20 005	A BASE DI GESSI SPECIALI E PERLITE	mq	8,26	98,193 %
01.A11.A20	PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA NATURALE DI CAVA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, MARCIAPIEDI, BATTUTE DI CEMENTO ECC.			
01.A11.A20 005	PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10	mc	43,50	73,249 %
01.A11.A40	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15			
01.A11.A40 005	FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGN CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	2,71	79,358 %
01.A11.A40 015	ESEGUITO IN CONGLOMERATO LEGGERO A BASE DI ARGILLA ESPANSA PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	2,89	66,379 %
01.A12.B75	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO O DISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (MM. 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO			
01.A12.B75.005	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20	mq	23,90	70,501 %
01.A12.B80	POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI DI GRES CERAMICO ROSSO, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA			
01.A12.B80 005	DI ALMENO ML 0,50	m	5,19	94,976 %
01.A12.E20	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE VINIL-OMOGENEO, DI QUALSIASI SPESSORE			
01.A12.E20 005	FORNITO IN TELI FLESSIBILI	mq	12,90	92,263 %
01.A12.E20 010	FORNITO IN PIASTRELLONI DI DIVERSA DIMENSIONE	mq	13,90	92,838 %
01.A12.E40	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LINOLEUM, DI QUALUNQUE SPESSORE			
01.A12.E40 005	ALTEZZA FINO CM.10 - QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,5	m	4,77	97,135 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A12.G00	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE RETTANGOLARI O QUADRATE, CON O SENZA BISELLO DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA, CON GIUNTI SIGILLATI A CEMENTO BIANCO; ESCLUSO IL RINZAFFO			
01.A12.G00 005	IN CAOLINO, MAIOLICA SMALTATA O GRES CERAMICO, PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20	mq	26,00	95,206 %
01.A12.H00	PIETRA ARTIFICIALE ESEGUITA IN GETTO DI GRANIGLIA; POLVERE DI MARMO E CEMENTO BIANCO, ANCHE CON L'AGGIUNTA DI COLORI A BASE DI OSSIDI DI QUALUNQUE SPESSORE O DIMENSIONE, COMPRESA L'ARMATURA IN FERRO, DATA A PIE' D'OPERA IN STIPITI, ARCHITRAVI DI PORTE E FINESTRE, COLONNINE, BASI, CAPITELLI, CORNICI, CORNICIONI, PANNELLI DECORATIVI, MENSOLE ROSONI, DAVANZALI, ZOCCOLI, LASTRE PER RIVESTIMENTI E SIMILI			
01.A12.H00 005	LISCIATA O FRATAZZATA	mc	2.339,00	92,584 %
01.A12.H10	POSA IN OPERA DI PIETRA E DI MARMI NONCHE' DI PIETRA ARTIFICIALE, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA A METRI CUBI, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, RIVESTIMENTI, GRADINI, ECC, DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE; INCLUDE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI			
01.A12.H10 005	PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10	mc	742,00	99,866 %
01.A12.H20	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUDE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI			
01.A12.H20 005	DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	mq	69,70	99,286 %
01.A12.H25	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA A METRO QUADRATO, INCLUDE LE GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DALLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI			
01.A12.H25 005	DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE	mq	40,00	98,757 %
01.A12.M20	POSA DI COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA			
01.A12.M20 005	PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	m	5,61	88,914 %
01.A15.A10	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE			
01.A15.A10 015	ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA	mq	35,20	98,337 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A15.A25	POSA IN OPERA DI LASTRE ALVEOLARI TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER L'APPLICAZIONE A SERRAMENTI INTERNI OD ESTERNI, MISURATE IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE			
01.A15.A25 005	DI VARIE DIMENSIONI SU TELAI IN FERRO O LEGNO	mq	6,91	96,223 %
01.A15.B00	RIMOZIONE DI VETRI COMPRENSIVA DELLA SUCCESSIVA PULITURA DELLE BATTUTE			
01.A15.B00 005	PER QUALUNQUE TIPO DI VETRO	mq	6,65	100 %
01.A17.A80	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO			
01.A17.A80 005	IN LEGNO DI ABETE	mq	35,60	34,72 %
01.A17.B65	PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE MM. 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE MM. 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE MM. 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA			
01.A17.B65 005	CON OSSATURA IN ABETE	mq	242,00	65,116 %
01.A17.B70	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE			
01.A17.B70 005	IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME	mq	32,70	97,567 %
01.A18.A25	CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE			
01.A18.A25 005	A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA	kg	3,64	72,014 %
01.A18.A40	POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10			
01.A18.A40.005	A DOPPIO T	kg	2,85	96,507 %
01.A18.B00	SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE			
01.A18.B00 060	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	207,00	65,589 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A18.B10	SERRAMENTI METALLICI CON APERTURA A BILICO O WASISTAS CON FERMO NORMALE, COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE, PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMESIONE E NUMERO DI BATTENTI, CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO. CERNIERE E OTTONAMI PESANTI			
01.A18.B10 060	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	219,00	66,653 %
01.A18.B18	POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO			
01.A18.B18 005	PER QUALSIASI SPESSORE	mq	35,50	97,475 %
01.A18.B20	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE.			
01.A18.B20 005	IN PROFILATI NORMALI	mq	45,30	98,241 %
01.A18.B80	RINGHIERE METALLICHE IN MONTA DI SCALE (PIANEROTTOLI INCLUSI), COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE			
01.A18.B80 005	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI	kg	5,54	86,517 %
01.A18.C00	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA.			
01.A18.C00 005	SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI	kg	1,30	96,19 %
01.A18.C02	POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI METALLICI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, SIA FISSI CHE APRIBILI, AD UNO O PIU' BATTENTI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER IL FISSAGGIO, LA REGOLAZIONE DEI PIEDINI E DELLE BATTUTE E L'EVENTUALE SAGOMATURA IN SITO DI PEZZI SPECIALI			
01.A18.C02 005	IN PANNELLI PIENI O VETRATI	mq	23,00	96,699 %
01.A18.C70	POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA			
01.A18.C70 005	CON LAMELLE FLESSIBILI IN LEGA DI ALLUMINIO	mq	11,60	98,921 %
01.A18.C75	RIMOZIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA DI DIVERSE DIMENSIONI IN QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, LA RIMOZIONE DELLE STAFFE DI SUPPORTO. IL RIPRISTINO MURARIO CONSEGUENTE ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE			
01.A18.C75 005	SINO ALL'ALTEZZA DI MT.4	cad	18,50	88,544 %
01.A18.G00	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE			
01.A18.G00 005	DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) SERRAMENTI METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE, RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI, CORNICIONI, GRIGLIATI, MINUTERIE METALLICHE ETC.	kg	0,77	69,355 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A18.G10	POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO			
01.A18.G10 005	CON O SENZA FUNZIONAMENTO ESTERNO	cad	51,90	95,205 %
01.A18.G20	POSA IN OPERA DI TARGHE METALLICHE SERIGRAFATE CON INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, DIVIETI, SEGNALAZIONI ANTINFORTUNISTICHE ED ANTINCENDIO A NORMA DI LEGGE			
01.A18.G20 005	NELLE MISURE CORRENTI A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI	cad	5,69	100 %
01.A19.E00	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESO INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISI OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC, PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI MANICOTTI RACCORDI VAI VOIE			
01.A19.E00 005	TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE	kg	8,31	89,222 %
01.A19.E12	POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI. IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA			
01.A19.E12 005	PER DIAMETRI ESTERNI DA MM.16 A MM. 26	m	6,27	98,611 %
01.A19.E14	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI, ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.A19.E14 005	DEL DIAMETRO DI MM.32, 40 E 50	m	5,02	98,267 %
01.A19.E14 015	DEL DIAMETRO DI MM.90 E 110	m	9,99	98,756 %
01.A19.E60	RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE			
01.A19.E60 005	LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER ECC.	cad	30,20	85,473 %
01.A19.G10	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO			
01.A19.G10 005	LAVABO A CANALE COMPLETO DI ACCESSORI COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA PER ACQUA CALDA E FREDDA (FINO A 3 RUBINETTI O 3 GRUPPI MISCELATORI PER LAVABO), PILETTE E SIFONI DI SCARICO	cad	86,90	100 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A19.G10 020	LAVELLO PER CUCINA A DUE VASCHE CON SCOLAPIATTI INCORPORATO, COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, DUE PILETTE E SIFONI A DUE BRACCI.	cad	90,90	100 %
01.A19.G10 045	LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE	cad	57,40	94,607 %
01.A19.G10 085	VASCA LAVATOIO COMPLETA DI ACCESSORI E SOSTEGNI, COMPRESA LA POSA DI UN RUBINETTO PER SOLA ACQUA FREDDA, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO CON RACCORDO AL MURO O PAVIMENTO	cad	63,20	93,781 %
01.A19.G10 095	VASCA DA BAGNO LUNGA OD A SEDILE, DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE ESTERNO, DOCCIA A TELEFONO, COLONNA DI SCARICO, PILETTA E TROPPOPIENO	cad	90,70	100 %
01.A19.G10 110	PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIO FISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DISCARICO	cad	88,90	94,459 %
01.A19.G10 125	RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPuccio CROMATO-DA 1/2"	cad	10,70	100 %
01.A19.G10 130	RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPuccio CROMATO-DA 3/4"	cad	12,00	100 %
01.A19.G10 165	LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO	cad	65,20	100 %
01.A19.G10 190	VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	49,40	100 %
01.A19.G10 195	SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE	cad	7,48	100 %
01.A19.G10 220	COMBINAZIONE W.C./ BIDET PER DISABILI IN CERAMICA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPRESA LA POSA DEGLI ACCESSORI ED EFFETTI ACQUA DELLA VASCHETTA DI CACCIATA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO A MURO LATERALE, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO E REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA	cad	132,00	93,767 %
01.A19.G10 230	SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI	cad	27,30	90,644 %
01.A19.G20	PROVVISTA E POSA DI MENSOLE, MENSOLONI IN FERRO O GHISA SMALTATA PER LAVABI, LAVELLI E SIMILI, COMPRESA LA ROTTURA DELLE MURATURE, IL FISSAGGIO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO E DEL RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE			
01.A19.G20 005	MENSOLE DA CM.35 PER LAVABI	cad	17,10	77,875 %
01.A20.A60	RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI			
01.A20.A60 005	PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	1,71	28,261 %
01.A20.C20	LAVATURA CON DETERSIVI SU SUPERFICI GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITE			
01.A20.C20 005	DI TERMOSIFONI, PIASTRE, ECC.	mq	3,31	98,872 %
01.A20.E20	TINTA A TEMPERA FORTE A PIU' RIPRESE			
01.A20.E20 005	SU SOFFITTI E PARETI ESTERNE	mq	4,93	96,977 %

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A20.E30	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI			
01.A20.E30 005	SU INTONACI INTERNI	mq	3,62	58,763 %
01.A20.E60	APPLICAZIONE FISSATIVO			
01.A20.E60 005	SU SOFFITTI E PARETI INTERNE	mq	1,30	99,048 %
01.A20.F70	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE			
01.A20.F70 025	DI TERMOSIFONI,PIASTRE, ECC. A DUE RIPRESE	mq	9,84	92,172 %
01.A21.B70	POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISI IN PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO IL PIANO DI CAVA, AD ARCHI CONTRASTANTI E PARALLELI, ANCHE NELLE ZONE DEI BINARI TRANVIARI SU LETTO DI POSA DI SABBIA DEL PO O DELLA STURA, SECONDO LE PRESCRIZIONI, COMPRESA LA PROVVISITA DELLA SABBIA, LA BATTITURA A REGOLA D'ARTE, LA SCOPATURA, IL CARICO ED IL TRASPORTO DI TUTTI I DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE, ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CHE SARA' COMPENSATA A PARTE			
01.A21.B70 015	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.12	mq	32,90	84,242 %
01.A21.B80	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, COMPRESO LO SCAVO DEL FONDO SABBIOSO, LA CERNITA DEI CUBETTI UTILIZZABILI, IL LORO ACCATASTAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE PER UN EVENTUALE REIMPIEGO IN SITO O PER IL TRASPORTO NEI MAGAZZINI MUNICIPALI			
01.A21.B80 005	IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE	mq	10,20	100 %
01.A22.A85	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON EMULSIONI (GRAVE-EMULSION) PER STRATO DI BASE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI IMPASTI A FREDDO, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE SERPENTINOSE E CALCAREE DELLE DIMENSIONI MASSIME DI MM 31,5 CONTENENTI ALMENO IL 25% DI FRANTUMATO DI CAVA, TRATTATI CON EMULSIONE DI BITUME CATIONICHE O ANIONICHE A LENTA E CONTROLLATA ROTTURA. LA PERCENTUALE DI BITUME RESIDUO DEVE ESSERE COMPRESA TRA IL 3% E IL 3,60% IN PESO DEGLI INERTI			
01.A22.A85 050	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.15	mq	13,40	
01.A22.B05	PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' COMPRESO L'ONERE DELLA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE			
01.A22.B05 030	STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI O OLTRE CM.14, AD UNA RIPRESA	mq	21,80	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
01.A22.B10	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO (C.C. 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA			
01.A22.B10 030	PROVVISTA E STESA DEL I 'FMUI SIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO PARI A CM.4	mq	6,80	
01.A23.A80	PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI CM 2 DI CEMENTO E SABBIA (DOSATURA : 600 KG DI CEMENTO TIPO 325 PER MC 1 DI SABBIA) COMPRESO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO			
01.A23.A80 005	PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	8,71	82,168 %
01.A23.B80	RIFILATURA DI MARCIAPIEDI PER RIPRISTINI, CON TAGLIO NETTO E REGOLARE DELL'ESISTENTE STRATO AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI			
01.A23.B80 005	MARCIAPIEDI IN ASFALTO	m	3,14	88,933 %
05.P59.M70	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE PER PRESSIONI SINO KG CMQ 16 ALLA TEMPERATURA MASSIMA DI 200 GRADI CENTIGRADI, FILETTATO			
05.P59.M70 010	DIAMETRO 1/2"	cad	33,30	
05.P59.M70 015	DIAMETRO 3/4"	cad	40,60	
05.P59.M70 020	DIAMETRO 1"	cad	61,90	
05.P67.B85	PROVVISTA E POSA IN OPERA PROFILATI IN FERRO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONI.			
05.P67.B85 005	QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONI	kg	3,39	
05.P67.B95	PROVVISTA E POSA IN OPERA STAFFA DI SOSTEGNO PERTUBAZ. FINO 1" CON COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO, DADO ELETTRISALDATO M8, TONDINO FILETTATO, VITI LATERALI E TASSELLO IN NYLON.			
05.P67.B95 005	cad	3,95	
05.P67.C30	RACCORDERIA PER TUBAZIONE ZINCATA			
05.P67.C30 005	kg	22,50	
05.P67.D30	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI			
05.P67.D30 005	PER DIAM. SINO A 3/4"	kg	4,75	
05.P67.D30 010	PER DIAM. SINO A 2"	kg	3,62	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
05.P70.B40	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX			
05.P70.B40 005	DIAM. FINO A MM 34	m	8,98	
05.P75.C60	PROVVISTA E POSA DI CASSETTA CON NASTRO ROTANTE COMPLETA DI SPORTELLO IN LAMIERA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA ROSSA, RULLO GIREVOLE VERNICIATO ROSSO, TUBO SEMIRIGIDO "UNI 25" IN NYLON GOMMATO E ARMATO CON SPIRALE, VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN ENTRATA IN OTTONE, LANCIA REGOLABILE A TRE EFFETTI (CHIUSO, GETTO PIENO, GETTO NEBULIZZATO) IN LEGA LEGGERA CON UGELLO E CONO DI SCARICO IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI, COMPLETA DI VELO PROTETTIVO REGOLABILE			
05.P75.C60 010	CON TUBO SEMIRIGIDO DA 20 METRI	cad	312,00	
05.P75.D00	PROVVISTA E POSA DI GRUPPO MOTOPOMPA ORIZZONTALE O VERTICALE, COMPLETO DI SARACINESCHE, VALVOLA DI RITEGNO E VALVOLA DI SICUREZZA			
05.P75.D00 010	DIAMETRO 2"1/2 N.1 UNI 70	cad	247,00	
05.P75.D20	PROVVISTA E POSA DI IDRANTE A COLONNA COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO			
05.P75.D20 020	DN 70 EST. 900	cad	411,00	
05.P76.E20	VERNICIATURA CON MINIO E SMALTO PREVIA PULITURA DELLE PARTI METALLICHE			
05.P76.E20 010	DUE MANI DI MINIO PIU' UNA DI SMALTO	mq	7,34	
06.A49.A01	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI COLLEGAMENTI ELETTRICI ED EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI, COMPRESI I RUBINETTI DI SEZIONAMENTO SULL'ACQUA CALDA E FREDDA			
06.A49.A01 A020	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 80 LITRI	cad	86,70	
07.P01.H01	saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra: flanaiata UNI PN 16;			
07.P01.H01 015	DN 80	cad	182,50	
07.P01.J01	valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16;			
07.P01.J01 015	DN 80	cad	87,04	
07.P01.K01	valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1/2"			
07.P01.K01 005	...	cad	8,72	

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
07.P01.M01	giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;			
07.P01.M01 015	per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80	cad	129,16	
07.P01.U04	nastri			
07.P01.U04 005	Nastro segnalatore tubo larghezza 12 cm	m	0,07	
07.A01.C01	Murature			
07.A01.C01 010	Costruzione di pozzetto di presa in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm , e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; delle dimensioni interne di 45x45x60 cm	cad	56,16	
07.A01.H01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido, in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, con giunzioni a bicchiere incollati o tenuti a pressione con anello di gomma; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
07.A01.H01 020	per tubi diam. 140 mm	m	3,93	
07.A01.I01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
07.A01.I01 020	per tubi diam. 90 mm	m	5,05	
20.A27.A 10	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVISTA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA			
20.A27.A 10 035	COMPRESO, INOLTRE, LO SCAVO DEL CASSONETTO DI CM.40, LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	9,27	15,952 %
NP 01	POSA GIUNTO DI DILATAZIONE	m	70,00	60,840%
NP 02	ALLACCIAMENTO E INDICAZIONE PRESSIONE A LOCALE PRESIDATO	n	1.500,00	28,390%
NP 03	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA PER LOCALI SALA IGIENICA-ANTIBAGNO BIMBI COMPLETO DI COLLEGAMENTI CON TUBI PVC E ACCESSORI IL TUTTO RESO IN OPERA ALLA REGOLA DELL'ARTE	cad	1.200,00	22,330%
NP 04	ASSISTENZE PER IMPIANTI ELETTRICI	cad	2.500,00	76,660%

INCIDENZA MANODOPERA				
art	Descrizione	u.m.	Prezzo Unitario	INCIDENZA
NP 05	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA PER LOCALI 0.19 (SPOGLIATOIO CUOCO) E LOC. 0.24 (WC) E LOC. 0.26 (ANTI WC) COMPLETO DI COLLEGAMENTI CON TUBI PVC E ACCESSORI IL TUTTO RESO IN OPERA ALLA REGOLA DELL'ARTE	cad	3.000,00	36,910%
NP 06	FORNITURA E POSA MONTASCALE COMPLETO DI ACCESSORI	cad	12.500,00	88,858%
NP 07	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA PER LOCALI 0.12 (ANTI BAGNO DISABILI) E LOC. 0.13 (WC DISABILI) E LOC. 0.19 (ANTI WC ADULTI) E LOC. -1.2 (LAVANDERIA) COMPLETO DI COLLEGAMENTI CON TUBI PVC E ACCESSORI IL TUTTO RESO IN OPERA ALLA REGOLA DELL'ARTE	cad	1.000,00	31,942%