

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A90.0 05	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di mt.3 e per un volume di almeno mc.1 euro (dodici/30)	mc	12,30
Nr. 2 01.A01.B05.0 05	Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm.35 euro (sei/62)	mq	6,62
Nr. 3 01.A01.B90.0 05	Riempimento degli scavi in genere (trincee e pozzi di servizio) dopo l'ultimazione dei manufatti, con le materie di scavo precedentemente estratte o con materiali in provvista, compreso lo spargimento di acqua, la costipazione e regolarizzazione dello scavo stesso eseguito a mano euro (ventiquattro/10)	mc	24,10
Nr. 4 01.A02.A10.0 10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm.15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione con trasporto dei detriti alle discariche euro (settantasette/90)	mc	77,90
Nr. 5 01.A02.A20.0 10	Demolizione di tramezzi o volte in mattoni pieni o forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione con spessore da cm.10 a cm.15 e per superfici di mq.0,50 e oltre, con trasporto in cantiere euro (dodici/70)	mq	12,70
Nr. 6 01.A02.A20.0 30	Demolizione di tramezzi o volte in mattoni pieni o forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione con spessore da cm.10 a cm.15 e per superfici di mq.0,50 e oltre, con trasporto alle discariche euro (tredici/80)	mq	13,80
Nr. 7 01.A02.A40.0 05	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione con trasporto dei detriti alle discariche euro (sessantasei/60)	mc	66,60
Nr. 8 01.A02.A80.0 20	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie in tegole di laterizio euro (otto/35)	mq	8,35
Nr. 9 01.A02.A90.0 05	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche della piccola e della grossa orditura di tetti, per superfici di mq.0,50 ed oltre euro (dodici/90)	mq	12,90
Nr. 10 01.A02.B00.0 10	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di mq.0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte in ceramica euro (sette/63)	mq	7,63
Nr. 11 01.A02.B00.0 60	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di mq.0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte in linoleum, gomma e simili euro (tre/34)	mq	3,34
Nr. 12 01.A02.B50.0 10	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere in ceramica euro (sette/63)	mq	7,63
Nr. 13 01.A02.B70.0 05	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche per superfici di mq.0,50 ed oltre euro (otto/42)	mq	8,42
Nr. 14 01.A02.B85.0 05	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti con trasporto alle pubbliche discariche euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 15 01.A02.C00.0 05	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione con una superficie di almeno mq.0,50 euro (nove/55)	mq	9,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 16 01.A04.B00.0 10	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 325 resistenza caratteristica 150 euro (centoventi/00)	mc	120,00
Nr. 17 01.A04.B00.0 20	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 325 resistenza caratteristica 250 euro (centotrentaotto/00)	mc	138,00
Nr. 18 01.A04.B20.0 05	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera e cemento tipo 325 resistenza caratteristica 100 euro (novanta/50)	mc	90,50
Nr. 19 01.A04.B20.0 10	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera e cemento tipo 325 resistenza caratteristica 150 euro (novantaotto/00)	mc	98,00
Nr. 20 01.A04.B30.0 05	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera e cemento tipo 425 resistenza caratteristica 150 euro (novantasei/00)	mc	96,00
Nr. 21 01.A04.B30.0 15	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera e cemento tipo 425 resistenza caratteristica 250 euro (centotredici/00)	mc	113,00
Nr. 22 01.A04.C00.0 05	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano in struttura di fondazione euro (sessantadue/00)	mc	62,00
Nr. 23 01.A04.C00.0 10	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano in strutture in elevazione non armate euro (settantasette/30)	mc	77,30
Nr. 24 01.A04.C00.0 15	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano in strutture semplici armate euro (novantadue/30)	mc	92,30
Nr. 25 01.A04.C03.0 10	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta in strutture di fondazione euro (sei/13)	mc	6,13
Nr. 26 01.A04.E00.0 05	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile di calcestruzzo cementizio armato euro (sei/62)	mc	6,62
Nr. 27 01.A04.F00.0 15	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione in acciaio ad aderenza migliorata fe b 38 e fe b 44 euro (uno/26)	kg	1,26
Nr. 28 01.A04.F60.0 05	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini del diametro minimo di mm. 5 in acciaio tipo fe b 44 per intonaco strutturale su pareti verticali o inclinate, inclusi gli ancoraggi con graffe e malta cementizia alla sottostante struttura ed inclusa la preventiva pulizia del fondo euro (dieci/40)	mq	10,40
Nr. 29 01.A04.F60.0 10	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini del diametro minimo di mm. 5 in acciaio tipo fe b44 per getti di solette, caldane, sottofondi, ecc. euro (zero/95)	mq	0,95
Nr. 30 01.A04.H10.0 05	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti in legname di qualunque forma euro (ventiquattro/30)	mq	24,30
Nr. 31 01.A04.H30.0 10	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti in legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. euro (trentasette/00)	mq	37,00
Nr. 32 01.A05.A20.2 70	Muratura a cassa vuota dello spessore di almeno cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette pure in mattoni posti a distanza non superiore a cm 75, compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi ecc, misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la sola deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a mq 2 tramezzi in mattoni forati dello spessore di cm. 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno mq 1 euro (novantaquattro/80)	mq	94,80
Nr. 33 01.A05.A98.0 05	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda di spessore non inferiore a cm.12 con blocchi di cm. 12x20x50 rei 120 euro (ventiquattro/70)	mq	24,70
Nr. 34 01.A06.A10.0 55	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce in mattoni forati dello spessore di cm.8 e per una superficie complessiva di almeno mq.1 euro (ventiquattro/80)	mq	24,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 35 01.A06.A20.0 45	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia in mattoni forati dello spessore di cm.12 e per una superficie complessiva di almeno mq.1 euro (trentasei/10)	mq	36,10
Nr. 36 01.A06.A20.0 55	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia in mattoni forati dello spessore di cm.8 e per una superficie complessiva di almeno mq.1 euro (venticinque/30)	mq	25,30
Nr. 37 01.A06.C40.0 05	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco per una superficie complessiva di almeno mq.1 euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 38 01.A08.A20.0 05	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico-sanitari compresa la murazione di mensole ed i rappezzai ai rivestimenti, materiali esclusi euro (ottantaotto/30)	cad	88,30
Nr. 39 01.A08.A40.0 10	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello su muratura in mattoni pieni euro (due/39)	cad	2,39
Nr. 40 01.A09.E50.0 05	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bitu minoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, dello spessore di mm. 4, armate con tessuto non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 gradi centigradi con membrane di tipo normale euro (diciotto/80)	mq	18,80
Nr. 41 01.A10.A10.0 05	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso per una superficie complessiva di almeno mq.1 e per uno spessore fino a cm.2 euro (quindici/60)	mq	15,60
Nr. 42 01.A10.A10.0 15	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso per una superficie complessiva di almeno mq.1 e per uno spessore di cm.2,5 euro (venti/60)	mq	20,60
Nr. 43 01.A10.B20.0 05	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso eseguito fino ad una altezza di mt.4, per una superficie complessiva di almeno mq.1 e per uno spessore di cm. 0.5 euro (otto/23)	mq	8,23
Nr. 44 01.A10.B20.0 65	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso eseguito ad un'altezza superiore a mt.4, per una superficie complessiva di almeno mq.1 e per uno spessore di cm. 0.5 euro (dodici/10)	mq	12,10
Nr. 45 01.A10.C30.0 05	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso per una superficie complessiva di almeno mq.1 euro (tre/93)	mq	3,93
Nr. 46 01.A11.A40.0 05	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm. 15 formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cmq di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno mq.0,20 euro (due/71)	mq	2,71
Nr. 47 01.A12.B70.0 05	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo per una superficie di almeno mq.0,20 euro (ventidue/40)	mq	22,40
Nr. 48 01.A12.B75.0 05	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo per una superficie di almeno mq. 0,20 euro (ventitre/90)	mq	23,90
Nr. 49 01.A12.E00.0 05	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni in teli flessibili di qualsiasi spessore euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 50 01.A12.E40.0	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore altezza oltre cm.10-quantitativi almeno ml.0,50 euro (quattro/86)	ml	4,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 51 01.A12.G30. 005	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con cortina applicata alla struttura muraria, formata da laterizi pressati o stampati o trafileti e con pezzi speciali per raccordi in curva ed a squadra, tipo klinker litoceramica, cottonovo e simili posati con malta di cemento. esclusa la provvista del materiale di rivestimento per superfici di almeno mq.0,20 euro (trentaquattro/00)	mq	34,00
Nr. 52 01.A12.H20.0 05	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno mq.1 euro (sessantanove/70)	mq	69,70
Nr. 53 01.A12.NB.B	Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a mq.0,20 aumento del 300% (percentuale 300%) euro (sessantanove/70)	%	69,70
Nr. 54 01.A15.A10.0 15	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale isolanti termoacustici tipo vetrocamera euro (trentacinque/20)	mq	35,20
Nr. 55 01.A15.A10.0 30	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale cristalli temperati euro (ventisette/80)	mq	27,80
Nr. 56 01.A15.A10.0 35	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale vetri antisfondamento euro (ventinove/80)	mq	29,80
Nr. 57 01.A15.B00.0 05	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute per qualunque tipo di vetro euro (sei/65)	mq	6,65
Nr. 58 01.A17.A80.0 05	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo in legno di abete euro (trentacinque/60)	mq	35,60
Nr. 59 01.A17.B60.1 20	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm.4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) dello spessore finito di mm.58, di cui mm.50 di ossatura in abete e mm.8 di rivestimento in compensato di noce euro (trecentotrenta/00)	mq	330,00
Nr. 60 01.A17.B65.0 05	Porte interne tamburate spessore mm. 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm. 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm. 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista con ossatura in abete euro (duecentoquarantadue/00)	mq	242,00
Nr. 61 01.A17.B70.0 05	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone in qualsiasi tipo di legname euro (trentadue/70)	mq	32,70
Nr. 62 01.A18.A25.0 05	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine a lavorazione chiodata o bullonata euro (tre/64)	kg	3,64
Nr. 63 01.A18.A25.0 10	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine a lavorazione saldata euro (due/95)	kg	2,95
Nr. 64 01.A18.A40.0 05	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm.10 a doppio t euro (due/85)	kg	2,85
Nr. 65 01.A18.A70.0 05	Posa in opera di piccoli profilati in ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone euro (tre/06)	kg	3,06
Nr. 66 01.A18.A96.0 05	Provvista e posa in opera di lamiera grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm. per la formazione di solai, piani di calpestio etc. euro (ventidue/70)	mq	22,70
Nr. 67 01.A18.B00.0 55	Serramenti metallici, per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine in profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie compresa tra mq. 0.50 e mq. 2.00 euro (duecentotrentaquattro/00)	mq	234,00
Nr. 68 01.A18.B00.0	Serramenti metallici, per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60	pesanti comprese due mani di antiruggine in profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a mq. 2.00 euro (duecentosette/00)	mq	207,00
Nr. 69 01.A18.B00.0 65	Serramenti metallici, per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine in profilati tubolari ricavati dalla profilatura a freddo di nastro in acciaio zincato e verniciato a fuoco, aventi superficie inferiore a mq. 0.50 euro (duecentosessantadue/00)	mq	262,00
Nr. 70 01.A18.B10.0 10	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti in ferro, aventi superficie compresa tra mq. 0.5 e mq. 2.00 euro (centoquarantatre/00)	mq	143,00
Nr. 71 01.A18.B10.0 55	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti in profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie compresa tra mq. 0.50 e mq. 2.00 euro (duecentoquarantasette/00)	mq	247,00
Nr. 72 01.A18.B10.0 60	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti in profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a mq. 2.00 euro (duecentodiciannove/00)	mq	219,00
Nr. 73 01.A18.B15.0 05	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm. 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm. 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. euro (centoottantadue/00)	mq	182,00
Nr. 74 01.A18.B18.0 05	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello per qualsiasi spessore euro (trentacinque/50)	mq	35,50
Nr. 75 01.A18.B20.0 05	Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed invetriate. in profilati normali euro (quarantacinque/30)	mq	45,30
Nr. 76 01.A18.B70.0 05	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine in ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (quattro/74)	kg	4,74
Nr. 77 01.A18.B70.0 05	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine in ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (quattro/74)	kg	4,74
Nr. 78 01.A18.B80.0 05	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine in ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (cinque/54)	kg	5,54
Nr. 79 01.A18.C00.0 05	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili euro (uno/30)	kg	1,30
Nr. 80 01.A18.C02.0 05	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali in pannelli pieni o vetrati euro (ventitre/00)	mq	23,00
Nr. 81 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno euro (cinquantauno/90)	cad	51,90
Nr. 82 01.A19.E60.0 05	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. euro (trenta/20)	cad	30,20
Nr. 83 01.A19.G10. 005	Posa in opera di apparecchi igienico-sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico euro (ottantasei/90)	cad	86,90
Nr. 84 01.A19.G10. 040	Posa in opera di apparecchi igienico-sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	raccordo al muro e mensole euro (sessantatre/70)	cad	63,70
Nr. 85 01.A19.G10. 110	Posa in opera di apparecchi igienico-sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico euro (ottantaotto/90)	cad	88,90
Nr. 86 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico-sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico euro (sessantacinque/20)	cad	65,20
Nr. 87 01.A19.G10. 220	Posa in opera di apparecchi igienico-sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata euro (centotrentadue/00)	cad	132,00
Nr. 88 01.A19.G20. 005	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle mensole da cm.35 per lavabi euro (diciassette/10)	cad	17,10
Nr. 89 01.A19.G20. 010	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle mensoloni da cm.40 per lavelli e lavabi a canale euro (diciotto/70)	cad	18,70
Nr. 90 01.A20.B20.0 05	Lisciatura di pareti e soffitti a scagliola e colla euro (due/94)	mq	2,94
Nr. 91 01.A20.B90.0 05	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze di manufatti esterni euro (quattro/36)	mq	4,36
Nr. 92 01.A20.C30.0 10	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti silicei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro euro (sette/01)	mq	7,01
Nr. 93 01.A20.E30.0 05	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati su intonaci interni, compresa la preparazione euro (tre/62)	mq	3,62
Nr. 94 01.A20.E30.0 10	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati su intonaci esterni euro (sette/31)	mq	7,31
Nr. 95 01.A20.E60.0 05	Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 96 01.A20.F50.0 05	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche di manufatti esterni euro (otto/36)	mq	8,36
Nr. 97 01.A20.F70.0 05	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche di manufatti esterni, ad una ripresa euro (sei/99)	mq	6,99
Nr. 98 01.A20.F70.0 10	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche di manufatti esterni, a due riprese euro (undici/30)	mq	11,30
Nr. 99 01.A20.F70.0 35	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche tubi di sezione fino a cm.15, a due riprese. euro (nove/17)	m	9,17
Nr. 100 01.A21.A20.0 05	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm.3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. euro (tre/94)	mc	3,94
Nr. 101 01.A22.B05.0 15	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compreso pari a cm.6 euro (nove/33)	mq	9,33
Nr. 102	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A22.B10.0 10	torino (c.c. 16/05/1973), steso in opera con vibrifinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della d.l.,compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm.3 euro (tre/26)	mq	3,26
Nr. 103 01.A22.E00.0 20	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla d.l. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera per profondita' di cm. 4 con recupero del materiale da parte della citta' euro (cinque/60)	mq	5,60
Nr. 104 01.A23.B95.0 05	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm.10 in conglomerato bituminoso euro (tre/94)	ml	3,94
Nr. 105 01.A23.C00.0 05	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm.2 o cm.3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche manto in asfalto colato o malta bituminosa euro (otto/73)	mq	8,73
Nr. 106 01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato ore normali euro (venticinque/00)	ora	25,00
Nr. 107 01.P01.A30.0 05	Operaio comune ore normali euro (ventidue/80)	ora	22,80
Nr. 108 01.P03.A60.0 05	Sabbia granita di cava euro (ventiotto/00)	mc	28,00
Nr. 109 01.P03.B70.0 05	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione euro (venti/40)	mc	20,40
Nr. 110 01.P07.B20.0 15	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm. 9-10 dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata euro (sei/65)	mq	6,65
Nr. 111 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo nei formati 20x20 - 30x30 - 40x40 euro (ventiuno/40)	mq	21,40
Nr. 112 01.P09.F00.0 05	Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm.13 euro (quattro/43)	mq	4,43
Nr. 113 01.P09.F40.0 05	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto spessore mm.0,6 euro (uno/33)	m	1,33
Nr. 114 01.P11.C90.0 05	Elementi trafilati in klinker per rivestimenti costituiti da listelli normali delle dimensioni di cm.6x23 circa, esclusi i pezzi speciali (angolari, architravi, mezzi listelli ecc.) colori chiari correnti (avorio-sabbia-rosato) euro (quattordici/40)	mq	14,40
Nr. 115 01.P11.E10.0 28	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale marmorizzato a teli altezza cm.200-spess. mm.4 euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 116 01.P11.E80.0 10	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm.1 altezza cm.10 euro (tre/14)	ml	3,14
Nr. 117 01.P12.M35. 005	Rete elettrosaldada in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai in tondini fe b 44-diam mm. 5-maglia cm. 5x7.5 euro (uno/86)	mq	1,86
Nr. 118 01.P12.M35. 010	Rete elettrosaldada in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai in tondini fe b 44-diam mm. 5-maglia cm. 10x10 euro (uno/75)	mq	1,75
Nr. 119 01.P13.N50.0 55	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure rei 120 ad un battente cm. 90x200 euro (trecentonovantauno/00)	cad	391,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 120 01.P13.N50.0 70	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure rei 120 a due battenti cm. 120x200 euro (settecentocinquantasei/00)	cad	756,00
Nr. 121 01.P14.C16.0 10	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori tipo milano per porte interne euro (tre/50)	cad	3,50
Nr. 122 01.P14.C18.0 10	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato con apertura dall'esterno con maniglia e chiave euro (centosessantadue/00)	cad	162,00
Nr. 123 01.P14.C19.0 05	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato con funzionamento dall'esterno con maniglia euro (centosettantauno/00)	cad	171,00
Nr. 124 01.P14.F32.0 10	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm.6 e mm.16, completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm.88 circa in acciaio inox 18/8 (aisi 304) euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 125 01.P14.F34.0 10	Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm. completi di ogni accessorio in acciaio inox 18/8 (aisi 304) euro (sei/05)	cad	6,05
Nr. 126 01.P14.M20. 015	Tasselli ad espansione - (completi) lunghezza cm.6 - in acciaio euro (zero/29)	cad	0,29
Nr. 127 01.P18.A70.0 20	Serizzo antigorio in lastre dello spessore di cm. 3 euro (settantatre/10)	mq	73,10
Nr. 128 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm.15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra due lastre cristallo antisf. da mm.3+film+mm.3 euro (settantaotto/60)	mq	78,60
Nr. 129 01.P20.B03.0 05	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinilbutirrale spessore mm. 3+0.38+3 euro (trentasette/70)	mq	37,70
Nr. 130 01.P20.B03.0 55	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinilbutirrale spessore mm. 6+0.76+6 euro (sessantatre/60)	mq	63,60
Nr. 131 01.P20.C00.0 05	Smerigliatura normale su vetri e cristalli euro (undici/60)	mq	11,60
Nr. 132 01.P22.A15.0 10	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo-pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm.120x45x21 euro (centodiciotto/00)	cad	118,00
Nr. 133 01.P22.A60.0 05	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm.45x35x39 euro (trentaotto/10)	cad	38,10
Nr. 134 01.P22.A70.0 20	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm.75x75x15, installazione sopra pavimento euro (centotré/00)	cad	103,00
Nr. 135 01.P22.C40.0 10	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm.13 da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (tredici/30)	cad	13,30
Nr. 136 01.P22.E10.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno-doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm. 120 da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 137 01.P22.E78.0 05	Sifoni in pp bianco tipo geberit per lavelli completi di canotto e rosone da 1 1/4"x 40 mm a v euro (cinque/43)	cad	5,43
Nr. 138 01.P22.F10.0 05	Sifone per piatto doccia in pp grigio tipo geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm. 50 da 1 1/4" euro (sei/79)	cad	6,79
Nr. 139 01.P22.H62.0 10	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata da litri 10, tipo pesante euro (quarantauno/70)	cad	41,70
Nr. 140	Sifone da pavimento in pe tipo geberit, con bordo imbuto d'entrata regolabile in pe e griglia in acciaio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.H70.0 05	inossidabile,con entrata laterale diametro mm. 50,scarico diametro mm. 50,diametro esterno del sifone mm. 100 h livello acqua mm.40-senza attacco lavaggio euro (diciannove/10)	cad	19,10
Nr. 141 01.P22.T00.0 05	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm. e lunghezza 800 mm. dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative installazione a pavimento euro (milleduecentonovanta/00)	cad	1'290,00
Nr. 142 01.P22.T05.0 05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile cm.70x57 mensole fisse euro (cinquecentoquattro/00)	cad	504,00
Nr. 143 01.P22.T40.0 05	Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio diametro esterno mm. 35 euro (settantaquattro/80)	ml	74,80
Nr. 144 01.P22.T55.0 05	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon diametro esterno mm. 35 lunghezza cm.41 euro (quarantanove/10)	cad	49,10
Nr. 145 01.P25.A35.0 05	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m.1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base per ml di altezza-al mese euro (sette/02)	m	7,02
Nr. 146 01.P25.A40.0 05	Nolo di base per castello leggero - al mese euro (sedici/20)	cad	16,20
Nr. 147 01.P25.A60.0 05	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm.5 con relativo sotto piano; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) per i primi 30 giorni euro (sette/87)	mq	7,87
Nr. 148 01.P25.A60.0 10	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm.5 con relativo sotto piano; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) per ogni mese oltre al primo euro (uno/41)	mq	1,41
Nr. 149 01.P25.A70.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale euro (due/60)	mq	2,60
Nr. 150 01.P25.A75.0 05	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm.5 con relativo sotto piano; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) per i primi 30 giorni euro (cinque/08)	mq	5,08
Nr. 151 01.P25.A90.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ogni onere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) euro (due/37)	mq	2,37
Nr. 152 01.P25.B30.0 05	Affitto di telone impermeabile al mq euro (zero/18)	g	0,18
Nr. 153 02.P01.A01.0 30.010	Ascensore elettrico kg 630 - 8 persone (principalmente per edifici non residenziali). Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione: a 5 fermate, 0,63 m/s euro (trentaottomilanovantasei/74)	cad	38'096,74
Nr. 154 02.P01.A03.0 40.010	Dispositivo per il riporto della cabina al piano più vicino in caso di mancanza di tensione in rete: per impianti elettrici euro (cinquemilatrecentoquindici/53)	cad	5'315,53
Nr. 155 02.P02.A14.0 20.010	Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in cls di cm 4, Resistenza caratteristica 250 - completo di rete elettrosaldata a maglie di cm 15x15, diametro mm 6 euro (sessantaquattro/23)	mq	64,23
Nr. 156 05.P64.A40.0 15	Ventilatori elicoidali industriali per espulsione aria tipo a parete. modello grande diam. cm. 15 euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
Nr. 157	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria - aria, con funzionamento dei fluidi in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.P73.B50.0 05	controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio di spaziatura 4 mm. , involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento 70 - 80% per portata d'aria: fino a 2. 500 mc/h euro (millecinquecentoottantadue/00)	cad	1'582,00
Nr. 158 05.P73.F20.0 05	Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura euro (quindici/40)	dmq	15,40
Nr. 159 05.P73.F85.0 05	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di sostegno, opere murarie, ecc. euro (quattordici/50)	kg	14,50
Nr. 160 05.P73.G60. 005	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm. 25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm. 200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm. 100 in 100: fino dmq. 50 euro (quattro/80)	dmq	4,80
Nr. 161 05.P73.G70. 005	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera di acciaio inox (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) senza rivestimento euro (ventitre/00)	kg	23,00
Nr. 162 05.P73.L00.0 05	Provvista e posa in opera di: controllore umidificatore/deumidificatore modulante atto a regolare automaticamente il grado di umidificazione dell'ambiente, costituito da elemento sensibile a nastro di nylon e contatti a microinterruttore, manopola di regolazione, con campo di funzionamento 20 - 80% di u. r. con tolleranza + 06%, escluso collegamento elettrico euro (cinquecentosessantacinque/00)	cad	565,00
Nr. 163 05.P73.L30.0 05	Provvista e posa in opera di umidificatore/deumidificatore euro (ottantaquattro/80)	cad	84,80
Nr. 164 05.P74.A85.0 05	Smontaggio - rimozione di apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, caldaie murali, ecc. con eventuali ripristini murali, ed annullamento collegamenti idraulici - gas euro (cinquantasei/60)	cad	56,60
Nr. 165 05.P74.G20. 005	Provvista e posa bocchette aspirazione in lamiera euro (centocinquantasei/00)	cad	156,00
Nr. 166 05.P75.C70.0 10	Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon - poliestere gommato con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo norme "uni 45" con manich. da 20 mt. - tre effetti - nebulizzato euro (duecentotrentaquattro/00)	cad	234,00
Nr. 167 05.P75.D20.0 25	Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario dn 70 + uni 100 euro (quattrocentoquarantasei/00)	cad	446,00
Nr. 168 05.P76.D70.0 05	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di: solette di qualsiasi tipo e spessore euro (cinquantasei/60)	cad	56,60
Nr. 169 06.A41.C.01. A.020	Posa in opera a vista di tubi metallici rigidi in acciaio zincato, inclusa posa di supporti, elementi di giunzione, raccordi flessibili e ogni altro accessorio. posa in opera a vista di tubi rigidi in acciaio zincato con filettatura gas conica gk (uni 6525) per impianti ad-pe. p.o. tubo rigido acciaio zn (ad-pe) d=1" euro (dieci/40)	ml	10,40
Nr. 170 06.A49.B.02. A.020	Posa in opera di ventilatori industriali incluse opere elettriche e non elettriche p.o. ventil. espuls. in condotto fino 5000 mc/ora euro (cinquecentotrentasette/00)	cad	537,00
Nr. 171 06.A49.D.01. A.015	Posa in opera di convettori incluse opere elettriche e non elettriche p.o. convettori oltre 2 kw fino a 4 kw euro (diciotto/60)	cad	18,60
Nr. 172 06.P49.D.01. B.030	Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi ventilatore tangenziale alimentazione 220 v, 50 hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, programmatore giornaliero, comandi luminosi convettore elettrico ventilato 3000 w euro (duecentosettantadue/00)	cad	272,00
Nr. 173 07.A01.A.02. 005	Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggettamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1.5 m euro (dodici/34)	mc	12,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 174 07.A01.F.01. 005	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 10 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, la posa delle curve; compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc.; compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a DN 65 euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 175 07.A01.H.01. 020	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido, in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, con giunzioni a bicchiere incollati o tenuti a pressione con anello di gomma; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 140 mm euro (tre/93)	m	3,93
Nr. 176 07.A01.I.01.0 10	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40-63 mm euro (due/80)	m	2,80
Nr. 177 07.A01.I.01.0 20	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 178 07.A01.K.02. 005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 179 07.P01.D.01. 005	Tubi in acciaio elettrosaldati , senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 50 euro (tre/93)	m	3,93
Nr. 180 07.P01.F.01. 025	Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo 302; per tubi diametro 125 mm euro (tre/54)	m	3,54
Nr. 181 07.P01.G.01. 005	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 1.9 mm, PN 10 diam. 20 mm euro (zero/41)	m	0,41
Nr. 182 07.P01.G.01. 020	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 3.7 mm, PN 10 diam. 40 mm euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 183 07.P01.G.01. 120	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 5. 6 mm, PN 16 diam. 40 mm euro (due/19)	m	2,19
Nr. 184 12.P15.A33.0 10	Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa esecuzione comprensiva di : verniciatura, staffaggi, oneri per la sicurezza e quant'altro necessario. oltre 50 kg complessivi euro (otto/85)	kg	8,85
Nr. 185 18.A01.A.01. 005	Demolizione parziale o totale di murature di qualsiasi genere e forma. Qualunque ne sia la tenacità e la specie, entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà dell'Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili euro (diciotto/33)	mc	18,33
Nr. 186 23.P02.H.06. 005	Formazione in opera di comignoli in muratura o in pietra delle dimensioni medi di cm 60x60, altezza di cm 150, copertura in coppi o lastre di pietra, come da disegno della D.L. ogni onere compreso. euro (duecentoventicinque/98)	cad	225,98
Nr. 187 M 001	Provvista e posa di aeratore naturale montato sull'orditura della copertura con imbocco al canale di aerazione sottostante e dotato di rete antintrusione volatili compreso raccordo con il manto di copertura esistente euro (duemilacinquecento/00)	cad	2'500,00
	Torino, luglio 2005 Il progettista		