

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A10.010	SCAVO GENERALE, DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE APERTA, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO A 4 M DI PROFONDITÀ, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 M ³ , MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM euro (due/20)	mc	2,20
Nr. 2 01.A01.A50.010	SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 M ³ , MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO. ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM euro (cinque/30)	mc	5,30
Nr. 3 01.A01.B40.005	SCAVO ESEGUITO IN GALLERIA PER ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI ALLA RETE FOGNARIA MUNICIPALE E CONDUTTURE, COMPRESA L'ARMATURA IN LEGNAME ANCHE SE PERSA (LA SEZIONE SARA' IN OGNI CASO COMPUTATA NON INFERIORE A MQ. 1) CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE euro (ducentodiciassette/00)	mc	217,00
Nr. 4 01.A01.B87.020	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO euro (cinque/00)	mc	5,00
Nr. 5 01.A01.C65.020	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 5 KM FINO A 10 KM DI DISTANZA euro (uno/85)	mc	1,85
Nr. 6 01.A02.B20.015	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25 euro (seicentonovanta/00)	mc	690,00
Nr. 7 01.A02.B85.005	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI CON TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 8 01.A04.B20.015	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 200 euro (centosette/00)	mc	107,00
Nr. 9 01.A04.B40.015	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 200 euro (sessantauno/30)	mc	61,30
Nr. 10 01.A04.B50.020	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425 RESISTENZA CARATTERISTICA 300 euro (settantatre/20)	mc	73,20
Nr. 11 01.A04.C00.005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO IN STRUTTURA DI FONDAZIONE euro (sessantadue/00)	mc	62,00
Nr. 12 01.A04.C03.010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE euro (sei/13)	mc	6,13
Nr. 13 01.A04.C03.020	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE ARMATE euro (ventisei/60)	mc	26,60
Nr. 14 01.A04.E00.005	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO euro (sei/62)	mc	6,62
Nr. 15 01.A04.F00.015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44 euro (zero/99)	kg	0,99
Nr. 16 01.A04.F60.010	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC. euro (zero/95)	mq	0,95
Nr. 17 01.A04.H00.005	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, A SEZIONE RIDOTTA QUALI SOLETTE, TRAVERSI ECC., COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA euro (quarantanove/10)	mq	49,10
Nr. 18 01.A04.H30.005	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI,CORDOLI,SOTTOFONDI,CALDANE,PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO.MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 01.A04.H50.005	euro (trentadue/10) PROVVISTA E POSA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CLS. ARMATE CON RETE ELETTRORALDATA IN ACCIAIO FE B44 DIAM. MM. 6, MAGLIA CM. 16X16, LAVORATE SUL PIANO E SUI LATI PER ESSERE LASCIATA A VISTA, COMPRESA L'ESECUZIONE DI BISELLATURE, INCASTRI ED OGNI ONERE PER LA LORO PERFETTA POSA (ZANCHE, SIGILLATURE, GIUNTI, GETTI DI BLOCCAGGIO, ECC) CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL PIANO DI APPOGGIO SOTTOSTANTE DA COMPENSARSI A PARTE	mq	32,10
Nr. 20 01.A05.A10.280	euro (quarantasette/80) RESISTENZA MINIMA RCK 250, SPESSORE MINIMO CM.10 PER L'ESECUZIONE DI ZOCCOLATURE E RIVESTIMENTI DI PARETI	m2	47,80
Nr. 21 01.A05.A60.125	euro (settantaquattro/80) MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM.45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2 TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	74,80
Nr. 22 01.A05.A75.005	euro (centoquindici/00) MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM.45 LAVORATA A FACCIA VISTA SUL TRAMEZZO ESTERNO E COLLEGATA AL TRAMEZZO INTERNO DA GAMBETTE IN MATTONI; MISURATA VUOTO PER PIENO CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2 TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	115,00
Nr. 23 01.A05.A98.005	euro (quarantanove/00) MURATURA IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA, LAVORATA A FACCIA VISTA PER RIVESTIMENTI IN MATTONI PIENI MULTIFORI PER FACCIA VISTA DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	49,00
Nr. 24 01.A05.A98.010	euro (ventiquattro/70) MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA DI SPESSORE NON INFERIORE A CM.12 CON BLOCCHI DI CM. 12X20X50 REI 120	mq	24,70
Nr. 25 01.A05.B70.005	euro (trentadue/00) MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM.20 CON BLOCCHI CM.20X20X50 REI 180	mq	32,00
Nr. 26 01.A05.B70.010	euro (diciotto/50) MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO AVENTI PROPRIETA' TERMO-FONO ISOLANTI SPESSORE CM.10	mq	18,50
Nr. 27 01.A06.A20.045	euro (ventisei/90) MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO AVENTI PROPRIETA' TERMO-FONO ISOLANTI SPESSORE CM.20-25	mq	26,90
Nr. 28 01.A06.A20.055	euro (trentasei/10) TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	36,10
Nr. 29 01.A06.B00.005	euro (venticinque/30) TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	25,30
Nr. 30 01.A08.A10.005	euro (ventiquattro/50) RIVESTIMENTI E PARETINE IN TAVELLE PIENE O FORATE IN LATERIZIO, DELLO SPESSORE FINO A CM.3 ESEGUITE CON MALTA DI CEMENTO(FERRO PAGATO A PARTE) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	24,50
Nr. 31 01.A09.B10.005	euro (dodici/50) ESECUZIONE TRACCIA PER INCASSAMENTO DI TUBI AVENTI DIAMETRO NON SUPERIORE A 50 MM., COMPRESO IL FISSAGGIO DEGLI STESSI SU PARETI IN MATTONI FORATI IN MURI GREZZI	ml	12,50
Nr. 32 01.A09.B26.005	euro (diciassette/60) MANTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, COSTITUITO DA UNA SPALMATURA A FREDDO DI VERNICE ADESIVA DI FONDO (KG 0,400 PER MQ) E FOGLI DI CARTONFELTRO BITUMATO (KG 1,200 PER MQ CADUNO) CON GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPosti DI 8-10 CM TENUTI ASSIEME DA SPALMATURE DI BITUME DA APPLICARSI A CALDO DEL PESO CIASCUNA DI KG 1,2 AL MQ; LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FOGLI DEVONO ESSERE INCOLLATE CON BITUME, IL MANTO DEVE PROLUNGARSI SUI RISVOLTI PER ALMENO CM 20 SUI RISVOLTI PER ALMENO 20 CM DUE FOGLI DI CARTONFELTRO TENUTI ASSIEME DA TRE SPALMATURE DI BITUME.	mq	17,60
Nr. 33 01.A09.E40.005	euro (cinque/32) POSA ACCESSORI AI MANTI SINTETICI IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE COMPRESIVA DI FISSAGGIO MECCANICO, SALDATURA DEI TELI SULL'ACCESSORIO ED EVENTUALE SILICONATURA SCOSSALINE, PROFILI, PIATTINE	m	5,32
	euro (dodici/60) IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI CONTRO TERRA PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI CON MEMBRANA DI TIPO NORMALE	mq	12,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 01.A09.G50.005	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE. COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO PER SUPERFICI IN PIANO E SIMILI euro (quattro/94)	mq	4,94
Nr. 35 01.A09.G50.010	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE. COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI euro (sette/73)	mq	7,73
Nr. 36 01.A10.A30.005	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETI SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC. SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO CM.2 euro (venti/20)	mq	20,20
Nr. 37 01.A10.B20.005	INTONACO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON L'ESCLUSIONE DEL GESSO ESEGUITO FINO AD UNA ALTEZZA DI MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM. 0.5 euro (otto/23)	mq	8,23
Nr. 38 01.A11.A20.005	PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA NATURALE DI CAVA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, MARCIAPIEDI, BATTUTE DI CEMENTO ECC. PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10 euro (quarantatre/50)	mc	43,50
Nr. 39 01.A11.A40.005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 euro (due/71)	mq	2,71
Nr. 40 01.A12.A30.005	LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON MASTICE LIVELLATORE ADESIVO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 euro (sei/47)	mq	6,47
Nr. 41 01.A12.B50.015	PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVVISTA DELLE LASTRE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE COMPLEMENTARE ED ACCESSORIA PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO, CON O SENZA FASCIA O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ. 1 ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 42 01.A12.B75.005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO O DISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (MM. 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20 euro (ventitre/90)	mq	23,90
Nr. 43 01.A12.B80.005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI DI GRES CERAMICO ROSSO, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA DI ALMENO ML.0,50 euro (cinque/19)	ml	5,19
Nr. 44 01.A12.C90.005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO COMPRESO TASSELLI AD ESPANSIONE, VITI IN OTTONE E ROSETTE, TAGLI NEGLI ANGOLI E SPIGOLI IN LEGNO DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI euro (quattro/43)	ml	4,43
Nr. 45 01.A12.E00.005	POSA IN OPERA DI LINOLEUM PER PAVIMENTAZIONI IN TELI FLESSIBILI DI QUALSIASI SPESSORE euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 46 01.A12.E22.005	POSA IN OPERA DI CORDONI IN P.V.C. PER UNIONE DI PAVIMENTI MEDIANTE SALDATURA PER PAVIMENTI VINIL-OMOGENEI euro (due/66)	ml	2,66
Nr. 47 01.A12.H20.005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1 euro (sessantanove/70)	mq	69,70
Nr. 48 01.A12.M10.010	PROVVISTA E POSA DI PROFILATI PARABORDO PER GRADINI IN MATERIA PLASTICA E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 euro (dodici/50)	ml	12,50
Nr. 49 01.A12.M20.005	POSA DI COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 euro (cinque/61)	ml	5,61
Nr. 50 01.A15.A10.015	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA euro (trentacinque/20)	mq	35,20
Nr. 51 01.A15.A10.035	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE VETRI ANTISFONDAMENTO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 01.A15.A25.005	POSA IN OPERA DI LASTRE ALVEOLARI TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER L'APPLICAZIONE A SERRAMENTI INTERNI OD ESTERNI, MISURATE IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE DI VARIE DIMENSIONI SU TELAI IN FERRO O LEGNO euro (ventinove/80)	mq	29,80
Nr. 53 01.A17.A40.015	LEGNAME LAVORATO SU MISURA SULLE DIVERSE FACCE, CON INCASTRI E SAGOME SEMPLICI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURE, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI PIANI D'ARMADIO ECC. IN ABETE E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC.0,1 euro (milleduecentosestantacinque/00)	m3	1 275,00
Nr. 54 01.A17.A60.005	POSA IN OPERA DI LEGNAME DI QUALSIASI NATURA LAVORATO SULLE DIVERSE FACCE, COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE - PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURA, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI, PIANI D'ARMADIO ECC. E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC.0,1 euro (cinquecentosestantatre/00)	m3	573,00
Nr. 55 01.A17.A80.005	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO IN LEGNO DI ABETE euro (trentacinque/60)	mq	35,60
Nr. 56 01.A17.B40.095	PORTE INTERNE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE, CON SPECCHIATURE PIENE OD A VETRI, CON MODANATURA ANCHE DI RIPORTO, COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI, LE SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E L'IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI) IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.50 euro (duecentoventidue/00)	mq	222,00
Nr. 57 01.A17.B70.005	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME euro (trentadue/70)	mq	32,70
Nr. 58 01.A18.A10.005	CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE SALDATA euro (tre/05)	kg	3,05
Nr. 59 01.A18.A10.010	CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA euro (tre/48)	kg	3,48
Nr. 60 01.A18.A20.005	POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA euro (due/07)	kg	2,07
Nr. 61 01.A18.A25.005	CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA euro (tre/64)	kg	3,64
Nr. 62 01.A18.A50.005	PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SINO A MM. 80 IN FERRO, FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE euro (uno/93)	kg	1,93
Nr. 63 01.A18.A50.010	PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SINO A MM. 80 IN LEGHE LEGGERE AL CROMO ALLUMINIO euro (sette/72)	kg	7,72
Nr. 64 01.A18.A70.005	POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE euro (due/86)	kg	2,86
Nr. 65 01.A18.B00.055	SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 euro (duecentotrentaquattro/00)	mq	234,00
Nr. 66 01.A18.B00.060	SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 euro (duecentosette/00)	mq	207,00
Nr. 67 01.A18.B10.055	SERRAMENTI METALLICI CON APERTURA A BILICO O WASISTAS CON FERMO NORMALE, COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE, PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE E OTTONAMI PESANTI IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 euro (duecentoquarantasette/00)	mq	247,00
Nr. 68 01.A18.B10.060	SERRAMENTI METALLICI CON APERTURA A BILICO O WASISTAS CON FERMO NORMALE, COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE, PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	BATTENTI, CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE E OTTONAMI PESANTI IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 euro (duecentodiciannove/00)	mq	219,00
Nr. 69 01.A18.B15.005	PROVVISTA E POSA DI PORTE IN FERRO COSTRUITE CON DUE LAMIERE AFFACCIAE, SPESSORE 10/10 CON INTERPOSTO PANNELLO IGNIFUGO DELLO SPESSORE DI MM. 30, IL TUTTO MONTATO SU ROBUSTA INTELAIATURA METALLICA. PER LA TENUA AL FUMO SI PRESCRIVE UN GIOCO MASSIMO DI MM. 5 E BATTUTA 5 VOLTE IL GIOCO. TUTTI I PROFILI E LE LAMIERE DOVRANNO ESSERE UNITE MEDIANTE SALDATURA RESISTENTI AL FUOCO PER 60 PRIMI ED A TENUA DI FUMO. euro (centoottantadue/00)	mq	182,00
Nr. 70 01.A18.B18.005	POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO PER QUALSIASI SPESSORE euro (trentacinque/50)	mq	35,50
Nr. 71 01.A18.B20.005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE. IN PROFILATI NORMALI euro (quarantacinque/30)	mq	45,30
Nr. 72 01.A18.B30.005	SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, ANCHE CON PANNELLI TAMBURATI CON INCASTRI PER I VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, COMPRESI CERNIERE IN GHISA, OTTONAMI, ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, DOVE OCCORRANO SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA ANTIRUGGINE FORMATI DA PROFILATI NORMALI euro (cinque/91)	kg	5,91
Nr. 73 01.A18.B45.005	ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 300/500 IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PRIFILATI CON DISEGNI A LINEE CURVE O AD INTRECCIO euro (tredici/20)	kg	13,20
Nr. 74 01.A18.B80.005	RINGHIERE METALLICHE IN MONTA DI SCALE (PIANEROTTOLI INCLUSI), COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI euro (cinque/54)	kg	5,54
Nr. 75 01.A18.C00.005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI euro (uno/30)	kg	1,30
Nr. 76 01.A18.C05.005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI. euro (due/22)	kg	2,22
Nr. 77 01.A18.E30.005	PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE METALLICHE CARREGGIABILI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, SU PRESISTENTE MANUFATTO COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO CON L'ONERE DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE COMPLETE DI CONTROTELAIO FISSO E TELAIO MOBILE IN ELEMENTI AD L, DATE CON 2 MANI DI ANTIRUGGINE DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI euro (sei/02)	kg	6,02
Nr. 78 01.A18.G00.005	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) SERRAMENTI METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE, RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI, CORNICIONI, GRIGLIATI, MINUTERIE METALLICHE ETC. euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 79 01.A18.G00.015	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE DI GROSSA CARPENTERIA (PROFILATI, NP, LAMIERE DI SPESSORE OLTRE MM.2) euro (zero/42)	kg	0,42
Nr. 80 01.A18.G10.005	POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO CON O SENZA FUNZIONAMENTO ESTERNO euro (cinquantauno/90)	cad	51,90
Nr. 81 01.A18.G20.005	POSA IN OPERA DI TARGHE METALLICHE SERIGRAFATE CON INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, DIVIETI, SEGNALAZIONI ANTINFORTUNISTICHE ED ANTINCENDIO A NORMA DI LEGGE NELLE MISURE CORRENTI A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 82 01.A19.A20.015	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 28, GRAFFATI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO DEL DIAMETRO DI CM.10 euro (quindici/80)	ml	15,80
Nr. 83 01.A19.B00.010	DOCCIONI DI GRONDA SAGOMATI, DATI IN OPERA, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 26, MUNITI DI ROBUSTE CIOGNE A DISTANZA MASSIMA DI CM. 50, COMPRESI LE SALDATURE DELLO SVILUPPO DI CM.33 euro (ventiuno/70)	ml	21,70
Nr. 84 01.A19.C10.005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FALDALI E CONVERSE, COMPRESI LE SALDATURE IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.26 euro (trentasei/20)	mq	36,20
Nr. 85 01.A19.E00.005	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESI INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISTE OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC. PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI, MANICOTTI, RACCORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 86 01.A19.E14.005	MALLEABILE euro (otto/31) POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL DIAMETRO DI MM.32, 40 E 50 euro (cinque/02)	kg	8,31
Nr. 87 01.A19.G10.005	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVABO A CANALE COMPLETO DI ACCESSORI COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA PER ACQUA CALDA E FREDDA (FINO A 3 RUBINETTI O 3 GRUPPI MISCELATORI PER LAVABO), PILETTE E SIFONI DI SCARICO euro (ottantasei/90)	ml	5,02
Nr. 88 01.A19.G10.045	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE euro (cinquantasette/40)	cad	86,90
Nr. 89 01.A19.G10.055	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VUOTATOIO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI RUBINETTI A PASSO RAPIDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO euro (cinquantadue/80)	cad	52,80
Nr. 90 01.A19.G10.090	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VASCA LAVATOIO COMPLETA DI ACCESSORI E SOSTEGNI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO CON RACCORDO AL MURO O PAVIMENTO euro (sessantaotto/20)	cad	68,20
Nr. 91 01.A19.G10.110	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIO FISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DI SCARICO euro (ottantaotto/90)	cad	88,90
Nr. 92 01.A19.G10.125	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 1/2" euro (dieci/70)	cad	10,70
Nr. 93 01.A19.G10.130	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 3/4" euro (dodici/00)	cad	12,00
Nr. 94 01.A19.G10.165	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO euro (sessantacinque/20)	cad	65,20
Nr. 95 01.A19.G10.185	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO euro (quarantasette/90)	ognuno	47,90
Nr. 96 01.A19.G10.190	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO euro (quarantanove/40)	cad	49,40
Nr. 97 01.A19.G10.195	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE euro (sette/48)	cad	7,48
Nr. 98 01.A19.G10.220	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO COMBINAZIONE W.C./ BIDET PER DISABILI IN CERAMICA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPRESA LA POSA DEGLI ACCESSORI ED EFFETTI ACQUA DELLA VASCHETTA DI CACCIATA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO A MURO LATERALE, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO E REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA euro (centotrentadue/00)	cad	132,00
Nr. 99 01.A19.G20.005	PROVVISTA E POSA DI MENSOLE, MENSOLONI IN FERRO O GHISA SMALTATA PER LAVABI, LAVELLI E SIMILI, COMPRESA LA ROTTURA DELLE MURATURE, IL FISSAGGIO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO E DEL RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE MENSOLE DA CM.35 PER LAVABI euro (diciassette/10)	cad	17,10
Nr. 100 01.A19.G20.010	PROVVISTA E POSA DI MENSOLE, MENSOLONI IN FERRO O GHISA SMALTATA PER LAVABI, LAVELLI E SIMILI, COMPRESA LA ROTTURA DELLE MURATURE, IL FISSAGGIO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO E DEL RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE MENSOLONI DA CM.40 PER LAVELLI E LAVABI A CANALE euro (diciotto/70)	cad	18,70
Nr. 101 01.A20.A10.005	SGRASSATURA, STUCCATURA E SPOLVERATURA ESEGUITE SU INTONACI NATURALI ESTERNI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 euro (due/17)	mq	2,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 102 01.A20.A50.005	STUCCATURA, SCARTAVETRATURA E PULIZIA SEMPLICE ESEGUITA SU INTONACI NATURALI INTERNI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 euro (uno/49)	mq	1,49
Nr. 103 01.A20.B20.005	LISCIATURA DI PARETI E SOFFITTI A SCAGLIOLA E COLLA euro (due/94)	mq	2,94
Nr. 104 01.A20.E30.005	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI euro (tre/62)	mq	3,62
Nr. 105 01.A20.E30.010	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI ESTERNI euro (sette/31)	mq	7,31
Nr. 106 01.A20.E60.005	APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 107 01.A20.E60.010	APPLICAZIONE FISSATIVO SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI euro (due/64)	mq	2,64
Nr. 108 01.A20.E80.005	FORMAZIONE DI ZOCCOLATURE O PARETI, LISCE OD OPERATE, PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO, RASATURA, SCARTAVETRATURA, ECC. CON FINITURA IN RESINE TRASPARENTI (DATE A PIU'RIPRESE), SPESSORE MINIMO MM 1,5 CON VERNICI RESINOPLASTICHE SPECIALI TIPO PLASTICOAT, LEORM, ECC. euro (sette/26)	mq	7,26
Nr. 109 01.A20.F40.020	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO CON SMALTO SU FONDI GIA' PREPARATI CON SMALTO SINTETICO A DUE RIPRESE euro (dieci/20)	mq	10,20
Nr. 110 01.A20.F50.005	COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASE DI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO,SU SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI euro (otto/36)	mq	8,36
Nr. 111 01.A20.F70.010	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE euro (undici/30)	mq	11,30
Nr. 112 01.A20.F70.015	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI, A DUE RIPRESE euro (nove/96)	mq	9,96
Nr. 113 01.A21.A20.020	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI. COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI A MANO. euro (nove/07)	mc	9,07
Nr. 114 01.A23.A80.005	PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI CM 2 DI CEMENTO E SABBIA (DOSATURA : 600 KG DI CEMENTO TIPO 325 PER MC 1 DI SABBIA) COMPRESSO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20 euro (otto/71)	mq	8,71
Nr. 115 01.A23.B50.015	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MA GAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MQ - SABBIA MC 0.400 - GHIAIETTA MC 0.800); - IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A KG.600/MC; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; - IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM.12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA euro (undici/90)	m	11,90
Nr. 116 01.A28.C70.005	PROVVISTA E POSA DI NUMERO CIVICO REGOLAMENTARE -IN MARMO BIANCO DI CM.14X11X2 CON DUE PERNI PER ANCORAGGIO AL MURO O SU CANCELLATA, ED INCISIONE E VERNICIATURA IN NERO DI LETTERE E NUMERI DELL'ALTEZZA DI CM.10 euro (trentasei/50)	cadauno	36,50
Nr. 117 01.P05.B50.005	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25-KG/ML 54 CIRCA euro (quattro/10)	m	4,10
Nr. 118	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P07.B45.005	IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40 euro (ventiuno/40)	mq	21,40
Nr. 119 01.P07.B48.005	PROVVISTA DI ZOCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI O A SQUADRA, COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI) NEL FORMATO 10X20 euro (otto/22)	ml	8,22
Nr. 120 01.P08.B15.005	PORTE INTERNE E DIVISORI PER BOX DI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE MATERNE, FORMATE DA LASTRE DI STRATIFICATO PLASTICO IN COLORI ANCHE FORTI, COMPRESA LA FERRAMENTA OCCORRENTE PER IL FISSAGGIO E LA CHIUSURA IN OTTONE OD ACCIAIO CROMATO E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA PER OGNI MM DI SPESSORE euro (undici/60)	mq	11,60
Nr. 121 01.P08.B42.025	FORNITURA DI LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO CON FILM PROTETTIVO DI POLIETILENE, COMPRESO IL TAGLIO SU MISURA SPESSORE MM.6 euro (novanta/50)	mq	90,50
Nr. 122 01.P08.C10.005	COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA DI QUALUNQUE COLORE euro (zero/62)	ml	0,62
Nr. 123 01.P08.G00.030	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MM. 90-SPESSORE MM. 3,5 euro (tre/02)	ml	3,02
Nr. 124 01.P09.A10.015	LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO STAMPATE, PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI E PARETI; PREZZO AL CM. DI SPESSORE DENSITA' 30 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE euro (uno/06)	mq	1,06
Nr. 125 01.P09.A17.010	ARGILLA ESPANSA IN SACCHI euro (cinquantatre/30)	mc	53,30
Nr. 126 01.P09.B65.015	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA,DELLA DENSITA' DI 50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE MM. 50 euro (tre/33)	mq	3,33
Nr. 127 01.P09.B65.020	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA,DELLA DENSITA' DI 50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE MM. 60 euro (tre/99)	mq	3,99
Nr. 128 01.P09.F10.005	LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO PER CONTROSOFFITTATURE FONOISOLANTI DELLO SPESSORE DI MM.10 euro (due/71)	mq	2,71
Nr. 129 01.P10.F55.005	BARRIERA A VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI MM.0,3 euro (zero/99)	mq	0,99
Nr. 130 01.P11.E72.005	CORDONCINO PER LA SALDATURA DI TELI O QUADROTTE IN LINOLEUM DEL DIAMETRO DI MM. 4 euro (uno/31)	ml	1,31
Nr. 131 01.P12.H10.005	TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI SINO A 3/4 DI POLLICE euro (due/33)	kg	2,33
Nr. 132 01.P12.H10.010	TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI DA 1 POLLICE euro (due/06)	kg	2,06
Nr. 133 01.P12.H10.015	TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE euro (uno/97)	kg	1,97
Nr. 134 01.P12.M35.010	RETE ELETTRICALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10 euro (uno/34)	m2	1,34
Nr. 135 01.P13.C50.005	CASSETTA PER LETTERE -IN LAMIERA, MM.250X180X50 euro (nove/93)	cadauno	9,93
Nr. 136 01.P13.N50.055	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO,IDROFUGO,COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA,CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE REI 120 AD UN BATTENTE CM. 90X200 euro (trecentonovantauno/00)	cad	391,00
Nr. 137 01.P13.N50.070	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO,IDROFUGO,COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA,CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE REI 120 A DUE BATTENTI CM. 120X200 euro (settecentocinquantasei/00)	cad	756,00
Nr. 138 01.P14.C18.010	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRESIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE euro (centosessantadue/00)	cad	162,00
Nr. 139	ZOCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO VERNICIATO LUCIDO, DELLO SPESSORE DI MM.8 CON BORDO RACCORDATO PREZZO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P16.B50.005	PER OGNI CM DI ALTEZZA euro (zero/24)	ml	0,24
Nr. 140 01.P18.A60.015	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 euro (ottantasei/80)	mq	86,80
Nr. 141 01.P18.A60.020	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 euro (centoventi/00)	mq	120,00
Nr. 142 01.P18.M00.010	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40 euro (quarantatre/20)	mq	43,20
Nr. 143 01.P19.B10.020	BISELLATURA, ESEGUITA IN LABORATORIO, CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R=2-3 MM.) LUCIDATA A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI euro (zero/98)	ml	0,98
Nr. 144 01.P19.C10.010	FORMAZIONE DI GOCCIOLATOIO A MOLA PER PIETRE TENERE euro (uno/31)	ml	1,31
Nr. 145 01.P20.B00.090	VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTISFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTISFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE DUE LASTRE DI CRISTALLO ANTISF. MM. 3+0.38+3 euro (settantasette/30)	mq	77,30
Nr. 146 01.P20.B03.005	VETRATE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE SPESSORE MM. 3+0.38+3 euro (trentasette/70)	mq	37,70
Nr. 147 01.P20.C00.005	SMERIGLIATURA NORMALE SU VETRI E CRISTALLI euro (undici/60)	mq	11,60
Nr. 148 01.P22.A10.025	LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA CM.64X49X20 euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 149 01.P22.A15.005	LAVABO A CANALE IN GRES CERAMICO SMALTATO SENZA TROPPO-PIENO, PER MONTAGGIO IN BATTERIA CON UN FIANCO NON SMALTATO CM.90X45X21 euro (novantasette/80)	cad	97,80
Nr. 150 01.P22.A40.005	VASCA LAVATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO CON TROPPO-PIENO CM.60X50X36 euro (novantaquattro/00)	cad	94,00
Nr. 151 01.P22.A50.005	VUOTATOIO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA CON SCARICO A PAVIMENTO, CORREDATO DI GRIGLIA RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX CM.49X45X39 euro (centocinquantasette/00)	cad	157,00
Nr. 152 01.P22.A60.005	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE CM.45X35X39 euro (trentaotto/10)	cad	38,10
Nr. 153 01.P22.A60.020	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE CM.41X34X32 - PER SCUOLE MATERNE euro (cinquantacinque/60)	cad	55,60
Nr. 154 01.P22.A70.020	PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO CM.75X75X15,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO euro (centotre/00)	cad	103,00
Nr. 155 01.P22.C06.015	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE, SENZA SCARICO AUTOMATICO DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE euro (trentauno/40)	cad	31,40
Nr. 156 01.P22.C32.015	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO,BOCCA GIREVOLE AD S SPORGENZA CM.18 DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE euro (ventinove/50)	cad	29,50
Nr. 157 01.P22.C82.010	RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER COMANDO ASTA DI MANOVRA DA 1/2" euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 158 01.P22.C82.015	RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER COMANDO ASTA DI MANOVRA DA 3/4" euro (tredici/60)	cad	13,60
Nr. 159 01.P22.C82.020	RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER COMANDO ASTA DI MANOVRA DA 1" euro (quindici/40)	cad	15,40
Nr. 160 01.P22.E10.020	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, CON DEVIATORE, DOCCIA A TELEFONO, FLESSIBILE DA CM. 120 DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE euro (cinquantasei/30)	cad	56,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 161 01.P22.E12.020	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO, SENZA DOCCIA E SENZA DEVIATORE DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE euro (trentadue/80)	cad	32,80
Nr. 162 01.P22.E50.010	MISCELATORE TERMOSTATICO IN OTTONE O BRONZO CROMATO, COMPLETO DI ACCESSORI DA 3/4" - PER INCASSO euro (novantatre/70)	ognuno	93,70
Nr. 163 01.P22.E66.010	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVABO, CON ENTRATA ACQUA REGOLABILE, COMPLETI DI ACCESSORI E TUBI DI ALLACCIAMENTO E ROSONI DA 1 1/4" X 40 MM A BOTTIGLIA euro (sette/06)	cad	7,06
Nr. 164 01.P22.E68.010	PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETE DI ACCESSORI, TAPPO A CATENELLA DA 1 1/4" TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO euro (due/26)	cad	2,26
Nr. 165 01.P22.E78.040	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVELLI COMPLETI DI CANOTTO E ROSONE DA 1 1/2" X 50 MM A V - A DUE BRACCI euro (sette/06)	cad	7,06
Nr. 166 01.P22.E80.010	PILETTONI IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, COMPLETI DI ACCESSORI DA 1" RACC. 2 PEZZI LISCIO FLANGIA DIAM. MM.65 euro (tre/89)	cad	3,89
Nr. 167 01.P22.F20.005	SIFONE PER PIATTO DOCCIA, IN PE TIPO GEBERIT, PILETTA A GRIGLIA CROMATA DA 1 1/2" CON GUARNIZIONE, COMPLETO DI CANOTTI A V DA 1 1/2" euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 168 01.P22.F30.020	PILETTE PER PIATTI DOCCIA DA 1 1/4" A GODET, USCITA LISCIA, FLANGIA DIAM. MM.70 euro (sette/24)	cad	7,24
Nr. 169 01.P22.F40.010	BRACCI DOCCIA A PARETE IN OTTONE CROMATO SOFFIONE FUSO TIPO AMERICANO euro (trentaquattro/60)	cad	34,60
Nr. 170 01.P22.F55.030	TUBETTI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX DA 3/8" X 1/2" CM.40 euro (due/17)	cad	2,17
Nr. 171 01.P22.H20.005	SEDILE CON COPERCHIO, COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 172 01.P22.H24.005	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT, PER BASSA POSIZIONE E PER MEZZA ALTEZZA, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE, BATTERIA INTERNA, COMANDO INCORPORATO NEL COPERCHIO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8", RUBINETTO DI ARRESTO DA LT.10 PER VASI A CACCIATA, DIMENS. 45X16,7X32,5 euro (trentasette/90)	cad	37,90
Nr. 173 01.P22.H42.005	TUBO DI RISCIAQUAMENTO IN PVC BIANCO CON COLLARINO E PARACOLPI, PER VASCHETTE DI CACCIATA A MEZZA ALTEZZA TIPO GEBERIT, DIAMETRO MM. 40 IN UN SOL PEZZO, L.=75X22 CM. euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 174 01.P22.H70.015	SIFONE DA PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT, CON BORDO IMBUTO D'ENTRATA REGOLABILE IN PE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, CON ENTRATA LATERALE DIAMETRO MM. 50, SCARICO DIAMETRO MM. 50, DIAMETRO ESTERNO DEL SIFONE MM. 100 H LIVELLO ACQUA MM.70 - SENZA ATTACCO LAVAGGIO euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 175 01.P22.T00.005	COMBINAZIONE W.C./ BIDET IN CERAMICA CON SIFONE INCORPORATO, CATINO ALLUNGATO, SEDILE SPECIALE RIMUOVIBILE IN PLASTICA ANTISCIVOLO, APERTURA ANTERIORE, ALTEZZA 500 MM. E LUNGHEZZA 800 MM. DALLA PARETE, COMPLETO DI CASSETTA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO DI TIPO AGEVOLATO, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO CON PULSANTE DI FUNZIONAMENTO SULL'IMPUGNATURA, REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA, TIPO DA INCASSO CON PRESA D'ACQUA A MURO, IL TUTTO SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE INSTALLAZIONE A PAVIMENTO euro (milleduecentonovanta/00)	cad	1 290,00
Nr. 176 01.P22.T05.005	LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CONCAVO, BORDI ARROTONDATI, APPOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUA ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE CM.70X57 MENSOLE FISSE euro (cinquecentoquattro/00)	cad	504,00
Nr. 177 01.P22.T45.005	CORRIMANO ANGOLARE A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO DIAMETRO ESTERNO MM. 35 euro (novantacinque/20)	ml	95,20
Nr. 178 01.P22.T60.005	MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO RIBALTABILE IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON LUNGHEZZA CM.90 euro (centodiciotto/00)	cad	118,00
Nr. 179 01.P23.H20.005	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI POLVERE-POLIVAL.-CLASSI ABC-KG.6 euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 180 01.P23.H25.025	CARTELLI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA, SALVATAGGIO E INFORMAZIONE NELLE SOTTOELECCATE MISURE E CARATTERISTICHE IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 37X37 euro (cinque/32)	cad	5,32
Nr. 181 01.P25.A75.005	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) PER I PRIMI 30 GIORNI euro (cinque/08)	mq	5,08
Nr. 182 01.P25.A75.010	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO euro (zero/90)	mq	0,90
Nr. 183 01.P27.E10.005	TERRA D'ERICA DELLA BRIANZA FERRUGINOSA IN ZOLLA ASCIUTTA euro (quarantaquattro/20)	mc	44,20
Nr. 184 01.P27.L25.005	TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO PACCIAMANTE COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU STRATO CARTACEO, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA, CON: -MASSA AREICA GR/MQ 1200 -FIBRE VEGETALI 94% - BARRIERA CARTACEA 6% IN BOBINE - SPESSORE MM. 6.5 euro (ventisei/20)	mq	26,20
Nr. 185 01.P27.M30.005	CESTINO PORTA RIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA, CON BASE DI APPOGGIO IN TONDO TRAFILATO E SISTEMA DI BLOCCAGGIO AL PAVIMENTO CON VITI A BRUGOLA - DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30 euro (venticinque/50)	cadauno	25,50
Nr. 186 03.P07.A.01.005	PAVIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI - LINOLEUM LINOLEUM, MESCOLANZA OMOGENEA DI MATERIE PRIME NATURALI, OLIO DI LINO, FARINE DI SUGHERO, LEGNO, PIETRA CALCAREA E PIGMENTI COLORATI. SUPPORTO IN JUTA PRIVA DI MINIO. ROTOLI LUNGH. CM200. SPESSORE MM 2. euro (ventidue/56)	mq	22,56
Nr. 187 03.P08.A.01.005	PAVIMENTI IN LEGNO - POSA FLOTTANTE TAVOLE DI LEGNO NATURALE MASCHIATE E LEVIGATE CON BORDI SMUSSATI E FINITURA A CERA O AD OLIO PER PAVIMENTI; PROVENIENTE DA PIANTE A COLTIVAZIONE CONTROLLATA. DIMENSIONI: MM 100X400 - 1500 (LARG. X LUNG.), SPESSORE MM 20. CON UMIDITÀ CARATTERISTICA NON SUPERIORE AL 10 - 20%; DI PRIMA QUALITÀ CON ESCLUSIONE DI NODI CADENTI, FENDITURE MARCIUMI, GRANDI TASCHE DI RESINE, TARLATURE O GALLERIE DI INSETTI, RISPONDENTI ALLE NORME UNI VIGENTI ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PROVE DI DUREZZA E DI IMPRONTA AL PUNZONE. ABETE NATURALE euro (quarantanove/71)	mq	49,71
Nr. 188 03.P11.B01.005	RETI PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO PER CAPPOTTI euro (due/45)	m2	2,45
Nr. 189 03.P20.A.01.005	VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA DIMENSIONI: Ø = M 1,20 H TOTALE = 1,70 euro (seicentosessantasette/51)	cad	667,51
Nr. 190 05.P57.F70.005	TARGHETTE METALLICHE PER INDICAZIONI DATI IMPIANTO euro (tre/39)	cad	3,39
Nr. 191 05.P59.C30.005	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE IN ACCIAIO INOX SINO A KCAL. /H 200000 euro (otto/43)	Mcal/h	8,43
Nr. 192 05.P59.D40.030	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 35 euro (novantasei/10)	cad	96,10
Nr. 193 05.P59.D40.035	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 50 euro (centotredici/00)	cad	113,00
Nr. 194 05.P59.D40.045	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 105 euro (centosessantasette/00)	cad	167,00
Nr. 195 05.P59.E00.005	CONVOGLIATORI DI SCARICO PER VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA DIAMETRO 1/2"X3/4" euro (sei/21)	cad	6,21
Nr. 196 05.P59.E40.005	GUAINE A TESTA ESAGONALE PER TERMOMETRI A GAMBO PERNO DIAM. 1/2" LUNGHEZZA MM. 100 euro (due/82)	cad	2,82
Nr. 197 05.P59.F10.005	PRESSOSTATO A SOFFIETTO CAMPO 0,2 - 2,0 KG/CMQ. euro (settantatre/50)	cad	73,50
Nr. 198 05.P59.F30.005	PRESSOSTATO DI BLOCCO A TARATURA FISSA PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON RIARMO MANUALE euro (ventiotto/00)	cad	28,00
Nr. 199 05.P59.G00.015	TERMOMETRO BIMETALLICO CON QUADRANTE FINO A MM. 65, SCALA FINO A 110 GRADI CENTIGRADI A IMMERSIONE euro (tredici/00)	cad	13,00
Nr. 200 05.P59.G95.015	DETTATORE CROMATO, CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA" E ATTACCO PER ADATTATORE DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA euro (cinque/62)	cad	5,62
Nr. 201 05.P59.I95.010	MANOMETRO PER ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO STAMPATO, COMPLETO DI LANCETTA DI RIFERIMENTO, ATTACCO RADIALE, 6 ATE, CONFORME ISPEL. DIAMETRO 100 euro (dodici/10)	cad	12,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 202 05.P59.L50.015	PALLA DI RAME, PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE,SFERICA, PER ASTA PIATTA DIAMETRO 150 euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 203 05.P59.M90.020	RUBINETTO A GALLEGGIANTE,CON ASTA PIATTA DI OTTO NE PER PALLA GALLEGGIANTE SCORREVOLE, PESANTE DIAMETRO 1" 1/4 euro (venticinque/90)	cad	25,90
Nr. 204 05.P59.P80.005	VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI MANOMETRO RIDUTTORE DI PRESSIONE,VALVOLA DI RITEGNO,VALVOLE A SFERA, FILTRO. DIAMETRO 1/2" euro (cinquantaquattro/90)	cad	54,90
Nr. 205 05.P59.Q00.020	VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 1" 1/4 euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
Nr. 206 05.P59.Q00.025	VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 1" 1/2 euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
Nr. 207 05.P59.R80.035	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE,OMOLOGATA ISPEL, COMPLETA DI POZZETTO E CAPILLARE, AD AZIONE POSITIVA DIAMETRO 2"1/2 euro (cinquecentoventiquattro/00)	cad	524,00
Nr. 208 05.P59.S10.040	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 2" euro (sessanta/50)	cad	60,50
Nr. 209 05.P59.S40.005	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, OMOLOGATA ISPEL DIAMETRO 1/2" euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 210 05.P59.T10.005	VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE IGROSCOPICHE DIAMETRO 1/8" euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 211 05.P59.T20.005	VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8" euro (sei/72)	cad	6,72
Nr. 212 05.P60.A30.045	GRUPPO BRUCIATORE DI GAS METANO, AUTOMATICO, CON CELLULA FOTOELETTRICA, COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGGELLO, SUPPORTO, QUADRETTO ELETTRICO, APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PORTATA SINO A N.M3/H 29,5-PRESSUR.DOPPIO STADIO euro (duemilacentocinquantanove/00)	cad	2'159,00
Nr. 213 05.P60.C20.005	FOTOCELLULA euro (ottantacinque/10)	cad	85,10
Nr. 214 05.P60.E70.005	THERMOSTATO AD IMMERSIONE, A 2 POSIZIONI, TARATURA ESTERNA,SCALA 30-90 GRADI C. euro (ventiotto/10)	cad	28,10
Nr. 215 05.P60.E80.005	THERMOSTATO AD IMMERSIONE E RIARMO MANUALE euro (trentasette/90)	cad	37,90
Nr. 216 05.P61.A90.025	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO KW 0,5 DN40 euro (duecentosettantauno/00)	cad	271,00
Nr. 217 05.P61.A90.065	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO KW 0,75 DN80 euro (cinquecentonovantaquattro/00)	cad	594,00
Nr. 218 05.P61.A90.080	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO KW 1 DN60/65 euro (quattrocentosettanta/00)	cad	470,00
Nr. 219 05.P61.A90.095	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO KW 1,5 DN60/65 euro (cinquecentodiciassette/00)	cad	517,00
Nr. 220 05.P61.B00.005	ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 61A90 - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO AUMENTO DEL (Percentuale 80%) euro (ottanta/00)	%	80,00
Nr. 221 05.P61.F00.003	REGOLATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA MULTIFUNZIONE, COMMUTABILE PER COMPORTAMENTO :- A 2 POSIZIONI PER COMANDO BRUCIATORI; - FLOTTANTE PER COMANDO MOTORI ELETTROTERMICI; - PROPORZIONALE-INTEGRALE PER COMANDO MOTORI ELETTROMECCANICI O ELETTROIDRAULICI CURVA DI REGOLAZIONE A LETTURA DIRETTA - OROLOGIO AL QUARZO CON QUADRANTI GIORNALIERO E SETTIMANALE INTERCAMBIABILI. - RISERVA DI CARICA 48 ORE. - SELETTORE DI PROGRAMMA. - COMPLETO DI SCHEDA PER LA LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA MANDATA O DI MAX E MIN. TEMPERATURA DEL RITORNO. COMPLETO euro (cinquecentonovantasette/00)	cad	597,00
Nr. 222 05.P61.F60.005	SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE CON CONTATTO AUSILIARIO PER VALVOLE MOTORIZZATE A STELO SINO A 2" E DN 50 euro (duecentodiciassette/00)	cad	217,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 223 05.P61.G20.005	SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA MISCELATRICE euro (quarantanove/50)	cad	49,50
Nr. 224 05.P62.A40.010	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' DIAMETRO 1" euro (venti/40)	cadauno	20,40
Nr. 225 05.P62.A40.025	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' DIAMETRO 2" euro (quarantacinque/80)	cad	45,80
Nr. 226 05.P62.A50.015	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX DIAMETRO 1" euro (ventiotto/30)	cadauno	28,30
Nr. 227 05.P62.A50.030	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX DIAMETRO 2" euro (sessanta/50)	cad	60,50
Nr. 228 05.P62.A70.005	MANOMETRO PER PRESSIONE GAS DIAM. 80 ATTACCO DIAMETRO 3/8" euro (ventisette/20)	cadauno	27,20
Nr. 229 05.P62.B10.005	RILEVATORE AUTOMATICO PER FUGHE GAS TIPO DOMESTICO euro (novantatre/30)	cadauno	93,30
Nr. 230 05.P62.B30.005	CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PREVISTO PER IL COLLEGAMENTO DI N. 1 SENSORE CUSTODIA IN ABS PREVISTA PER IL MONTAGGIO AD INCASSO DIMENSIONI: 95X45 euro (ottantaquattro/70)	cadauno	84,70
Nr. 231 05.P62.B70.030	CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS SELETTIVA SENSORE IN CONTENITORE ANTIDEFLAGR. euro (centosessantatre/00)	cad	163,00
Nr. 232 05.P62.C10.010	RUBINETTO A SFERA PASSAGGIO TOTALE PER GAS CORPO IN OTTONE DIAMETRO 1" euro (quaranta/70)	cadauno	40,70
Nr. 233 05.P62.C10.025	RUBINETTO A SFERA PASSAGGIO TOTALE PER GAS CORPO IN OTTONE DIAMETRO 2" euro (centoquindici/00)	cad	115,00
Nr. 234 05.P62.C20.005	RUBINETTO PORTAMANOMETRO A PASSAGGIO NORMALE ATTACCO MF CON MANIGLIA A FARFALLA: DIAMETRO 3/8" euro (due/71)	cadauno	2,71
Nr. 235 05.P62.C50.005	SENSORE PER GAS IN CUSTODIA STAGNA euro (quarantacinque/80)	cadauno	45,80
Nr. 236 05.P62.C70.005	SIRENA PIEZOELETTRICA DI ELEVATA INTENSITA' CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE PROTEZIONE IP43 euro (cinquantanove/40)	cadauno	59,40
Nr. 237 05.P62.C80.010	SPORTELLO IN LAMIERA PER GAS 1000X700 euro (cinquantaotto/80)	cadauno	58,80
Nr. 238 05.P62.C80.015	SPORTELLO IN LAMIERA PER GAS 1300x1000 euro (novantasei/70)	cadauno	96,70
Nr. 239 05.P62.C90.020	STABILIZZATORI DI PRESSIONE DIAMETRO 1" euro (venticinque/90)	cadauno	25,90
Nr. 240 05.P62.C90.035	STABILIZZATORI DI PRESSIONE DIAMETRO 2" euro (centodue/00)	cad	102,00
Nr. 241 05.P62.D50.015	VALVOLA ELETTROMAGNETICA DI INTERCETTAZ. A DIAFRAMMA 220 V CA. NORMALMENTE CHIUSA - OMOLOGATA DIAMETRO 1" euro (ottantatre/60)	cadauno	83,60
Nr. 242 05.P62.D50.030	VALVOLA ELETTROMAGNETICA DI INTERCETTAZ. A DIAFRAMMA 220 V CA. NORMALMENTE CHIUSA - OMOLOGATA DIAMETRO 2" euro (duecentoquarantatre/00)	cad	243,00
Nr. 243 05.P63.B20.020	CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE DI 25 MM DI LANA MINERALE DI DENSITA' SUPERIORE DA 150 KG/M3, COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI E DA GOMITI, GIUNTI A T, SCARICHI DI CONDENSA, CAMERE D'ESPANSIONE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIOFEMMINA E BLOCCAGGIO MEDIANTE FASCETTA DI FERMO, ADATTA PER QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE RESISTENTE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 500 GR. C. IN ESERCIZIO CONTINUO ED AI 700 GR. C. IN ESERCIZIO INTERMITTENTE CONFORME ALLA L. 615. CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 203 euro (centonovantaquattro/00)	ml	194,00
Nr. 244	CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE DI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.P63.B20.055	25 MM DI LANA MINERALE DI DENSITA' SUPERIORE DA 150 KG/M3, COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI E DA GOMITI, GIUNTI A T, SCARICHI DI CONDENSA, CAMERE D'ESPANSIONE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIOFEMMINA E BLOCCAGGIO MEDIANTE FASCETTA DI FERMO, ADATTA PER QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE RESISTENTE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 500 GR. C. IN ESERCIZIO CONTINUO ED AI 700 GR. C. IN ESERCIZIO INTERMITTENTE CONFORME ALLA L. 615. CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 203 euro (duecentoquarantauno/00)	ml	241,00
Nr. 245 05.P67.A40.010	CASSETTE DA INCASSO PER COLLETTORI COMPLANARI DI LAMIERA ZINCATA SPORTELLO DI LAMIERA VERNICIATA BLOCCABILE AD INCASTRO E CON CHIAVE: 25X50 euro (ventinove/70)	cadauno	29,70
Nr. 246 05.P67.A40.015	CASSETTE DA INCASSO PER COLLETTORI COMPLANARI DI LAMIERA ZINCATA SPORTELLO DI LAMIERA VERNICIATA BLOCCABILE AD INCASTRO E CON CHIAVE: 33X70 euro (trentaotto/80)	cadauno	38,80
Nr. 247 05.P67.A70.005	COLLETTORI COMPLANARI SIMMETRICI DERIVAZIONE DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI CON IL MEDESIMO NUMERO DI DERIVAZIONI SUI DUE LATI. DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO. 8 DERIVAZ. (4X4) 4 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO euro (quarantacinque/30)	cadauno	45,30
Nr. 248 05.P67.A70.010	COLLETTORI COMPLANARI SIMMETRICI DERIVAZIONE DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI CON IL MEDESIMO NUMERO DI DERIVAZIONI SUI DUE LATI. DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO. 12 DERIVAZ. (6X6) 6 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO. euro (sessantadue/20)	cad	62,20
Nr. 249 05.P67.A70.015	COLLETTORI COMPLANARI SIMMETRICI DERIVAZIONE DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI CON IL MEDESIMO NUMERO DI DERIVAZIONI SUI DUE LATI. DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO. 16 DERIVAZ. (8X8) 8 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO. euro (settantatre/50)	cadauno	73,50
Nr. 250 05.P67.A70.020	COLLETTORI COMPLANARI SIMMETRICI DERIVAZIONE DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI CON IL MEDESIMO NUMERO DI DERIVAZIONI SUI DUE LATI. DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO. 20 DERIVAZ. (10X10) 10 DERIVAZ. SU CIASCUN LATO. euro (novanta/02)	cadauno	90,02
Nr. 251 05.P67.C90.005	TUBAZIONE DI RAME RIVESTITA CON GUAINA PLASTICA P. V. C. STELLARE TERMOISOLANTE E PROTETTIVA euro (diciassette/00)	kg	17,00
Nr. 252 05.P67.D10.005	TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI: PER DIAM. SINO A 3/4" euro (quattro/29)	kg	4,29
Nr. 253 05.P67.D10.010	TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI: PER DIAM. SINO A 2" euro (tre/39)	kg	3,39
Nr. 254 05.P67.D10.015	TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI: PER DIAM. OLTRE A 2" euro (due/77)	kg	2,77
Nr. 255 05.P67.D30.005	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI PER DIAM. SINO A 2" euro (quattro/75)	kg	4,75
Nr. 256 05.P67.E50.005	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE euro (uno/53)	mm	1,53
Nr. 257 05.P67.E70.005	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FLANGIATO, A 2 O PIU' VIE - PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE euro (uno/92)	mm	1,92
Nr. 258 05.P69.A80.005	PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 - 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 - DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59F10 AL 59F50 - DAL 59F70 AL 59G10 DAL 59G30 AL 59H50 - DAL 59H70 AL 59H90 - DAL 59I20 AL 59I70 - 59I90 - 59L00 - DAL 59L30 AL 59N50 - DAL 59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL (Percentuale 35%) euro (trentacinque/00)	%	35,00
Nr. 259 05.P69.B00.005	POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE DI CALORE COME AGLI ARTICOLI 59C10 - 59C20 - 59C30, PER ACQUA CALDA E FREDDA AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (Percentuale 25%) euro (venticinque/00)	%	25,00
Nr. 260 05.P69.B22.025	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE, CON CORPO IN BRONZO, VALVOLA IN OTTONE, GUARNIZIONE, MOLLA INOX CON IMBUTO A GOMITO INCORPORATO PER MONTAGGIO VERTICALE DISCENDENTE OD ORIZZONTALE - PN 10 - DIAMETRO 2" euro (ottocentonovantanove/00)	cad	899,00
Nr. 261 05.P69.B45.020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESI MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN ACCIAIO A COLONNINE ALTEZZA SINO A CM. 88 euro (settantaotto/70)	Mcal/h	78,70
Nr. 262 05.P69.B45.025	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESI MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN ACCIAIO A COLONNINE ALTEZZA OLTRE A CM. 88		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 263 05.P69.B70.005	euro (settantasei/50) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOYLER IN LAMIERA ZINCATA CON FONDO A FLANGIA E SERPENTINO IN TUBO RAME, COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI ECC. PER capacità' SINO A 500 LT.	Mcal/h	76,50
Nr. 264 05.P69.C09.010	euro (due/03) PROVVISTA E POSA IN OPERA VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA, COMPLETA DI ADATTATORE PER TUBO DI RAME DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA	lt	2,03
Nr. 265 05.P69.C14.005	euro (nove/49) PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO, LIMITATRICE DI TEMPERATURA CON GHIERA DA 1/2" M. A TENUTA SUL CAPILLARE, OPPURE CON POZZETTO DA 1/2" M. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C.; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE CAPILLARE MT 2	cad	9,49
Nr. 266 05.P70.A10.005	euro (sessantacinque/60) PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO, LIMITATRICE DI TEMPERATURA CON GHIERA DA 1/2" M. A TENUTA SUL CAPILLARE, OPPURE CON POZZETTO DA 1/2" M. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C.; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE CAPILLARE MT 2	cad	65,60
Nr. 266 05.P70.A10.005	euro (trenta/00) POSA IN OPERA DI GRUPPO BRUCIATORE PER NAFTA, GASOLIO, O GAS, AUTOMATICO COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGELLO, SUPPORTO, QUADRETTO ELETTRICO, LINEE ELETTRICHE DALLA PRESA MULTIPOLARE AL BRUCIATORE, PIASTRA ATTACCO CALDAIA, FOTORESISTENZA ECC. ECC. MATERIALE DI CONSUMO, EVENTUALI OPERE MURARIE, DATO FUNZIONANTE, ESCLUSE LE TUBAZIONI E IL VALVOLAME DAL SERBATOIO AL BRUCIATORE. AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 60A10 AL 60A35	%	30,00
Nr. 267 05.P70.A15.005	euro (duecentoquarantasette/00) PROVVISTA E POSA DI CUFFIA AFONICA PER QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE, IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO, CON ELEMENTI INTERNI DI INSONORIZZAZIONE PER BRUCIATORI SINO A KG/H 55	cadauno	247,00
Nr. 268 05.P70.B40.005	euro (otto/98) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 34	m	8,98
Nr. 269 05.P70.B40.010	euro (undici/20) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 42	m	11,20
Nr. 270 05.P70.B40.020	euro (tredici/90) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 60	m	13,90
Nr. 271 05.P70.B40.025	euro (sedici/20) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 76	m	16,20
Nr. 272 05.P70.B40.075	euro (diciannove/30) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO	cadauno	19,30
Nr. 273 05.P70.B50.005	euro (dodici/20) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DIAM. FINO A MM 34	ml	12,20
Nr. 274 05.P70.B50.010	euro (quattordici/80) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DIAM. FINO A MM 42	ml	14,80
Nr. 275 05.P70.B50.025	euro (diciannove/70) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DIAM. FINO A MM 60	m	19,70
Nr. 276 05.P70.B50.050	euro (trentatre/00) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DIAM. FINO A MM 140	m	33,00
Nr. 277 05.P70.B50.075	euro (ventidue/70) PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO	cad	22,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 278 05.P71.C60.005	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1 VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO POMPE MOTORI ECC. CON CAVO 4X2. 5 MMQ. euro (quarantacinque/80)	cad	45,80
Nr. 279 05.P71.C65.005	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1 VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE QUALI BRUCIATORI CON CAVO 5X2. 5 MMQ. euro (cinquantacinque/10)	cad	55,10
Nr. 280 05.P71.D40.005	PROVVISTA E POSA DI PULSANTE,PER SGANCIO INTERRUPTORE GENERALE CT,RACCHIUSO IN CASSETTA A ROTTURA DI VETRO IN LAMIERA ELETTOZINCATA TENUTA IP44 euro (ottantatre/70)	cad	83,70
Nr. 281 05.P71.L30.005	POSA IN OPERA CIRCOLATORI, ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI COMPRESO OPERE MURARIE PER EVENTUALE BASAMENTO AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL 61C40 AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL 61C40 (Percentuale 20%) euro (venti/00)	%	20,00
Nr. 282 05.P71.L40.005	POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (Percentuale 28%) euro (ventiotto/00)	%	28,00
Nr. 283 05.P72.A10.005	POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ED ACCESSORI DI CUI AGLI ARTICOLI DAL 62A10 AL 62A70 DAL 62A90 AL 62C20 DAL 62C40 AL 62C70 DAL 62C90 AL 62D90 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL 35% euro (trentacinque/00)	%	35,00
Nr. 284 05.P72.A20.005	POSA IN OPERA DI QUANTO DESCRITTO ALL'ARTICOLO 62C80 euro (diciannove/80)	cadauno	19,80
Nr. 285 05.P73.F50.005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O CONTROTELAIO euro (sei/43)	dm2	6,43
Nr. 286 05.P73.G60.005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,ALETTE PASSO MM. 25, CON RETE ANTITUPO COMPLETA DI CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA H = MM. 200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300 FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM. 100 IN 100: FINO DMQ. 50 euro (quattro/80)	dmq	4,80
Nr. 287 05.P75.C60.010	PROVVISTA E POSA DI CASSETTA CON NASTRO ROTANTE COMPLETA DI SPORTELLO IN LAMIERA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA ROSSA, RULLO GIREVOLE VERNICIATO ROSSO, TUBO SEMIRIGIDO "UNI 25" IN NYLON GOMMATO E ARMATO CON SPIRALE, VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN ENTRATA IN OTTONE, LANCIA REGOLABILE A TRE EFFETTI (CHIUSO, GETTO PIENO, GETTO NEBULIZZATO) IN LEGA LEGGERA CON UGELLO E CONO DI SCARICO IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI, COMPLETA DI VELO PROTETTIVO REGOLABILE CON TUBO SEMIRIGIDO DA 20 METRI euro (trentadodici/00)	cad	312,00
Nr. 288 05.P75.D00.010	PROVVISTA E POSA DI GRUPPO MOTOPOMPA ORIZZONTALE O VERTICALE, COMPLETO DI SARACINESCHE, VALVOLA DI RITEGNO E VALVOLA DI SICUREZZA DIAMETRO 2"1/2 N. 1 UNI 70 euro (duecentoquarantasette/00)	cad	247,00
Nr. 289 05.P75.D20.015	PROVVISTA E POSA DI IDRANTE A COLONNA COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO DN 70 EST. 600 euro (trentonovantasei/00)	cad	396,00
Nr. 290 05.P75.E25.005	ALLACCIAMENTO RETE IDRANTI A PRESA STRADALE A. A. M. OPERE DI ASSISTENZA ALLA SQUADRA A. A. M. PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE STRADALE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO. LE OPERE CONSISTONO NEI LAVORI NECESSARI E COMPLEMENTARI ALLE LAVORAZIONI EFFETTUATE DALL'A. A. M. SULLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA ED AL COLLEGAMENTO DELLA RETE INTERNA A QUEST' ULTIMA. NEL PREZZO SONO INCLUSI PER TUTTA LA DURATA DELL'INTERVENTO DELLA SQUADRA A. A. M. : - LA PAGA ORARIA COMPRENSIVA DI ONERI CONTRIBUTIVI, UTILI D'IMPRESA, SPESE GENERALI DELLA SQUADRA TIPO COMPOSTA DA UN OPERAIO SPECIALIZZATO ED UN OPERAIO QUALIFICATO; - IL NOLO DEI MEZZI D'OPERA NECESSARI; - IL NOLO DELLE ATTREZZATURE; - I MATERIALI DI CONSUMO. PER OGNI RETE ALLACCIATA. euro (centosettantaotto/00)	cad	178,00
Nr. 291 05.P75.E45.005	SERBATOIO IN VETRORESINA RINFORZATA POLITILENE DA INTERRARE. FORNITURA IN OPERA DI SERBATOIO IN VETRORESINA RINFORZATA IDONEO ALL'INSTALLAZIONE INTERRATA, COMPLETO DI PASSO D'UOMO, 2 ATTACCHI FLANGIATI DA 6" E 2 A MANICOTTO DA 1" NELLA ZONA INFERIORE, 1 ATTACCO FLANGIATO 4" E 2 A MANICOTTO 2" SUL PASSO D'UOMO. IL SEBATOIO DOVRA' ESSERE CORREDATO DI CERTIFICATO DI COLLAUDO ALLA PRESSIONE DI 1 BAR E DI RESISTENZA ALLA SPINTA DEL TERRENO E A SOVRACCARICO ACCIDENTALE DI 1000 KG/MQ CON PROFONDITA' DI POSA A MT. 0,70 MISURATA DALLA GENERATRICE SUPERIORE A SERBATOIO VUOTO. PER OGNI MC DI CAPACITÀ COMPLESSIVA. euro (trentosessantatuno/00)	mc	361,00
Nr. 292 05.P76.A10.005	POSA IN OPERA DI CANNE FUMARIE DI CUI AGLI ARTICOLI 63B20, 63B30, 63B40, (PONTEGGIO DA CONTEGGIARE A PARTE AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI del 15 % euro (quindici/00)	%	15,00
Nr. 293 05.P76.A20.005	POSA IN OPERA DI MATERIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 57A10, 57C80,57D10, 57D20, 57F50, 57F70, 57G30, 57H70 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI del 20 % euro (venti/00)	%	20,00
Nr. 294	FORMAZIONE POZZETTI PASSO D'UOMO SERBATOI COMPRESO LO SCAVO,ESCLUSO IL CHIUSINO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.P76.D80.005	euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
Nr. 295 05.P76.E20.005	VERNICIATURA CON MINIO E SMALTO PREVIA PULITURA DELLE PARTI METALLICHE UNA MANO DI MINIO PIU' UNA DI SMALTO euro (cinque/42)	mq	5,42
Nr. 296 06.A41.A.03.A.030	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM. F.O. CANALIZZ. METALL. L=200 MM H FINO 75 MM euro (venticinque/70)	ml	25,70
Nr. 297 06.A41.A.10.A.015	POSA IN OPERA DI TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO E IN PVC DI DIAMETRO QUALUNQUE. POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE IN PVC euro (due/05)	ml	2,05
Nr. 298 06.A41.C.02.F.010	POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI 23-8 E VI, INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO. P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM euro (due/89)	ml	2,89
Nr. 299 06.A41.C.02.F.015	POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI 23-8 E VI, INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO. P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM euro (tre/29)	ml	3,29
Nr. 300 06.A41.C.02.F.030	POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI 23-8 E VI, INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO. P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM euro (cinque/37)	ml	5,37
Nr. 301 06.A42.A.01.A.025	POSA INCASSATA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE INCLUSI I COLLEGAMENTI INTERNI. P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 300X150X70 MM euro (quattordici/50)	cad	14,50
Nr. 302 06.A42.A.01.B.030	POSA A PARETE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE NON METALLICHE. INCLUSI I COLLEGAMENTI INTERNI. P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 370X300X120 MM euro (tredici/20)	cad	13,20
Nr. 303 06.A43.C.02.A.010	POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI POSA DI CAVI COASSIALI IN TUBAZIONI euro (uno/66)	ml	1,66
Nr. 304 06.A43.C.02.A.015	POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA IN TUBAZIONI euro (uno/66)	ml	1,66
Nr. 305 06.A43.C.02.A.025	POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO IN TUBAZIONI euro (uno/66)	ml	1,66
Nr. 306 06.A43.C.02.A.030	POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI IN TUBAZIONI euro (uno/66)	ml	1,66
Nr. 307 06.A43.D.03.B.010	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN TUBO F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X1.5 MMQ IN TUBO euro (uno/59)	ml	1,59
Nr. 308 06.A43.D.03.D.016	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 4P IN TUBO F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X6 MMQ IN TUBO euro (quattro/20)	ml	4,20
Nr. 309 06.A43.D.03.D.018	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 4P IN TUBO F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X10 MMQ IN TUBO euro (sei/17)	ml	6,17
Nr. 310 06.A43.D.03.D.020	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 4P IN TUBO F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO euro (otto/63)	ml	8,63
Nr. 311 06.A43.D.03.D.028	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 4P IN TUBO F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X70+1X35 MMQ IN TUBO euro (ventiuno/40)	ml	21,40
Nr. 312 06.A43.D.07.B.010	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN TUBO F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO euro (uno/60)	ml	1,60
Nr. 313 06.A43.D.07.B.012	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN TUBO F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO euro (due/19)	ml	2,19
Nr. 314 06.A43.D.07.B.014	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN TUBO F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO euro (due/65)	ml	2,65
Nr. 315 06.A43.D.07.C.012	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 3P+T IN TUBO F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO euro (tre/11)	ml	3,11
Nr. 316 06.A43.D.07.D.014	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 4P+T IN TUBO F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO euro (cinque/03)	ml	5,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 317 06.A43.D.07.D.016	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 4P+T IN TUBO F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO euro (sei/08)	ml	6,08
Nr. 318 06.A44.A.01.B.015	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI. P.O. DI 2 FRUTTI IN CASSETTA euro (cinque/59)	cad	5,59
Nr. 319 06.A44.A.01.B.030	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI. P.O. DI 5 FRUTTI IN CASSETTA euro (dieci/30)	cad	10,30
Nr. 320 06.A44.A.02.A.010	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO IN CASSETTE GIA' PREDISPOSTE P.O. DI APPARECCHI MONOBLOCCO euro (tre/02)	cad	3,02
Nr. 321 06.A44.B.01.A.010	F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE SINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO PORTAFRUTTI, INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A. PLACCA. A VISTA CON TUBO PVC PESANTE euro (quarantaquattro/50)	cad	44,50
Nr. 322 06.A44.B.01.A.035	F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE SINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO PORTAFRUTTI, INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A. PLACCA. INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (settantasette/30)	cad	77,30
Nr. 323 06.A44.B.01.B.010	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO. A VISTA CON TUBO PVC PESANTE euro (ventiquattro/00)	cad	24,00
Nr. 324 06.A44.B.01.B.035	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO. INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (cinquantasei/20)	cad	56,20
Nr. 325 06.A44.B.02.A.035	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO, MA CON DUE DEVIATORI PER IL COMANDO DI UN SINGOLO CORPO ILLUMINANTE DA DUE PUNTI DIVERSI. F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE DEVIATO INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (settantasette/60)	cad	77,60
Nr. 326 06.A44.B.03.A.010	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A. F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMANDATO A RELE' A VISTA CON TUBO PVC PESANTE euro (cinquantanove/70)	cad	59,70
Nr. 327 06.A44.B.03.A.025	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A. F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMANDATO A RELE' INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (novantadue/60)	cad	92,60
Nr. 328 06.A44.B.03.C.025	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A. F.O. DI COMANDI A RELE' SUCCESSIVI AL PRIMO INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 329 06.A44.B.07.A.030	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI TILIZZATORI INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (ottantaquattro/80)	cad	84,80
Nr. 330 06.A44.C.02.A.030	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A NON PROTETTA INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (ottantaquattro/70)	cad	84,70
Nr. 331 06.A44.C.02.B.010	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO A VISTA CON TUBO PVC PESANTE euro (ottantaquattro/80)	cad	84,80
Nr. 332 06.A44.C.07.A.010	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL. A VISTA CON TUBO PVC PESANTE euro (novantaotto/80)	cad	98,80
Nr. 333 06.A44.C.07.A.035	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL. INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (centotrentatre/00)	cad	133,00
Nr. 334 06.A44.C.07.C.010	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A A VISTA CON TUBO PVC PESANTE euro (centoquattro/00)	cad	104,00
Nr. 335 06.A44.C.07.C.035	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE euro (centotrentaotto/00)	cad	138,00
Nr. 336 06.A44.C.07.D.010	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A A VISTA CON TUBO PVC PESANTE euro (centoquarantaquattro/00)	cad	144,00
Nr. 337 06.A45.A.01.A.020	POSA IN OPERA DI SUONERIE E RONZATORI POSA IN OPERA DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE P.O. TRASFORMATORE PER SUONERIE euro (otto/07)	cad	8,07
Nr. 338 06.A45.A.02.C.010	F.O. DI IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE E PULSANTE DI TACITAZIONE A 12 V, CON LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, CON SEGNALAZIONE ACUSTICA A 12 V E SEGNALAZIONE OTTICA DI RIPETIZIONE F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE euro (settantaquattro/50)	cad	74,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 339 06.A45.F.01.A.012	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI. LA POSA DELLA CENTRALINA TELEFONICA VIENE CONSIDERATA MEDIANTE L'INSIEME DI DUE COMPONENTI: CENTRALINA BASE (ESCLUSE LE LINEE) E QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI LINEA COLLEGATA P.O. CENTRALINA TELEFONICA: COLLEGAMENTO LINEA euro (otto/24)	cad	8,24
Nr. 340 06.A45.F.01.A.020	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI. LA POSA DELLA CENTRALINA TELEFONICA VIENE CONSIDERATA MEDIANTE L'INSIEME DI DUE COMPONENTI: CENTRALINA BASE (ESCLUSE LE LINEE) E QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI LINEA COLLEGATA P.O. PRESA TELEFONICA STANDARD USA euro (sei/19)	cad	6,19
Nr. 341 06.A45.F.01.B.015	FORNITURA IN OPERA DI PUNTI PRESA PER IMPIANTI TELEFONICI: PER IL PUNTO PRESA STANDARD USA SI INTENDE INCLUSA LA PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO F.O. PUNTO PRESA STANDARD USA euro (centotrentaotto/00)	cad	138,00
Nr. 342 06.A45.I.01.A.020	FORNITURA IN OPERA DI ANTENNE TV F.O. ANTENNA TV UHF A PANNELLO euro (centoquarantatre/00)	cad	143,00
Nr. 343 06.A45.I.01.B.010	FORNITURA IN OPERA DI PRESE PER ANTENNE TV INCLUSA LINEA IN CAVO COASSIALE F.O. PRESA PER ANTENNA TV euro (ottantauno/60)	cad	81,60
Nr. 344 06.A45.I.01.D.010	FORNITURA IN OPERA DI CENTRALINO E MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA A LARGA BANDA PER ANTENNE TV F.O. CENTRALINO LARGA BANDA euro (duecentoquarantauno/00)	cad	241,00
Nr. 345 06.A45.L.01.A.010	POSA IN OPERA DI SENSORI, RIVELATORI E CENTRALINE PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI P.O. RIVELATORE DI FUMO euro (diciotto/60)	cad	18,60
Nr. 346 06.A45.L.01.A.015	POSA IN OPERA DI SENSORI, RIVELATORI E CENTRALINE PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI P.O. CENTRALE A MICROPROCESSORE RIVELAZIONE FUMI euro (centonovantaotto/00)	cad	198,00
Nr. 347 06.A45.L.01.A.020	POSA IN OPERA DI SENSORI, RIVELATORI E CENTRALINE PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI P.O. CENTRALINA CON RIVELATORE GAS euro (centoquattro/00)	cad	104,00
Nr. 348 06.A45.M.01.A.010	POSA IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO E DI COMANDO PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI P.O. CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE euro (centoquattro/00)	cad	104,00
Nr. 349 06.A45.M.01.A.015	POSA IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO E DI COMANDO PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI P.O. CONTATTO MAGNETICO euro (quarantanove/50)	cad	49,50
Nr. 350 06.A45.M.01.A.020	POSA IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO E DI COMANDO PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI P.O. RIVELATORE VOLUMETRICO euro (settantaquattro/30)	cad	74,30
Nr. 351 06.A46.A.01.A.034	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO P.O. CORPO ILLUMINANTE TIPO TARTARUGA euro (sei/19)	cad	6,19
Nr. 352 06.A46.B.01.A.010	POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO E SUPPORTERIA POSA IN OPERA DI PROIETTORI ED ARMATURE TIPO STRADALE SU PALI DI VARIE ALTEZZE O SBRACCI A PALO O A PARETE. POSA DI PALI E SBRACCI A PARETE INCLUSA MESSA A PIOMBO, SIGILLATURA, MESSA A TERRA, NUMERAZIONE, ECC. . ESCLUSO EVENTUALE NOLO DI MACCHINE CON CESTELLO. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTE VOCI RIGUARDA I COMPLESSI RESIDENZIALI E SPORTIVI, CON ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STRADALE. POSA IN OPERA PROIETTORE 200/400 W VARI TIPI euro (ventiquattro/00)	cad	24,00
Nr. 353 06.A47.A.01.A.010	POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA FINO A 100 W euro (zero/42)	cad	0,42
Nr. 354 06.A48.B.01.A.010	POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE IN APPOSITO SCAVO INTERRATO, ESCLUSO LO SCAVO ED IL REINTERRO. P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ euro (uno/66)	ml	1,66
Nr. 355 06.A48.C.01.A.015	POSA IN OPERA DI PUNTAZZE DI MESSA A TERRA DEL TIPO A CROCE O A TUBO, COMPLETI DI APPOSITI MORSETTI DI COLLEGAMENTO ENTRO POZZETTI ISPEZIONABILI. P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 1.5 M euro (sette/42)	cad	7,42
Nr. 356 06.A48.C.01.B.010	POSA IN OPERA DI PIASTRE DI TERRA. P.O. PIASTRA MESSA A TERRA FINO 1000X1000X3 MM euro (diciotto/60)	cad	18,60
Nr. 357 06.A48.D.01.A.010	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI P.O. COLLEGAMENTO EQUIPOTEN. CONDUTTURE IDRICHE euro (uno/24)	cad	1,24
Nr. 358 06.A48.E.01.A.015	F.O. DI POZZETTO PER DISPERSORE DI IMPIANTO DI TERRA REALIZZATO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN GETTO DI CALCESTRUZZO, COMPLETO DI BORDINO E DI CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARRABILE, O IN CEMENTO. PROFONDITA' FINO A 90 CM. F.O. POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 75 KG CARR. euro (centoventitre/00)	cad	123,00
Nr. 359 06.A49.B.01.A.010	POSA IN OPERA DI ESTRATTORI ELETTRICI P.O. ESTRATTORI ELETTRICI DA MURO euro (venti/70)	cad	20,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 360 06.A49.B.01.B.010	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI P.O. TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE euro (sei/19)	cad	6,19
Nr. 361 06.A49.B.01.B.020	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI P.O. GRIGLIA FISSA O A GRAVITA' euro (otto/24)	cad	8,24
Nr. 362 06.P36.C.01.A.010	IN RELAZIONE ALLE OPERE ESEGUITE, AL TERMINE DEI LAVORI, LA DITTA ESECUTRICE DOVRÀ PRESENTARE LE CERTIFICAZIONI E DENUNCE, REDATTE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SI INTENDE REDATTA IN CARTA DA BOLLO, CON FIRMA AUTENTICATA, I COSTI INDICATI PER LE VARIE DENUNCE TENGONO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE E/O CALCOLAZIONI. LE VOCI SI APPLICANO SOLO PER INTERVENTI COMPIUTI DALLA DITTA ESECUTRICE, DIRETTAMENTE O TRAMITE PERSONALE QUALIFICATO DA ESSA DESIGNATO. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 363 06.P36.C.01.A.015	IN RELAZIONE ALLE OPERE ESEGUITE, AL TERMINE DEI LAVORI, LA DITTA ESECUTRICE DOVRÀ PRESENTARE LE CERTIFICAZIONI E DENUNCE, REDATTE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SI INTENDE REDATTA IN CARTA DA BOLLO, CON FIRMA AUTENTICATA, I COSTI INDICATI PER LE VARIE DENUNCE TENGONO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE E/O CALCOLAZIONI. LE VOCI SI APPLICANO SOLO PER INTERVENTI COMPIUTI DALLA DITTA ESECUTRICE, DIRETTAMENTE O TRAMITE PERSONALE QUALIFICATO DA ESSA DESIGNATO. DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA INCLUSE MISURE euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 364 06.P39.E.01.E.070	APPARECCHIATURE MODULARI PER APPLICAZIONI DIVERSI TRASFORMATORI DI SICUREZZA, SUONERIE E PRESE MODULARI PRESA DI CORRENTE SCHUKO 2P + T 10/16 A 250 V euro (quattro/16)	cad	4,16
Nr. 365 06.P41.B.01.C.010	TUBI IN PVC ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM AUTOESTINGUENTE CONFORME ALLE NORME CEI 23-8 TUBO DIAMETRO ESTERNO 50 MM euro (uno/92)	ml	1,92
Nr. 366 06.P41.B.01.C.015	TUBI IN PVC ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM AUTOESTINGUENTE CONFORME ALLE NORME CEI 23-8 TUBO DIAMETRO ESTERNO 63 MM euro (due/80)	ml	2,80
Nr. 367 06.P41.B.01.C.030	TUBI IN PVC ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM AUTOESTINGUENTE CONFORME ALLE NORME CEI 23-8 TUBO DIAMETRO ESTERNO 125 MM euro (otto/32)	ml	8,32
Nr. 368 06.P41.B.02.A.015	TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM A 20 GRADI CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1 TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 20 MM euro (zero/32)	ml	0,32
Nr. 369 06.P41.B.02.A.020	TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM A 20 GRADI CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1 TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 25 MM euro (zero/40)	ml	0,40
Nr. 370 06.P41.B.02.A.025	TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM A 20 GRADI CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1 TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 32 MM euro (zero/64)	ml	0,64
Nr. 371 06.P41.B.02.A.030	TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM A 20 GRADI CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1 TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 40 MM euro (zero/88)	ml	0,88
Nr. 372 06.P41.B.02.A.035	TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM A 20 GRADI CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1 TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 50 MM euro (uno/28)	ml	1,28
Nr. 373 06.P42.A.01.A.045	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN POLISTIROLO ANTIURTO CON COPERCHIO, DA INCASSO, IP-30 CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 400X150X70 MM euro (tre/16)	cad	3,16
Nr. 374 06.P42.A.01.C.055	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-44 CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 370X300X120 MM euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 375 06.P42.B.01.E.010	PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN ALLUMINIO ANODIZZATO PLACCA IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI euro (zero/65)	cad	0,65
Nr. 376 06.P42.B.01.E.025	PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN ALLUMINIO ANODIZZATO PLACCA IN RESINA PER 3+3 FRUTTI euro (due/03)	cad	2,03
Nr. 377 06.P43.C.02.A.010	CAVI COASSIALI PER TELECAMERE O DISCESA DI ANTENNA CONDUTTORE IN RAME DIELETTRICO IN POLIETILENE ESPANSO (PEE) SCHERMO IN TRECCIA DI FILI DI RAME IMPEDENZA NOMINALE 75 OHM CAVO COASSIALE TIPO RG59 euro (zero/40)	ml	0,40
Nr. 378 06.P43.C.03.A.020	CAVI PER IMPIANTI CITOFOFONICI E VIDEOCITOFOFONICI, MULTIPOLARI, ISOLATI IN PVC, CON GUAINA IN PVC CAVO CITOFOFONICO SEZ. 12 X 0.50 MMQ euro (due/24)	ml	2,24
Nr. 379 06.P43.C.03.C.015	CAVI PER IMPIANTI PARTICOLARI QUALI RIVELAZIONE DI INCENDI, ALLARME ANTI-INTRUSIONE, ETC. CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 3 X 0.3 MMQ euro (zero/28)	ml	0,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 380 06.P43.C.03.C.025	CAVI PER IMPIANTI PARTICOLARI QUALI RIVELAZIONE DI INCENDI, ALLARME ANTI-INTRUSIONE, ETC. CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 6 X 0.5 MMQ euro (zero/64)	ml	0,64
Nr. 381 06.P44.A.01.A.018	APPARECCHI DI COMANDO MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 6 A euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 382 06.P44.A.01.B.020	PRESE MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI. CON SERRANDINA FRUTTO MODUL. BIPRESA 10/16 A AD ALVEOLI VARIAB. euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 383 06.P45.A.03.A.015	TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SUONERIE E SEGNALAZIONI. TIPI: DA PARETE, CON CALOTTA IN RESINA; DA INCASSO CON PLACCA IN ALLUMINIO ANODIZZATO; A GIORNO; CON COPRIMORSETTI DI ENTRATA MODULARI CON MODULI 25 MM. TRASFORMATORI DI SICUREZZA DA PARETE CON CALOTTA IN RESINA PER SUONERIE E SEGNALAZIONI. TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 15 VA euro (tredici/90)	cad	13,90
Nr. 384 06.P45.F.01.C.090	APPARECCHI PER IMPIANTI TELEFONICI OMOLOGAZIONE SIP ACCESSORI VARI PER IMPIANTI TELEFONICI PRESA UNIFICATA STANDARD USA euro (due/72)	cad	2,72
Nr. 385 06.P45.L.02.B.020	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI SENSORI, ZOCCOLI, BASI, UNITA' DI INTERFACCIA PER SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI ANALOGICI SENSORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO euro (ottantaquattro/80)	cad	84,80
Nr. 386 06.P45.L.02.B.035	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI SENSORI, ZOCCOLI, BASI, UNITA' DI INTERFACCIA PER SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI ANALOGICI SERIE NUMERI ADESIVI 1-199 IDENTIFIC. SENSORE euro (undici/50)	cad	11,50
Nr. 387 06.P45.L.02.C.010	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI CENTRALI A MICROPROCESSORE AD INDIRIZZO DISPLAY NUMERICO A SETTE SEGMENTI-4 LINEE DI COLLEGAMENTO 199 DISPOSITIVI COLLEGABILI OGNI LINEA SCHEDA DI COMUNICAZIONE DATI PREDISPOSIZIONE PER STAMPANTE SEGNALAZIONE DI PREALLARME, ALLARME, SERVICE PER MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SENSORE CENTRALE ANALOGICA A UNA LINEA euro (quattromilaquattrocentottantaquattro/00)	cad	4'484,00
Nr. 388 06.P45.L.04.A.025	ACCESSORI VARI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS PULSANTE A ROTTURA DI VETRO AD INDIRIZZO euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
Nr. 389 06.P45.M.01.B.025	CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO A MODULI DA 1 A 16 MODULI ULTERIORE MODULO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DOTATA DI CHIAVE ELETTRONICA COMPLETA DI ALIMENTATORE 12 V, 2-6 A PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO CON INSERITORIE ESTERNI AUTOMATICI O MANUALI ESCLUSI MODULI E BATTERIA CENTRALE A MODULI A 16 ZONE euro (trecentottantacinque/00)	cad	385,00
Nr. 390 06.P45.M.03.A.025	CODICE ELETTRONICO IN CONTENITORE AUTOPROTETTO CON TASTIERA DI COMANDO, SET DI CHIAVI OHMICHE, CIRCUITO DI TEMPORIZZAZIONE CODICE ELETTRON. COMPLETO IN CONTEN. AUTOPROTET. euro (centocinquantequattro/00)	cad	153,00
Nr. 391 06.P45.M.03.B.030	CONTATTO MAGNETICO SICUR. BILANC. DOPPIO FLUSSO euro (trentaotto/50)	cad	38,50
Nr. 392 06.P45.M.03.D.025	RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO RIVELATORE MICROONDE AREA PROTETTA 25 M euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
Nr. 393 06.P45.M.03.G.010	SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 12 V euro (sedici/60)	cad	16,60
Nr. 394 06.P45.M.03.G.015	SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO CON LAMPEGGIATORE euro (sessantaotto/40)	cad	68,40
Nr. 395 06.P45.M.03.G.030	SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI PANNELLO ALLARME INCENDIO euro (sessantasei/00)	cad	66,00
Nr. 396 06.P45.N.01.A.056	AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI MEDI E PESANTI ELETTRORISERRATURA 220 V RESIST. DI BATTUTA NULLA euro (sessanta/70)	cad	60,70
Nr. 397 06.P46.A.01.A.020	PLAFONIERE PER LAMPADINE A INCANDESCENZA O COMPATTE CON CORPO IN PVC E DIFFUSORE IN POLI-CARBONATO O IN VETRO, DI VARIA FORMA. PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO INCAND. euro (sei/08)	cad	6,08
Nr. 398 06.P46.C.01.F.030	xACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMERGENZA CONTENITORE DA INCASSO PER PLAF. RETTANGOLARE euro (zero/64)	cad	0,64
Nr. 399 06.P46.D.03.B.010	PROIETTORI PER ESTRNO IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO; FASCIO SIMMETRICO LARGO E STRETTO CON RECUPERATORE DI FLUSSO; RIFLETTORE IN ALLUMINIO AL 99.8%; DISPOSITIVO DI ORIENTAMENTO A SCALA GONIOMETRICA VETRO FRONTALE TEMPERATO, SPESSORE 5 MM, FISSATO CON GANCI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 250-400 W euro (centocinquante/00)	cad	156,00
Nr. 400	LAMPADINE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI 220-230 V LAMPADINE CON AMPOLLA IN VETRO AZZURRATO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.P47.A.01.D.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 euro (uno/12)	cad	1,12
Nr. 401 06.P48.A.01.A.020	CORDA DI RAME DA 50 MMQ euro (uno/28)	ml	1,28
Nr. 402 06.P48.A.04.B.080	MORSETTO PER INCROCIO A T IN RAME CON GIUNZIONE euro (cinque/12)	cad	5,12
Nr. 403 06.P48.B.01.A.015	PUNTAZZE DI MESSA A TERRA A CROCE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A FUOCO PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 1.5 M euro (nove/04)	cad	9,04
Nr. 404 06.P48.B.01.D.010	PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO COMPLETE DI BANDELLA PIASTRA DI MESSA A TERRA 500 X 500 X 3 MM euro (trenta/40)	cad	30,40
Nr. 405 06.P49.B.01.A.040	ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V, 50 HZ ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 300 MC/ORA 45 W euro (settantasei/80)	cad	76,80
Nr. 406 06.P49.B.01.B.010	ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V, 50 HZ ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE 3-20 MINUTI euro (sedici/00)	cad	16,00
Nr. 407 06.P49.B.01.B.020	ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V, 50 HZ ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE GRIGLIA FISSA euro (tre/84)	cad	3,84
Nr. 408 06.P49.F.01.B.010	ELETTROPOMPE MONOBLOCCO PER DRENAGGIO DI SCAVI, POZZI, SCANTINATI, SOTTOPASSAGGI, ETC. (ESCLUSE ACQUE DI FOGNATURA), AD IMMERSIONE, GRADO DI PROTEZIONE IP-68 MOTORE CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V 50 HZ, O TRIFASE 380 V 50 HZ. ELETTROPOMPE SOMMERSE TRIFASI ALIMENTAZIONE A 380 V, 50 HZ POMPA SOMMERSA 3F PORT.10 MC/H PREVALENZA 10.5 M euro (ottocentottantasette/00)	cad	877,00
Nr. 409 07.A01.H.01.005	POSA IN OPERA NELLE TRINCEE O NEI MANUFATTI DI TUBI IN PVC RIGIDO, IN BARRE DA 6 M; COMPRESO L'EVENTUALE CARICO E TRASPORTO DA DEPOSITO DI CANTIERE, LO SFILAMENTO, LA SISTEMAZIONE A LIVELLETTA, CON GIUNZIONI A BICCHIERE INCOLLATI O TENUTI A PRESSIONE CON ANELLO DI GOMMA; COMPRESO IL COLLAUDO, PROVA IDRAULICA ED OGNI ALTRO ONERE; PER TUBI FINO A DIAM. 63 MM euro (due/26)	m	2,26
Nr. 410 07.A01.H.01.020	POSA IN OPERA NELLE TRINCEE O NEI MANUFATTI DI TUBI IN PVC RIGIDO, IN BARRE DA 6 M; COMPRESO L'EVENTUALE CARICO E TRASPORTO DA DEPOSITO DI CANTIERE, LO SFILAMENTO, LA SISTEMAZIONE A LIVELLETTA, CON GIUNZIONI A BICCHIERE INCOLLATI O TENUTI A PRESSIONE CON ANELLO DI GOMMA; COMPRESO IL COLLAUDO, PROVA IDRAULICA ED OGNI ALTRO ONERE; PER TUBI DIAM. 140 MM euro (tre/93)	m	3,93
Nr. 411 07.A01.I.01.020	POSA IN OPERA NELLE TRINCEE O NEI MANUFATTI DI TUBI IN POLIETILENE ARROTOLATI; COMPRESO L'EVENTUALE CARICO E TRASPORTO DA DEPOSITO DI CANTIERE, LO SFILAMENTO, LA SISTEMAZIONE A LIVELLETTA, LA FORMAZIONE DEI GIUNTI MEDIANTE MANICOTTI DI RACCORDO; COMPRESO IL COLLAUDO, PROVA IDRAULICA ED OGNI ALTRO ONERE; PER TUBI DIAM. 90 MM euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 412 07.A01.I.01.010	POSA IN OPERA NELLE TRINCEE O NEI MANUFATTI DI TUBI IN POLIETILENE ARROTOLATI; COMPRESO L'EVENTUALE CARICO E TRASPORTO DA DEPOSITO DI CANTIERE, LO SFILAMENTO, LA SISTEMAZIONE A LIVELLETTA, LA FORMAZIONE DEI GIUNTI MEDIANTE MANICOTTI DI RACCORDO; COMPRESO IL COLLAUDO, PROVA IDRAULICA ED OGNI ALTRO ONERE; PER TUBI DIAM. 40 - 63 MM euro (due/69)	m	2,69
Nr. 413 07.A01.K.02.005	POSA IN OPERA DI NASTRO DI SEGNALAZIONE DURANTE IL RINTERRO; POSIZIONATO IN ASSE ALLA TUBAZIONE AD UNA PROFONDITA DI CIRCA 50 CM DAL PIANO VIABILE; COMPRESA LA SISTEMAZIONE A MANO DEL PIANO DI APPOGGIO ED OGNI ALTRO ONERE euro (zero/91)	m	0,91
Nr. 414 07.A01.R.16.020	ALLACCIAMENTO O MODIFICA DELLA DERIVAZIONE DI PRESA ESISTENTE SU CONDOTTA DI NUOVA POSA, MEDIANTE L'ASSEMBLAGGIO DI TUBI E COMPONENTI IDRAULICI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE O COMPENSATI A PARTE, DI LUNGHEZZA FINO A 1. 50 M PER PRESE ESEGUITE CON TUBI IN ACCIAIO DI DIAM. COMPRESO FRA I 50 MM ED I 150 MM euro (ottantacinque/91)	cad	85,91
Nr. 415 07.P01.F.01.005	TUBI IN PVC RIGIDO PER SCARICO; UNI 7443/85 TIPO 302; PER TUBI DIAMETRO 50 MM euro (uno/51)	m	1,51
Nr. 416 07.P01.F.01.025	TUBI IN PVC RIGIDO PER SCARICO; UNI 7443/85 TIPO 302; PER TUBI DIAMETRO 125 MM euro (tre/54)	m	3,54
Nr. 417 07.P01.G.01.140	TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE; PER TUBI DI SPESSORE 12. 5 MM, PN 16 DIAM. 90 MM euro (dieci/67)	m	10,67
Nr. 418 07.P01.G.01.120	TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE; PER TUBI DI SPESSORE 5. 6 MM, PN 16 DIAM. 40 MM euro (due/11)	m	2,11
Nr. 419	TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.P01.G01.130	PER TUBI DI SPESSORE 8. 7 MM, PN 16 DIAM. 63 MM euro (cinque/19)	m	5,19
Nr. 420 07.P01.P02.030	FLANGIA CON RACCORDO K61 PER TUBI PEAD UNI, PN 10; DIAM. 50 X 63 euro (sedici/19)	cadauno	16,19
Nr. 421 07.P01.U04.005	NASTRO SEGNALE TUBO LARGHEZZA 12 CM euro (zero/07)	m	0,07
Nr. 422 08.P01.B01.010	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 3; DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30 diam. 20 euro (otto/08)	cadauno	8,08
Nr. 423 08.P01.E04.010	TELA E CHIUSINI IN PVC DIMENSIONI 30X30 euro (dieci/37)	cadauno	10,37
Nr. 424 08.P01.G.10.005	PROVVISTA DI MEMBRANE DI POLIETILENE SEMIRIGIDO AD ALTA DENSITA' (HDPE) M 20, ALTEZZA VARIABILE euro (tre/75)	mq	3,75
Nr. 425 08.P01.I.06.005	GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE F 900 - E 600 euro (due/15)	kg	2,15
Nr. 426 08.P03.B.02	POSA IN ADERENZA DI MEMBRANA DI POLIETILENE SEMIRIGIDO AD ALTA DENSITA' (HDPE), DI TIPO TRIDIMENSIONALE, LA CUI SUPERFICIE E' CARATTERIZZATA DA UN FITTO RETICOLO DI PROFONDE IMPRESSIONI TRONCO-PIRAMIDALI A BASE QUADRATA O CIRCOLARE, COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E LA PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, IL FISSAGGIO CON OPPORTUNI CHIODINI, IL TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA IMPERMEABILIZZATA DA PROTEGGERE IN FASE DI REINTERRO euro (sette/07)	m2	7,07
Nr. 427 08.P03.E.11.005	FORNITURA E POSA DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 PER TRAFFICO INTENSO, A TELAIO CIRCOLARE O QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GUARNIZIONE IN ELASTOMERO ANTIRUMORE PESO CA KG 90: TELAIO ROTONDO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI euro (duecentosei/75)	cad	206,75
Nr. 428 08.P03.F.27.005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SOLETTE PREFABBRICATE CARRABILI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO COMPLETE DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124 CLASSE D400 E GANCI IN ACCIAIO INOX PER IL SOLLEVAMENTO. DIMENSIONI CONFORMI ALLA DIMENSIONE DEL POZZO D'ISPEZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO. SPESSORE MINIMO CM. 20 euro (trecentodieci/97)	cadauno	310,97
Nr. 429 08.P03.F.70.005	POSA IN OPERA DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO euro (cinquantacinque/80)	cadauno	55,80
Nr. 430 08.P03.F.81.005	POSA IN OPERA DI CHIUSINO CON TELAIO IN PVC RIGIDO ANTIURTO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA DELLE DIMENSIONI DA CM.20X20 A CM.60X60 euro (tredici/33)	cadauno	13,33
Nr. 431 08.P03.F.13.005	FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE, DI RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE TUBOLARI CILINDRICHE, DELLE SEZIONI INTERNE DI CM. 100X100, COME DA DISEGNO TIPO. DETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, GETTATO IN OPERA (SPESSORE DELLE PARETI CM. 20) O AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO IL FERRO DI ARMATURA (SPESSORE DELLE PARETI MINIMO CM. 10). SOLETTA DI COPERTURA IN CEMENTO ARMATO DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 20. IL TUTTO IDONEO PER SOPPORTARE CARICHI STRADALI PESANTI. COMPRESI I GRADINI IN FERRO ALLA MARINARA E IL FONDELLO 120 (1/3 DI CIRCONFERENZA) IN GRES O CEMENTO DI DIAMETRO UGUALE A QUELLO DI USCITA ESCLUSO IL SOLO CHIUSINO IN GHISA, COMPRESO LO SCAVO: DELL'ALTEZZA FINO A ML. 2,00 (MISURATA DAL PIANO DI APPOGGIO DELLA PLATEA FINO AL FILO SUPERIORE DEL CHIUSINO) euro (duecentosettantasette/76)	cad	277,76
Nr. 432 08.P03.F.13.015	FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE, DI RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE TUBOLARI CILINDRICHE, DELLE SEZIONI INTERNE DI CM. 100X100, COME DA DISEGNO TIPO. DETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, GETTATO IN OPERA (SPESSORE DELLE PARETI CM. 20) O AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO IL FERRO DI ARMATURA (SPESSORE DELLE PARETI MINIMO CM. 10). SOLETTA DI COPERTURA IN CEMENTO ARMATO DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 20. IL TUTTO IDONEO PER SOPPORTARE CARICHI STRADALI PESANTI. COMPRESI I GRADINI IN FERRO ALLA MARINARA E IL FONDELLO 120 (1/3 DI CIRCONFERENZA) IN GRES O CEMENTO DI DIAMETRO UGUALE A QUELLO DI USCITA ESCLUSO IL SOLO CHIUSINO IN GHISA, COMPRESO LO SCAVO: DELL'ALTEZZA SUPERIORE A ML. 3,00 euro (quattrocentoventicinque/19)	cad	425,19
Nr. 433 08.P03.F.22.005	POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (CON RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.50X50X80 (H) ED ESTERNE CM.90X90X100,COMPRESO LO SCAVO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI SCAVO PARTE IN CANTIERE E PARTE ALLA DISCARICA,CON SPESSORE DELLA PLATEA E DELLE PARETI PARI A CM.20,COMPRESA LA POSA DEL CHIUSINO CARREGGIABILE E A CHIUSURA ERMETICA E DEL TELAIO IN GHISA E COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE NEL GETTO DEI FORI PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI ,L'INNESTO DEI TUBI STESSI NEI FORI E LA LORO SIGILLATURA euro (centocinquantaotto/68)	cadauno	158,68
Nr. 434 08.P03.F.30.300	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA SERIE SN 8 KN/MQ SDR 34: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 euro (otto/02)	ml	8,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 435 08.P03.F.30.305	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA SERIE SN 8 KN/MQ SDR 34: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 euro (dieci/21)	ml	10,21
Nr. 436 08.P03.F.30.310	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA SERIE SN 8 KN/MQ SDR 34: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 euro (tredici/60)	ml	13,60
Nr. 437 08.P03.F.30.315	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA SERIE SN 8 KN/MQ SDR 34: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 euro (diciotto/75)	ml	18,75
Nr. 438 08.P03.F.30.320	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA SERIE SN 8 KN/MQ SDR 34: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 euro (ventiotto/26)	ml	28,26
Nr. 439 08.P03.F.33.005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 440 08.P03.F.33.015	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.12.5 euro (dieci/81)	cad	10,81
Nr. 441 08.P03.F.34.005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1329. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO,LO SCARICO A PIE' D'OPERA,LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI ONERE E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE DEL DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 euro (dieci/21)	cad	10,21
Nr. 442 08.P03.F.34.020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1329. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO,LO SCARICO A PIE' D'OPERA,LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI ONERE E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE DEL DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 euro (ventiuno/26)	cad	21,26
Nr. 443 08.P03.F.35.010	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 euro (tredici/20)	cad	13,20
Nr. 444 08.P03.F.35.015	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 euro (diciannove/92)	cad	19,92
Nr. 445 08.P03.F.35.020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 euro (trentadue/15)	cad	32,15
Nr. 446 08.P03.F.56.005	ALLACCIAMENTO DI IMMISSIONE STRADALE COMPRESA LA PERFORAZIONE DEL MANUFATTO A MEZZO DI CAROTAGGIO, L'INNESTO DEL TUBO E LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA E SCAGLIE DI MATTONE AL CANALE BIANCO euro (novantadue/56)	cad	92,56
Nr. 447 08.P03.F25 005	COSTRUZIONE DI POZZETTO TUBOLARE DI QUALUNQUE PROFONDITA' IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 100, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI CM. 15, DI SOLETTA DI COPERTURA, COMPRESA LA SCALA DI DISCESA IN ACCIAIO INOX, L'ELEMENTO PREFABBRICATO TERMINALE DI RACCORDO AL PIANO STRADALE, E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA FINITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE. euro (duecentotrentasette/88)	m	237,88
Nr. 448	COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI ESEGUITA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.P03.F58 005	COMPRESO LO SCAVO, LA PLATEA DI FONDAZIONE DELLO SPESSORE DI CM 15, IL GETTO DELLE PARETI VERTICALI CON CEMENTO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ, LE CASSERATURE PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ED IL CARICO E TRASPORTO DELLA TERRA DI RISULTA, ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DELLA GRIGLIA DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.40X40 ED ESTERNE DI CM.80X90X75 (MEDIA ALTEZZA) euro (ottantatre/27)	cadauno	83,27
Nr. 449 11.A01.A20.005	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SERIE S5 MEDIANTE SALDATURA PER POLIFUSIONE TESTA A TESTA O PER ELETTROFUSIONE COMPRESO E COMPENSATO NEL PREZZO LA FORNITURA E L'INSERIMENTO DI PEZZI SPECIALI E DI OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE. DE 110 euro (otto/28)	m	8,28
Nr. 450 11.P01.A.20.025	FORNITURA DI TUBI IN POLIETILENE A.D. CONFORMI ALLE NORME UNI ISO 4437 E RICONOSCIUTI MEDIANTE MARCHIO IIP SERIE S5 PER CONDOTTE INTERRATE PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI PREDISPOSTI PER SALDATURA DI TESTA PER POLIFUSIONE. DE 75 (21/2") SP. 6,8 MM. euro (tre/18)	m	3,18
Nr. 451 11.P01.A90 020	RACCORDO DI TRANSIZIONE POLIETILENE/ACCIAIO PER SALDATURA SU TUBAZIONI CON ESTREMITA PREDISPOSTE PER SALDATURA DI TESTA. ACCIAIO DN 2" - PE. DE 63 euro (ventiotto/26)	m	28,26
Nr. 452 13.P03.A.01.005	FORNITURA E POSA DI QUANTO OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI POZZETTO, CON RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON MISTO GRANULARE ANIDRO DI CAVA O DI FIUME (NATURALE) DI NUOVO APPORTO, COMPRESA LA FORNITURA DI CHIUSINO E TELAIO IN GHISA DELLE DIMENSIONI DI: 50X50X70 CM euro (centoottantadue/78)	cad	182,78
Nr. 453 13.P03.A.02.005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO SOTTERRANEO PREFABBRICATO DELLE DIMENSIONI INTERNE DI 60X40X30 CM, COMPRESI IL TRASPORTO A PIÈ D'OPERA, NONCHÉ LA SIGILLATURA DELLE TUBAZIONI CON MALTA DI CEMENTO, CON RIEMPIMENTO DELLO SCAVO euro (sessantauno/22)	cad	61,22
Nr. 454 13.P20.B.03.005	POSA DI MUFFOLA DI GIUNZIONE O DERIVAZIONE CON FORNITURA DELLA MISCELA ISOLANTE, COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE, DI DERIVAZIONE E DI TERRA euro (ventiotto/13)	cad	28,13
Nr. 455 13.P21.D.01.005	FORMAZIONE DEL PUNTO DI DERIVAZIONE DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE, DA LINEA DORSALE UNIPOLARE, COMPRENDE LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI DUE MORSETTI CON INVOLUCRO ISOLANTE A GUSCIO, DI DUE TRATTI DI GUAINA TERMORESTRINGENTE, DI SPEZZONI DI GUAINA TERMORESTRINGENTE CON AGGLOMERANTE PER IL RACCORDO CON IL CAVO BIPOLARE, DI NASTRO ADESIVO: FINO A 16 MMQ euro (ventiotto/81)	cad	28,81
Nr. 456 20.A27.A10.005	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA CON PREPARAZIONE MANUALE DEL TERRENO euro (uno/72)	mq	1,72
Nr. 457 20.A27.A45.005	POSA TELO PACCIAMANTE SU AIUOLE GIA' PREPARATE PER IL PIANTAMENTO, COMPRESA LA SAGOMATURA, L'ANCORAGGIO AL SUOLO CON IDONEE FORCELLE METALLICHE E L'ANCORAGGIO AL SUOLO SUL PERIMETRO ESTERNO CON TONDINO DI FERRO IN PVC DRENANTE euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 458 20.A27.A50 005	FORMAZIONE DI SIEPE, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CONCIME A LENTA CESSIONE NELLA DOSE DI KG 0.200, KG 20 DI LETAME, LA PROVVISATA E IL RIEMPIMENTO CON TERRA VEGETALE, I PALETTI IN LEGNO DI CONIFERA IMPREGNATO DEL DIAMETRO DI CM.8, IL DOPPIO FILO DI FERRO ZINCATO E DUE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO, IL TRASPORTO DELLE PIANTINE DAL VIVAIO FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50 euro (sedici/80)	m	16,80
Nr. 459 NP.CA.01	FORNITURA E POSA DI PREDALLES REALIZZATE CON N. 3 TRALICCI H=12,5. IPO 5/7/5 PER OGNI LASTRA MODULO 120 CM. E RIPARTITORI TRASVERSALI DIAM. 5//20 CM.; ALLEGGERITE CON POLISTIROLO DI DENSITA' 10//12 KG/MC DI LARGHEZZA 35 CM. Rck GETTO 300 DA N/CMQ. CARICO ACCIDENTALE (DA N/MQ): 300. CARICO ACCIDENTALE (DA N/MQ): 500. SPESSORE SOLAIO (CM.) 5+15+5=25 R.E.: 60 euro (ventisette/50)	m2	27,50
Nr. 460 NP.CA.02	FORNITURA E POSA DI PREDALLES REALIZZATE CON N. 3 TRALICCI H=12,5. IPO 5/7/5 PER OGNI LASTRA MODULO 120 CM. E RIPARTITORI TRASVERSALI DIAM. 5//20 CM.; ALLEGGERITE CON POLISTIROLO DI DENSITA' 10//12 KG/MC DI LARGHEZZA 35 CM. Rck GETTO 300 DA N/CMQ. CARICO ACCIDENTALE (DA N/MQ): 600. CARICO ACCIDENTALE (DA N/MQ): 200. SPESSORE SOLAIO (CM.) 5+18+7=30 R.E.: 60 euro (ventiotto/56)	m2	28,56
Nr. 461 NP.CA.03	FORNITURA E POSA DI PREDALLES REALIZZATE CON N. 3 TRALICCI H=12,5. IPO 5/7/5 PER OGNI LASTRA MODULO 120 CM. E RIPARTITORI TRASVERSALI DIAM. 5//20 CM.; ALLEGGERITE CON POLISTIROLO DI DENSITA' 10//12 KG/MC DI LARGHEZZA 35 CM. Rck GETTO 300 DA N/CMQ. CARICO ACCIDENTALE (DA N/MQ): 200. CARICO ACCIDENTALE (DA N/MQ): 200. SPESSORE SOLAIO (CM.) 5+24+7=36 R.E.: 60 euro (trenta/30)	m2	30,30
Nr. 462 NP.ED.01	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DI PINO IMPREGNATO LISTONI 400X14,5X3,5 CM. euro (centocinque/65)	m2	105,65
Nr. 463 NP.ED.02	REALIZZAZIONE PROTEGGI PRATO "PRATO ARMATO" euro (trentacinque/11)	m2	35,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 464 NP.ED.03	FORNITURA E POSA DI RETINO ANTINSETTO DELIBERA DELLA G.C. 26/11/1998 N.M. 9810328/31 ESEC. 17/12/1998 euro (sessantauno/97)	m2	61,97
Nr. 465 NP.ED.04	PROTEZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO A DUE RIPRESE euro (undici/35)	m2	11,35
Nr. 466 NP.ED.05	FONITURA DI LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA SU ENTRAMBI I LATI DI SPESSORE 6 MM CON LA GRECA RIVOLTA VERSO L'ALTO A TRE CAMPATE ÈER SOVRACCARICHI DA N/MQ 200 euro (ventiuno/46)	mq	21,46
Nr. 467 NP.ED.06	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO SU FONDO GIA' PREPARATO CON SMALTO GRASSO A DUE RIPRESE euro (dodici/23)	m2	12,23
Nr. 468 NP.ED.07	FORNITURA E POSA DI PANNELLO ESTERNO SERIGRAFATO. PANNELLO COMPOSITO DI SPESSORE COMPLESSIVO DI MM. 3 COSTITUITO DA DUE LAMIERE IN LEGA DI ALLUMINIO (ALMG1) E DA UN NUCLEO IN POLIETILENE NERO ACCOPPIATI CON PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE IN CONTINUO; STAMPA DIGITALE A SOLVENTI IN QUADRICROMIA PER ESTERNO SU FOGLI IN PVC APPLICATI SU PANNELLI CON PROTEZIONE LUCIDO/OPACO ANTI "UV". euro (centodiciannove/08)	a corpo	119,08
Nr. 469 NP.IE.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI ARRIVO CABLATO E CERTIFICATO (RIF. TAV. N°. 01.IE). euro (duemilacentoventi/48)	cadauno	2'120,48
Nr. 470 NP.IE.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE CABLATO E CERTIFICATO (RIF. TAV. N°. 02.IE). euro (duemiladuecentotrentadue/88)	cadauno	2'232,88
Nr. 471 NP.IE.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA ALA NORD CABLATO E CERTIFICATO (RIF. TAV. N°. 03.IE). euro (duemilacentoottantasette/99)	cadauno	2'187,99
Nr. 472 NP.IE.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA ALA SUD CABLATO E CERTIFICATO euro (duemiladuecentosettantauno/87)	cadauno	2'271,87
Nr. 473 NP.IE.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO CUCINA CABLATO E CERTIFICATO (RIF. TAV. N°. 05.IE). euro (duemilaseicentoundici/28)	cadauno	2'611,28
Nr. 474 NP.IE.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA CABLATO E CERTIFICATO (RIF. TAV. N°. 06.IE). euro (quattromilanovantasette/55)	cadauno	4'097,55
Nr. 475 NP.IE.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO SERVIZI CABLATO E CERTIFICATO (RIF. TAV. N°. 07.IE). euro (duemilacentoventitre/64)	cadauno	2'123,64
Nr. 476 NP.IE.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE DI CONTROLLO PER DIAGNOSI CENTRALIZZATA APPARECCHI ILLUMINANTI AUTONOMI DI EMERGENZA A 9 MODULI DIN CON DISPLAY DI COMANDO CON MENÙ DI SCELTA A SCORRIMENTO, INTERFACCIA SERIALE DIN. euro (millecinquecentotrentacinque/34)	cadauno	1'535,34
Nr. 477 NP.IE.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO LAMELLARE DA 4X18W OTTICA SATINATA PARABOLICA. euro (centocinquantaquattro/52)	cadauno	154,52
Nr. 478 NP.IE.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO LAMELLARE DA 4X18W OTTICA SATINATA PARABOLICA COMPLETO DI KIT DI EMERGENZA. euro (duecentosessantauno/94)	cadauno	261,94
Nr. 479 NP.IE.11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO LAMELLARE DA 4X18W OTTICA SPECULARE A BASSA LUMINANZA "DK". euro (centosettantauno/15)	cadauno	171,15
Nr. 480 NP.IE.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO LAMELLARE DA 4X18W OTTICA SPECULARE A BASSA LUMINANZA "DK" COMPLETO DI KIT DI EMERGENZA. euro (duecentosettantaotto/18)	cadauno	278,18
Nr. 481 NP.IE.13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO IN POLICARBONATO DA 1X36W - IP66. euro (sessantaquattro/06)	cadauno	64,06
Nr. 482 NP.IE.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO IN POLICARBONATO DA 1X58W - IP66. euro (sessantaotto/23)	cadauno	68,23
Nr. 483 NP.IE.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO IN POLICARBONATO DA 1X18W - IP66. euro (cinquantasei/09)	cadauno	56,09
Nr. 484 NP.IE.16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON REATTORE ELETTRONICO DI TIPO IN POLICARBONATO DA 2X58W - IP66. euro (settantasei/90)	cadauno	76,90
Nr. 485 NP.IE.17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE DI SICUREZZA DA 1X11W DI TIPO AUTONOMO INTELLIGENTE (TEST DIAGNOSI CENTRALIZZATA). euro (centosettantatre/97)	cadauno	173,97
Nr. 486	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE DI SICUREZZA DA 1X24W DI TIPO AUTONOMO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.IE.18	INTELLIGENTE (TEST DIAGNOSI CENTRALIZZATA). euro (duecentosessantaquattro/57)	cadauno	264,57
Nr. 487 NP.IE.19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA TELEFONICO - DATI COMPLETO PER: N°. 1 ARMADIO RACK 19" 12U MODULARI COMPLETO DI PANNELLI PASSACAVI, N°. 1 PATCH PANNEL 24 PORTE UTP5E, N°. 1 PANNELLO MULTIPRESA CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, N°. 1 CENTRALINO TELEFONICO 8U/24I (ATTREZZATO PER 2URBANE - 24 INTERNI), ACCESSORI E MATERIALI DI COMPLETAMENTO, N°. 1 TELEFONO POSTO OPERATORE, N°. 2 TERMINALI ANALOGICI SEMPLICI PER INSTALLAZIONE A PARETE / SCRIVANIA. euro (duemilatrecentosessantasette/55)	cadauno	2'367,55
Nr. 488 NP.IE.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA VIDEOCITOFONICO CON 4 VPE PRINCIPALI (DI CUI UNO CON TELECAMERA ESTERNA CORREDATA DI CUSTODIA ANTIVANDALO) E N°. 3 VIDEOCITOFONI INTERNI. euro (duemilasettecentosessantatre/86)	cadauno	2'763,86
Nr. 489 NP.IE.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO FARETTO A PLAFONE CON REATTORE ELETTRONICO 2X13W - IP43. euro (centonovantauno/07)	cadauno	191,07
Nr. 490 NP.IE.22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO E CORNICE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO PER INCASSO A PAVIMENTO, EQUIPAGGIATO CON LAMPADA JM7S 70W - IP67. euro (centonovanta/72)	cadauno	190,72
Nr. 491 NP.IE.23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PARETE CON CORPO E TELAIO FRONTALE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO, LAMPADA FLC 2X18D, COLORE GRAFITE, GRADO DI PROTEZIONE IP65. euro (centocinquantaquattro/14)	cadauno	152,14
Nr. 492 NP.IE.24	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 3,5 KW (COMPOSIZIONE N°. 20 MODULI FOTOVOLTAICI DI POTENZA 175W - 20 X 175W = 3,5KW). euro (trentasettemilaottocentoquarantasette/16)	a corpo	37'847,16
Nr. 493 P.C.01	FORNITURA E POSA DI PRESA STRADALE CON RELATIVI ACCESSORI euro (settecentosettantaotto/69)	cadauno	778,69
Nr. 494 PA.I.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLA IN PE.a.d. PN 16 CON FLANGIA DI METALLO DE 90 euro (sessantacinque/02)	cadauno	65,02
Nr. 495 PA.T.1	CALDAIA POTENZA RESA 145 KW IN ACCIAIO AD ALTO RENDIMENTO E BASSISSIMA EMISSIONE, IDONEA PER BASSA TEMPERATURA, A TRE GIRI DI FUMO, COMPLETA DI: - CORPO CALDAIA ISOLATA (100 MM) - RIVESTIMENTO SMONTABILE - PORTA ANTERIORE E CASSA FUMI SMONTABILE - CORPO CALDAIA CON CASSA RACCOLTA FUMI E ATTACCO USCITA FUMI - PORTELLONE ANTERIORE CALDAIA PIVOTANTE A DESTRA O SINISTRA CON ATTACCO BRUCIATORE, VISORE DEL FOCOLARE INTEGRATO NEL PORTELLONE - ATTACCHI DI MANDATA E RITORNO CON CONTRO FLANGE VITI E BULLONI - RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E DRENAGGIO - SERIE DI TUBOLARI INSERITI NEL TERZO GIRI DI FUMI - DOPPIA INSOLAZIONE SPECIALE - INSOLAZIONE FRONTALE - FLANGIA BRUCIATORE - ISOLAMENTO PORTELLONE - MANTELLI ESTERNI SU TUTTI I LATI - SPAZZOLA DI PULIZIA - QUADRO DI COMANDO DIGITALE CON POSSIBILITÀ DI GUIDARE UN BRUCIATORE MONOSTADIO O BI-STADIO - PRESSIONE DI ESERCIZIO STANDARD 4 BAR - INTERFACCIA CON REGOLAZIONE CLIMATICA REGOLAZIONE TEMPERATURA CALDAIA IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, CONTROLLO CIRCUITO DI RISCALDAMENTO IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI O DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI O DELLA TEMPERATURA AMBIENTE. CIRCUITO: 1 O 2 CIRCUITI MISCELATI, 1 CIRCUITO DIRETTO E 1 CARICO BOLLITORE - SONDA DI MANDATA CON SPESSORE A POZZETTO - SONDA ESTERNA - FLANGIA CIECA PER BRUCIATORE - ISOLAMENTO PORTELLONE - AMMORTIZZATORI euro (ottomilaquattrocentonovantasette/72)	cadauno	8'497,72
Nr. 496 PA.T.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO, COMPLETI DI TUBAZIONI, COLLETTORI, CASSETTE, RACCORDI, VALVOLAME, PANNELLI ISOLANTI, FISSAGGI E ADDITIVI euro (settantaotto/37)	m2	78,37
Nr. 497 PA.T.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO E TARATURA IN GHISA, FLANGIATA DN 80 euro (milletrecentonovantaquattro/80)	cadauno	1'394,80
Nr. 498 PA.T.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUCCHERUOLA PER ASPIRAZIONE ACQUE BIANCHE DIAMETRO 1" 1/4 euro (dodici/38)	cadauno	12,38
Nr. 499 PA.T.5	FORNITURA E POSA DI RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO AD ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI DIAMETRO 25 MM., SPESSORE 1,2 MM. COLLETTORI LATERALI A SEZIONE SEMIOVALE 40 X 30 MM., SPESSORE 1,5 MM. COMPRESI UNA VALVOLA DI SFIATO 1/2" CROMATA ORIENTABILE CON GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA, UN TAPPO DA 1/2" CROMATO CON GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA, UNA COPPIA DI CHELA PER FISSAGGIO A MURO, DISTANZIERE REGOLABILE A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 500 PA.T.6	MIRO. - DIMENSIONI 550X765, WATT 460 euro (trecentosettantacinque/17)	cadauno	375,17
Nr. 501 PA.T.7	FORNITURA E POSA DI RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO AD ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI DIAMETRO 25 MM., SPESSORE 1,2 MM. COLLETTORI LATERALI A SEZIONE SEMIOVALE 40 X 30 MM., SPESSORE 1,5 MM. COMPRESI UNA VALVOLA DI SFIATO 1/2" CROMATA ORIENTABILE CON GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA, UN TAPPO DA 1/2" CROMATO CON GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA, UNA COPPIA DI CHELA PER FISSAGGIO A MURO, DISTANZIEME REGOLABILE A MIRO. - DIMENSIONI 450X1800, WATT 860 euro (seicentoquaranta/11)	cadauno	640,11
Nr. 502 PC.I.1.a	FORNITURA E POSA DI RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO AD ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI DIAMETRO 25 MM., SPESSORE 1,2 MM. COLLETTORI LATERALI A SEZIONE SEMIOVALE 40 X 30 MM., SPESSORE 1,5 MM. COMPRESI UNA VALVOLA DI SFIATO 1/2" CROMATA ORIENTABILE CON GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA, UN TAPPO DA 1/2" CROMATO CON GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA, UNA COPPIA DI CHELA PER FISSAGGIO A MURO, DISTANZIEME REGOLABILE A MIRO. - DIMENSIONI 750X1500, WATT 1149 euro (cinquecentosettantaotto/25)	cadauno	578,25
Nr. 503 PC.I.1.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI SCARICO IN PE INTERNA AI SERVIZI - Ø MM 50 euro (nove/34)	m	9,34
Nr. 504 PC.I.2.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI SCARICO IN PE INTERNA AI SERVIZI - Ø MM 110 euro (quarantadue/85)	m	42,85
Nr. 505 PC.I.2.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PE PER RETI DI SCARICO - Ø MM 160 euro (quarantasei/03)	m	46,03
Nr. 506 PC.I.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PE PER RETI DI SCARICO - Ø MM 200 euro (ottantaotto/30)	m	88,30
Nr. 507 PC.I.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDRANTINO DI LAVAGGIO euro (trentacinque/38)	m	35,38
Nr. 507 PC.I.4	FORNITURA E POSA DI PRESA STRADALE PER ACQUA POTABILE, COMPLETA DI ACCESSORI, Ø 11/2" euro (quattrocentoquindici/51)	cadauno	415,51
	Torino, 25/05/2006		
	I Progettisti		
	Ing. Giuliano Gabrieli (capogruppo), Arch. Maurizio Testa, Arch. Annamaria Biasiol		