

COSTI DELLA SICUREZZA - Analisi prezzi

N. Ord.	CODICE PREZZARI	Codice Elenco Prezzi	Descrizione	U. M.	Quant.	Prezzo unitario	Prezzo totale
1. APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC							
1.1. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE							
		1.1.1	Fornitura in opera di quadro elettrico generale [Q gen] in vetroresina completo di interruttore generale, interruttore generale forza, interruttore generale luci, impianti presa 220 V, 380 V	cad			
1	06.A40.G.01.A 06.A40.G.01.A.020		Fornitura in opera a parete di quadretti in vetroresina, grado di protezione IP55 ed IP65 F.o. quadretto vetroresina L=500 H=600	cad.	1	€ 314.00	€ 314.00
2	06.P39.D.02.E 06.P39.D.02.E.020		Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali tripolari + neutro o tetrapolari P.D.I. 10 KA caratteristiche U/K int. mod. aut. trip+n 10 KA 10-32 A CURVA U/K	cad.	2	€ 42.80	€ 85.60
3	06.A39.D.01.D 06.A39.D.01.D.012		Posa in opera degli interruttori automatici modulari quadripolari P.o. interr. aut. mod. 4 P 35-63 A	cad.	1	€ 32.10	€ 32.10
4	06.A39.D.01.D.010		P.o. interr. aut. mod. 4 P fino a 32 A	cad.	2	€ 30.30	€ 60.60
5	06.P39.D.02.E 06.P39.D.02.E.025		Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali tripolari + neutro o tetrapolari P.D.I. 10 KA caratteristiche U/K int. mod. aut. trip+n 10 KA 38-60 A CURVA U/K	cad.	1	€ 57.30	€ 57.30
6	06.P39.D.04.A 06.P39.D.04.A.010		Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali bipolari P.D.I. 10 KA int. mod. magn. diff. 0.03 A bip. 10 KA sino a 32 A	cad.	5	€ 63.10	€ 315.50
7	06.A39.D.01.B 06.A39.D.01.B.010		Posa in opera automatici modulari bipolari P.o. interr. aut. mod. 2 P fino a 32 A	cad.	5	€ 18.40	€ 92.00
8	06.A44.C.06.A 06.A44.C.06.A.040		F.o. impianto per presa tipo CEE 2P + T 16A interbl. Su apposita base	cad.	3	€ 106.00	€ 318.00
9	06.A44.C.06.G 06.A44.C.06.G.040		F.o. impianto per presa tipo CEE 4P + T 32A Su apposita base	cad.	2	€ 145.00	€ 290.00
			Totale fornitura in opera quadro elettrico generale (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	cad.	1	€ 1'565.10	€ 1'565.10
			Ammortamento annuo = 20% dell'importo totale			20.00%	€ 313.02
		1.1.2	Fornitura in opera di quadro elettrico di zona in PVC completo di interruttore generale, impianti presa 220 V e 380 V	cad			

10	06.A40.F.02.A		Fornitura in opera di quadretti prefabbricati in PVC, grado di protezione IP 55, inclusi pannelli, portina trasparente, accessori. Esecuzione da parete				
	06.A40.F.02.A.020		F.o. parete quadretto PVC pref. IP55 12 moduli	cad.	1	€ 31.70	€ 31.70
11	06.P39.D.04.C		Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali tetrapolari P.D.I. 10 KA				
	06.P39.D.04.C.010		int. mod. magn. diff. 0.03 A tet. 10 KA sino a 32 A	cad.	1	€ 105.00	€ 105.00
12	06.A39.D.01.D		Posa in opera degli interruttori automatici modulari quadripolari				
	06.A39.D.01.D.010		P.o. interr. aut. mod. 4 P fino a 32 A	cad.	1	€ 30.30	€ 30.30
13	06.A44.C.06.A		F.o. impianto per presa tipo CEE 2P + T 16A interbl.				
	06.A44.C.06.A.040		Su apposita base	cad.	2	€ 106.00	€ 212.00
14	06.A44.C.06.G		F.o. impianto per presa tipo CEE 4P + T 32A				
	06.A44.C.06.G.040		Su apposita base	cad.	2	€ 145.00	€ 290.00
			Totale fornitura in opera quadro elettrico generale (10+11+12+13+14)	cad.	1	€ 1'565.10	€ 669.00
			Ammortamento annuo = 20% dell'importo totale			20.00%	€ 133.80
15	06.A40.F.02.A	1.1.3	Fornitura in opera di quadretti prefabbricati in PVC, grado di protezione IP 55, inclusi pannelli, portina trasparente, accessori. Esecuzione da parete	cad			
	06.A40.F.02.A.020		F.o. parete quadretto PVC pref. IP55 12 moduli	cad.	1	€ 31.70	€ 31.70
			Ammortamento annuo = 20% dell'importo totale			20.00%	€ 6.34