

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI A BASE D'ASTA				
1	01.A02.E10	ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDETE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PROVISTA DI ALMENO TRE ... AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA				
	005	COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI	cad	10,00	1.646,00	16.460,00
2	01.A23.B95	RIFILATURA DI SCAVI IN SOVRASTRUTTURE STRADALI, PRIMA O DOPO L'ESECUZIONE DEGLI STESSI, PER RIPRISTINI, CON TAGLIO ... DELLA PAVIMENTAZIONE RETTILINEO NETTO E REGOLARE, AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI ESEGUITO CON MACCHINE OPERATRICI A LAMA CIRCOLARE ROTANTE RAFFREDDATA AD ACQUA E FUNZIONANTE CON MOTORE A SCOPPIO O DIESEL, FINO ALLA PROFONDITA' DI CM.10				
	005	IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Rifilatura 2*1200	ml	2400,00	3,94	9.456,00
3	01.A02.C10	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI ... 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE.				
	015	IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E ... SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE Quantità art. precedente. per una larghezza di cm.70	mq	840,00	8,65	7.266,00
4	01.A01.A85	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE ... OVE OCCORRA, IVI COMPRESO LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300				
	010	PER PROFONDITA' COMPRESO TRA MT.2 E MT.3 Larghezza scavo 70 cm. 0.70*1000*2.50	mc	1750,000	16,20	28.350,00
5	01.A01.A80	SCAVO ESEGUITO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA, A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, IN TERRENI SCIOLTI O ... COMPATTI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 1,5 M, MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA E DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO				
	090	IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 12 CM	mc	250,000	68,30	17.075,00
6	08.P01.C 01	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SECONDO LE NORME UNI 9858/91				
	010	RCK 10 Volume calcolato (0.279-0.125*0.125*3.14)*1200	mc	275,925	64,23	17.722,66
7	01.A04.C40	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O ... PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI				
	005	ESEGUITO IN TRINCEA Quantità art. precedente	mc	275,925	24,60	6.787,76
8	01.P26.A45	TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO ... STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, ESCAVATORE, ECC.)				
	005	... Volume scavato 1750.000+250.000	mc	2000,000	5,25	10.500,00
9	01.A04.C80	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA SU PROVINI DI KG 150/CMQ DI CEMENTO ... POZZOLANICO TIPO 325 INCLUSE LE CASSEFORME, DATO IN OPERA ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESO L'ESAURIMENTO DELLA STESSA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, PER COSTRUZIONI DI CANALIZZAZIONI E POZZI				
	005	ESEGUITO IN GALLERIA Pozzi 40*0.919*2.50	mc	91,900	158,00	14.520,20
10	01.A10.A40	RINZAFFO DI SUPERFICI COMUNQUE SAGOMATE DI CANALI OD ALTRE OPERE SIMILI, ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO ... NELLA PROPORZIONE DI KG 500 DI CEMENTO E MC 1 DI SABBIA, STUCCATO E LISCIATO:				
	005	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 COMPRESO: Pozzi 80*2.89*2.50	mq	578,00	10,00	5.780,00
11	01.A10.B60	INTONACO LISCIATO ESEGUITO CON MALTA CEMENTIZIA NELLE PROPORZIONI DI KG.700 DI CEMENTO POZZOLANICO E MC 1 DI SABBIA ... SU SUPERFICI INTERNE DI MANUFATTI IN GALLERIA (COMPRESI I POZZI), SECONDOLE PRESCRIZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE LAVORI:				
	005	DELLO SPESSORE TRA CM 0.5 E CM 1 COMPRESO Quantità art. preced.Superfici dei pozzi	mq	578,00	16,80	9.710,40
12	08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ... ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA				
	220	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 Lunghezza scavo+discese guidate 1200.00+80*4.00	ml	1520,00	24,98	37.969,60
13	01.P13.E40	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 (C.R. MAGGIORE 40 T.), A ... TELAIO QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
14	005	BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GIUNTO ANTIRUMORE E A TENUTA STAGNA LATO TELAIO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI	cad	80,00	220,00	17.600,00
	08.P03.F 72	POSA DI CHIUSINI PER FOGNATURE, TIPO "CITTA' DI TORINO", COMPRESA LA MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE FORNITI A PIE' ... D'OPERA				
15	005 ...		cad	80,00	34,88	2.790,40
	08.P03.F 79	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DELLE DIMENSIONI DI MM. 350X270 E DEL ... PESO DI KG 3.4 CIRCA				
16	005 ...	n.3 gradini per metro di pozzo 80*2.50*3	cad	600,00	19,10	11.460,00
	01.P03.C60	MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO ... DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM. 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE				
17	005	SFUSO Quantità 2100-0.279*1200	mc	1765,200	15,20	26.831,04
	01.A01.B90	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI ... SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE				
18	010	ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI. Quantità parziale	mc	1400,000	3,39	4.746,00
	01.A01.B90	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI ...				
19	005	ESEGUITO A MANO Rimanenza dell'art. preced	mc	365,200	24,10	8.801,32
	01.A22.B05	PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ALLE ... PRESCRIZIONI DELLA CITTA' COMPRESO L'ONERE DELLA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE				
20	010	STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.5 Tratti viari all'interno della proprietà 1200.00*0.80	mq	960,00	7,77	7.459,20
	08.P03.A 08	SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A ... TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESO L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO				
21	005	A QUALSIASI PROFONDITA' Pozzo sifonato (prof. media 4.00m) e pozzo di servizio (4.00*0.71*0.71*3.14)*(20+10)	mc	189,945	136,33	25.895,20
	01.P26.A30	TRASPORTO DI MATERIE DI SCAVO DAI CANTIERI ALLE DISCARICHE, COMPRESO CARICO, SCARICO E				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SPIANAMENTO NELLE LOCALITA' ... PREFISSATE DALL'AMMINISTRAZIONE				
	005 A QUALSIASI DISTANZA	Quantità voce preced	mc	189,945	9,93	1.886,15
22	01.A04.C80	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA SU PROVINI DI KG 150/CMQ DI CEMENTO ...				
	005 ESEGUITO IN GALLERIA	Camicia pozzo sifonato e camicia pozzo di servizio 4.00*(0.71*0.71-0.45*0.45)*10+4.00*(0.71*0.71-0.58*0.58)*20	mc	25,480	158,00	4.025,84
23	01.A10.A40	RINZAFFO DI SUPERFICI COMUNQUE SAGOMATE DI CANALI OD ALTRE OPERE SIMILI, ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO ...				
	005 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 COMPRESO:	Pozzi sifonati 4.00*2.89*10	mq	115,60	10,00	1.156,00
24	01.A10.B60	INTONACO LISCIATO ESEGUITO CON MALTA CEMENTIZIA NELLE PROPORZIONI DI KG.700 DI CEMENTO POZZOLANICO E MC 1 DI SABBIA ...				
	005 DELLO SPESSORE TRA CM 0.5 E CM 1 COMPRESO	Quantità art. preced	mq	115,60	16,80	1.942,08
25	08.P03.A 07	SCAVO IN GALLERIA DI MATERIE DI NATURA COMPATTA A QUALUNQUE PROFONDITA', COMPRESA L'ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE ... MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO				
	005 PER SEZIONI DI SCAVO SINO A MQ.2,24 COMPRESO	Tratti di collegamento tra pozzo sifonato e fognatura pubblica. con tubolare diametro mm.315. h. interna m. 1.80 1.530*(60.00*10)	mc	918,000	179,58	164.854,44
26	01.A01.B79	VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI IN GALLERIA DI CUI ALL'ART. A 01.B50 ESEGUITI IN PRESENZA DI ACQUA DI FALDA AVENTE ... ALTEZZA NON INFERIORE A CM 10, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO ANCHE CONTINUO DI POMPE, APPLICATO ALL'INTERA SEZIONE TIPO DELLA GALLERIA ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO				
	005 PER OGNI DECIMETRO COMPLETO DI ALTEZZA D'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO		mc	263,955	4,74	1.251,15
27	01.P26.A30	TRASPORTO DI MATERIE DI SCAVO DAI CANTIERI ALLE DISCARICHE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO NELLE LOCALITA' ...				
	005 A QUALSIASI DISTANZA	Quantità art. preced	mc	1181,955	9,93	11.736,81
28	08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...				
	225 SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5	n.10 collegamenti alla pubblica 60.00*10	ml	600,00	44,04	26.424,00
29	08.P01.E 14	CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401				
	030 DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	Per 10 pozzi sifonati	cad	10,00	72,33	723,30

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
30	08.P01.E 18	BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1329				
	030	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.31,5 Per n. 10 pozzi sifonati	cad	10,00	119,29	1.192,90
31	08.P01.E 19	ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA				
	030	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 Per n. 10 pozzi sifonati	cad	10,00	85,75	857,50
32	08.P03.F 38	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ... ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE				
	020	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 Per n. 10 pozzetti sifonati	cad	10,00	73,92	739,20
33	08.P01.C 01	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91				
	010	RCK 10 Collegamenti pozzo/fognatura pubblica (60.00*1.452)*10	mc	871,200	64,23	55.957,18
34	01.A04.C40	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O ...				
	010	ESEGUITO IN GALLERIA Quantità art. preced	mc	871,200	33,80	29.446,56
35	08.P03.F 79	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DELLE DIMENSIONI DI MM. 350X270 E DEL ...				
	005	... n. 3 gradini per metro di pozzo 10*4.00*3	cad	120,00	19,10	2.292,00
36	01.P13.E40	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 (C.R. MAGGIORE 40 T.), A ...				
	005	LATO TELAIO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI Per n. 10 pozzi sifonati	cad	10,00	220,00	2.200,00
37	08.P03.F 72	POSA DI CHIUSINI PER FOGNATURE, TIPO "CITTA' DI TORINO", COMPRESA LA MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE FORNITI A PIE' ...				
	005	...	cad	10,00	34,88	348,80
38	08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...				
	210	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16	ml	70,00	12,25	857,50
39	08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ...				
	215	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
40	08.P03.F 32	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401; GIUNTO A BICCHIERE ... CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE	ml	70,00	16,43	1.150,10
	015	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16	cad	50,00	11,36	568,00
41	08.P03.F 32	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401; GIUNTO A BICCHIERE ...				
	020	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20	cad	50,00	15,87	793,50
42	08.P03.F 32	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401; GIUNTO A BICCHIERE ...				
	030	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5	cad	50,00	79,13	3.956,50
43	08.P03.F 33	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE ... CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE				
	015	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.16	cad	60,00	13,48	808,80
44	08.P03.F 33	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE ...				
	020	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	60,00	19,40	1.164,00
45	08.P03.F 33	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401. GIUNTO A BICCHIERE ...				
	030	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5	cad	60,00	90,00	5.400,00
46	08.P03.F 34	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1329. GIUNTO A BICCHIERE ... CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO,LO SCARICO A PIE' D'OPERA,LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI ONERE E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE				
	015	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16	cad	100,00	14,66	1.466,00
47	08.P03.F 34	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1329. GIUNTO A BICCHIERE ...				
	020	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20	cad	100,00	21,26	2.126,00
48	08.P01.D 05	TUBI IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI-				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	035	EN 295/92. CON "CS" VIENE INDICATO IL CARICO DI SCHIACCIAMENTO ... ESPRESSO IN CHILO -NEWTON AL METRO DIAM. INTERNO CM. 12,5 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M.	ml	100,00	15,63	1.563,00
49	08.P03.F 34	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1329. GIUNTO A BICCHIERE ... 030 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5	cad	50,00	101,67	5.083,50
50	08.P01.D 05	TUBI IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92. CON "CS" VIENE INDICATO IL CARICO DI SCHIACCIAMENTO ... 035 DIAM. INTERNO CM. 12,5 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M.	ml	20,00	15,63	312,60
51	08.P01.D 05	TUBI IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92. CON "CS" VIENE INDICATO IL CARICO DI SCHIACCIAMENTO ... 055 DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"32 KN/M, L. 1,50 M.	ml	20,00	20,50	410,00
52	08.P01.D 03	MATTONELLE IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE 010 DIMENSIONI CM.24X12X1,5 SPESS.MIN. CM. 1,5	mq	50,00	11,83	591,50
53	01.A01.B76	VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI PER LA DEMOLIZIONE, MEDIANTE L'USO CONTINUO DI LEVE, MAZZE E SCALPELLI, MARTELLI ... DEMOLITORI ETC. DI BLOCCHI DI MURATURA, PUDDINGHE, CONGLOMERATI NATURALI, CONGLOMERATI CEMENTIZI CON O SENZA ARMATURA METALLICA E SIMILI 005 ESEGUITI IN TRINCEA, COMPRESI I MASSI O TROVANTI ANCHE SE RICHIEDENTI L'USO DI ESPLOSIVI, ESCLUSE LE PAVIMENTAZIONI ... STRADALI	mc	100,000	18,00	1.800,00
54	01.A05.B00	ESECUZIONE DI MURATURA IN PIANO OD IN CURVA, IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO, COMPRESO LE ... EVENTUALI CENTINE E PUNTELLI INCLUSE LE MURATURE FORMATE CON PIU' ANELLI, DI SPESSORE PARI OD INFERIORE A CM.12, PER OPERE DI FOGNATURA 005 DELLO SPESSORE COMPLESSIVO FINO A CM.12 COMPRESO, PER OPERE IN TRINCEA E RELATIVI POZZI	mc	25,000	396,00	9.900,00
55	01.A05.B00	ESECUZIONE DI MURATURA IN PIANO OD IN CURVA, IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO, COMPRESO LE ... 010 DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.12, PER OPERE IN TRINCEA E RELATIVI POZZI	mc	25,000	349,00	8.725,00
56	08.P01.H 01	IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8 005 ... Gradini in acciaio inox 1.998*200	kg	399,600	4,57	1.826,17
57	01.P02.A10	CEMENTO TIPO 325 010 IN SACCHI				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
58	01.P02.A20 010	CEMENTO TIPO 425 IN SACCHI	q.li	25,0000	9,94	248,50
59	01.P02.A40 005	CEMENTO FUSO ALLUMINOSO ...	q.li	20,0000	12,30	246,00
60	01.P03.A50 005	SABBIA FINE DA INTONACO	q.li	20,0000	51,60	1.032,00
61	01.P03.B80 005	PIETRISCO SFUSO, DI CAVE NOTE ED ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTO DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI ... CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI DI BUONA QUALITA' PEZZATURA PICCOLA (5/15-15/30)	mc	25,000	28,00	700,00
62	01.P04.A20 005	MATTONI SEMIPIENI 7X12X24	mc	25,000	21,20	530,00
63	01.P12.M35 010	RETE ELETTRISALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10	cad	1034,00	0,13	134,42
64	01.P24.A10 003	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ... ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI MC. 0.250	mq	110,00	1,75	192,50
65	01.P24.A10 005	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ... MC. 0.500	h	50,00	29,80	1.490,00
66	01.P24.C60 005	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO ... PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA SINO QL.40	h	50,00	39,60	1.980,00
67	01.P24.A65 005	NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO ... MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA POTENZA FINO A 80 HP	h	40,00	32,80	1.312,00
68	08.P02.D 01	NOLO DI AUTOBOTTE MUNITA DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI ...	h	50,00	30,40	1.520,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SINO ALLA PROFONDITA' DI M.20 E DELLA CAPACITA' ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA, SPURGO, DISOSTRUZIONE DI CANALI DI FOGNATURA, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA E DI N° 1 OPERATORE, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO				
	005	PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM.	h	200,00	69,74	13.948,00
69	01.P24.E90	NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO, MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO ... OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVVISATA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE				
	010	DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP	h	50,00	2,57	128,50
70	01.P24.F60	VENTILATORE DELLA POTENZA ORARIA DI ALMENO 3600 MC CON PRESSIONE DI MM. 50 DI COLONNA D'ACQUA, CON MOTORE A ... BENZINA, O NAFTA, O ELETTRICO MUNITO DI TUBI FLESSIBILI E UGELLO PER L'INTRODUZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA, COMPRESO LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE, L'ASSISTENZA DEL MECCANICO ED OGNI PROVVISATA PER IL FUNZIONAMENTO				
	005	...	h	500,00	5,65	2.825,00
71	01.P24.F30	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E ... BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO				
	010	DA LT. 3000	h	300,00	18,70	5.610,00
72	08.P03.F 68	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA				
	010	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE	cad	20,00	14,89	297,80
73	08.P03.F 68	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA				
	005	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL ... MANUFATTO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA IN PIU' O IN MENO DI CM.20	cad	20,00	34,67	693,40
74	08.P02.E 01	NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO, MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO ... OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		OGNI PROVVISITA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO ED IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE: 005 DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP	h	40,00	2,36	94,40
75	08.P01.C 01	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91				
	020	RCK 20	mc	40,000	72,05	2.882,00
76	08.P01.E 10	TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1329, LUNGHEZZA ML. 3				
	035	DIAMETRO ESTERNO CM. 16	cad	50,00	19,71	985,50
77	08.P01.E 10	TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1329, LUNGHEZZA ML. 3				
	040	DIAMETRO ESTERNO CM. 20	cad	50,00	30,96	1.548,00
78	08.P01.E 14	CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401				
	020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	100,00	10,21	1.021,00
79	08.P01.E 19	ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA				
	020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	30,00	37,73	1.131,90
80	08.P01.E 25	TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO SN 2 KN/MQ - SDR 51 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ... ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6				
	025	DE 250	ml	150,00	12,23	1.834,50
81	08.P01.E 25	TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO SN 2 KN/MQ - SDR 51 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ...				
	020	DE 200	ml	150,00	7,78	1.167,00
82	09.P02.B60	F/POSA DI POMPA PER ACQUA DI Falda FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI TIPO CENTRIFUGO MULTICELLULARE ... PER POMPAGGIO ACQUA DA POZZI - PORTATA MINIMA 35 M 3/H - PREVALENZA 18 M. C. A. - POTENZA DI POMPAGGIO 3,5 KW - FUNZIONAMENTO DISCONTINUO - GIRANTE CHIUSA - RENDIMENTO IDRAULICO >60% - TENUTE 2 MECCANICHE SEPARATE - MOTORE ELETTRICO DI TIPO ASINCRONO TRIFASE, ALIMENTAZIONE 380V - 50HZ, VELOCITÀ 2900 GIRI/MIN. , RENDIMENTO ELETTRICO >85%, POTENZA INSTALLATA >1,3, AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO - MANDATA 4" GAS MATERIALI: - CORPO POMPA GHISA - GIRANTE GHISA - ALBERO ACCIAIO INOX AISI 420 - TENUTE LATO GIRANTE CARBURO DI SILICIO + CARBURO DI SILICIO, LATO MOTORE CARBURO DI SILICIO + CARBONIO - FILTRO IN ASPIRAZIONE ACCIAIO INOX - ANELLI OR GOMMA NITRILICA.				
	005	...	cad	2,00	2.863,86	5.727,72

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
83	09.P02.B40	F/POSA VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FORNITURA E FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA - CORPO IN GHISA - ... SFERA IN GHISA RIVESTITA IN ELASTOMERICO - VERNICIATURA EPOSSIDICA				
	020	E) DN 250	cad	1,00	2.376,99	2.376,99
84	01.P24.L60	NOLO DI FURGONE O ALTRO MEZZO MOBILE ATTREZZATO PER RIPRESE TELEVISIVE A COLORE E BIANCO NERO CON MICROTELECAMERE ... STAGNE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI, ISPEZIONI, RILIEVI ALL'INTERNO DI CONDUTTURE, FOGNATURE, CUNICOLI, BEALERE, POZZI AVENTI DIAMETRO MINIMO DI CM. 20 E DI QUALUNQUE SEZIONE. ATTREZZATO DI ALMENO DUE SCHERMI TELEVISIVI E UN VIDEOREGISTRATORE, PER LA VISIONE ISTANTANEA DELL'IMMAGINE NONCHE' LA REGISTRAZIONE DELLA MEDESIMA, UNA TITOLATRICE PER L'INSERIMENTO SUL FILMATO DI NOTE, OSSERVAZIONI O ALTRO. COMPRESIVO DI DUE TECNICI/OPERATORI SPECIALIZZATI, GASOLIO E LUBRIFICANTE				
	005	h	100,00	84,30	8.430,00
85	05.P61.A90	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO				
	060	POTENZA SINO KW 0,75 DN60/65	cad	2,00	461,00	922,00
86	05.P61.A90	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO				
	065	POTENZA SINO KW 0,75 DN80	cad	2,00	594,00	1.188,00
87	08.P03.H 08	VUOTATURA CON RIMOZIONE DI SABBIE E MATERIALI SOLIDI DIVERSI; ASPIRAZIONE DELLE SABBIE DA VASCHE D'ACCUMULO DELLE ... STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, CONDOTTE FOGNARIE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CON INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, SIA PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SOLIDI DAL FONDO DELLE VASCHE CHE PER IL LORO SOLLEVAMENTO. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI E LE ATTREZZATURE CONNESSE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL LAVORO, L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA, IL CARICO DIRETTO SU AUTOMEZZO DOTATO DI CONTENITORE COPERTO A TENUTA STAGNA O DI AUTOBOTTE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLE MATERIE SOLIDE (SABBIE, MATERIALI SOLIDI, ECC. PRESSO UN SITO AUTORIZZATO, L'ACCURATA PULIZIA DEI SITI.				
	005	...	mc	100,000	74,68	7.468,00
88	08.P03.H 10	PULIZIA, LAVAGGIO, SPURGO DI CADITOIE CON ESTRAZIONE DEI MATERIALI SEDIMENTATI NEL POZZETTO COMPRESI LO SMALTIMENTO ... PRESSO APPOSITA DISCARICA; LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DEL TRATTO DI CONDOTTA COLLEGATA ALLA FOGNATURA CON L'USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA PRESSIONE; PER LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SONO COMPRESI LE SEGUENTI OPERAZIONI: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DELLA GRIGLIA CON L'AIUTO DI PICCONE O BARRAMINA; RIMOZIONE DI RIFIUTI VOLUMINOSI; ASPIRAZIONE DEI				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005 ...	MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUE IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA ANCHE CON USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET + OPERATORI); SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI PRESSO UN SITO AUTORIZZATO; SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE; PULIZIA DEL SITO.SONO COMPRESI TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LE OPERAZIONI INERENTI A DETTI INTERVENTI .	cad	100,00	11,00	1.100,00
89	08.P03.H 14	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO ... E LA DISOSTRUZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO E I SIFONI COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DEI CHIUSINI O TAPPI DI CHIUSURA DEI SIFONI;ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUA IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO ED I SIFONI;LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI VARIO TIPO; TRATTI DI TUBAZIONE PER ASPIRAZIONE DEI LIQUAMI DALLA FOSSA DA SVUOTARE; PULIZIA DEI SITI; APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA NECESSARIA ALLE OPERAZIONI; TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI IN UN SITO AUTORIZZATO.PER OGNI INTERVENTO E QUANTITA DI LIQUAMI SMALTITI FINO A 7 MC. VERRA' RICONOSCIUTO IL PREZZO A CORPO.	cad	98,00	192,20	18.835,60
90	08.P03.F 56	ALLACCIAMENTO DI IMMISSIONE STRADALE COMPRESA LA PERFORAZIONE DEL MANUFATTO A MEZZO DI CAROTAGGIO, L'INNESTO DEL ... TUBO E LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA E SCAGLIE DI MATTONE AL CANALE BIANCO	cad	20,00	94,08	1.881,60
91	N96_57	RIMOZIONE ACCATAMENTO IMBALLO PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO RIMOZIONE ACCATAMENTO IMBALLO PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE SOLIDA QUALI CANNE, TUBAZIONI, ETC. IN POSIZIONE VERTICALE, ORIZZONTALE O INTERRATA, ANCHE CONFINATE. Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni: confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni del piano di lavoro approvato dall'A.SL. (recinzione, teli in plastica, cartellonistica etc.); redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro alla D.L. e successiva notifica all'A.S.L.; rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto, compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti e/odi fissaggio nel caso di tubazioni danneggiate; imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolarmente dotati dei marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di sicurezza. Sono esclusi dal presente prezzo, gli oneri relativi al piano di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento. le analisi S.E.M. per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il nolo dell'unità di decontaminazione. Per singolo intervento.	ml	500,00	35,90	17.950,00
92	N96_22	BARRIERA PLASTICA TRAFORATA, ALTEZZA FINO A CM 180 (RETE ARANCIONE) BARRIERA PLASTICA TRAFORATA, ALTEZZA FINO A CM 180 (RETE ARANCIONE) MONTATA SU PALETTI METALLICI O LIGNEI BLOCCATI AL SUOLO 2160.00*1.80	mq	3888,00	0,99	3.849,12
93	N96_55	RIPRISTINO DI SUPERFICI LESIONATE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE SOLIDA QUALI TUBAZIONI RIPRISTINO DI SUPERFICI LESIONATE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE SOLIDA, QUALI TUBAZIONI, CANALI, CAMINI ESALATORI, ETC. Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni: confinamento dell'ambiente in cui si rende necessario l'intervento con apposizione di cartelli segnalatori pericolo amianto, steccati, cavalletti, nastri segnalatori; redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro alla D.L. e successiva notifica all'A.S.L.; inertizzazione e preparazione del fondo da trattare con applicazione di fissativo spray a base di prodotti penetranti in emulsione polimerica; stesa a due o più riprese di liquido ancorante consolidante. In caso di necessità di rimozione di materiale contenente amianto, si dovrà predisporre il prescritto piano di lavoro da sottoporre all'approvazione della A.S.L.; pertanto l'intervento di cui al presente prezzo è limitato a solo opere di fissaggio fibre su materiali lesionati. Il prezzo comprende il materiale e le attrezzature monouso ed i dispositivi individuali di sicurezza impiegati. Sono escluse dal presente prezzo, gli oneri relativi al piano di lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento. le analisi S.E.M. per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il nolo dell'unità di decontaminazione. Per un massimo di 3 interventi contemporanei nello stesso fabbricato.	cad	3,00	278,89	836,67
94	N96_52	COMPENSO FISSO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ESECUTRICE IN UNICA SOLUZIONE IN SEDE DI EMISSIONE ULTIMO SAL COMPENSO FISSO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ESECUTRICE IN UNICA SOLUZIONE IN SEDE DI EMISSIONE ULTIMO SAL quale compenso forfettario delle spese sostenute per formazione ed informazione del personale addetto ad operare in ambienti con presenza di manufatti contenenti amianto. Incluso il costo della sorveglianza sanitaria. L'erogazione del compenso è subordinata alla consegna al D.L. della documentazione attestante: la frequenza ai corsi del personale iscritto alle liste speciali inail; attestazione dell'avvenuta visita sanitaria relativa al personale impiegato nelle opere oggetto dell'appalto.	cad	1,00	702,39	702,39
95	N96_71	COMPENSO FISSO PER PREDISPOSIZIONE, REDAZIONE, CONSEGNA ALL'A.S.L. DEL PIANO DI LAVORO COMPENSO FISSO PER PREDISPOSIZIONE, REDAZIONE, CONSEGNA ALL'A.S.L. DEL PIANO DI LAVORO, INCLUSE LE EVENTUALI RETTIFICHE, CORREZIONI ED INTEGRAZIONI RICHIESTE ALL'AUTORITA' DI VERIFICA E CONTROLLO PER OPERE COMPREDENTI rimozione, imballaggio, stoccaggio, trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di materiale contenente amianto. Il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la natura delle fibre da rimuovere, i sopralluoghi, gli elaborati di corredo e quant'altro necessario, fino al conseguimento del parere				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		favorevole rilasciato dalla competente A.S.L.	cad	1,00	516,46	516,46
96	N96_81	PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OMOLOGA ACCESSO ALLA DISCARICA AUTORIZZATA PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OMOLOGA ACCESSO ALLA DISCARICA AUTORIZZATA, COMPRESO RILASCIO COPIA FORMULARIO E RICEVUTA AVVENUTO SMALTIMENTO PER OGNI CONFERIMENTO COSTITUITO DA UNO O PIÙ IMBALLAGGI PROVENIENTI DA OGNI SINGOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE.				
97	N96_64	CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRECEDENTEMENTE CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRECEDENTEMENTE STOCCATO ED IMBALLATO, IN MATRICE SOLIDA, FRIABILE, PROVENIENTE DA PULIZIA GRONDE O POZZETTI PIÙ DI GRONDA NONCHÈ DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA MONOUSO IMPIEGATI NEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVAMENTE DISMESSI ED INSACCATI. Il prezzo comprendente il nolo dell'autocarro, secondo quanto previsto dall'art. 4290 dell'Elenco Prezzi Città di Torino 1999, il carico e lo scarico a discarica del materiale, l'esecuzione delle procedure di segnalazione di esecuzione intervento al datore di lavoro.	n	1,00	206,59	206,59
98	N96_29	COMPLETO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA MONOUSO COMPOSTO DA: MASCHERINA M3 GUANTI, GOMMA COMPLETO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA MONOUSO COMPOSTO DA: MASCHERINA M3 GUANTI, GOMMA, TUTA. PER OPERAIO	kg	5000,000	0,25	1.250,00
99	N96_26	GLOVE BAG DIAMETRO 20 CM TUBAZIONE GLOVE BAG DIAMETRO 20 CM TUBAZIONE	cad	30,00	18,59	557,70
100	S96_1COM	DEDUZIONE PERCENTUALE PARI ALL'1% PER ONERI SIC. INTRINSECI CALCOLATI SUL TOT. LORDO EURO 763.168,12 - 763.168,12/1,01 DEDUZIONE PERCENTUALE PARI ALL'1% PER ONERI SICUREZZA INTRINSECI CALCOLATI SUL TOT. LORDO EURO 763.168,12 - 763.168,12/1,01 763168.12/1.01	cad	200,00	15,50	3.100,00
101	Z96_COM1	PERCENTUALE PARI ALL'1% X ONERI SICUREZZA INTRINSECI CALCOLATI SUL TOT. LORDO ART. SOG. RIB. PARI A EURO 7.556,12 PERCENTUALE PARI ALL'1% X ONERI SICUREZZA INTRINSECI CALCOLATI SUL TOT. LORDO ART. SOG. RIB. PARI A EURO 7.556,12	%	-755612,00000	1%	-7.556,12
		TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	cad	1,00	7.556,12	7.556,12
		per lavorazioni				763.168,12
		per la sicurezza				755.612,00
						7.556,12