



CITTA' DI TORINO

**VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI - SETTORE EDILIZIA
SCOLASTICA MANUTENZIONE**

Importo delle voci più significative costituenti il 75%
dell'importo posto a base di gara

IL PROGETTISTA
(Ing. Carlo ARMATORE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Pierluigi PONCINI)

08.P03.A 07	SCAVO IN GALLERIA DI MATERIE DI NATURA COMPATTA A QUALUNQUE PROFONDITA', COMPRESA L'ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE ... MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO					
005	PER SEZIONI DI SCAVO SINO A MQ.2,24 COMPRESO	mc	179,58	918,00	164.854,44	1,78
08.P01.C 01	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91					
010	RCK 10	mc	64,23	1.147,13	73.679,84	0,64
08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ... ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA,					
220	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25	ml	24,98	1.520,00	37.969,60	0,25
01.A04.C40	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O ... PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI ESEGUITO IN GALLERIA					
010		mc	33,80	871,20	29.446,56	0,33
01.A01.A85	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE ... OVE OCCORRA, IVI COMPRESO LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE PER PROFONDITA' COMPRESO TRA MT.2 E MT.3					
010		mc	16,20	1.750,00	28.350,00	0,16
01.P03.C60	MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO ... DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM. 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTI SFUSO					
005		mc	15,20	1.765,20	26.831,04	0,15
08.P03.F 30	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ... ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA,					
225	SERIE SN 4 KN/MQ SDR 41:DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5	ml	44,04	600,00	26.424,00	0,44
08.P03.A 08	SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A ... TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESO L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DA A QUALSIASI PROFONDITA'					
005		mc	136,33	189,95	25.895,20	1,35

01.P13.E40	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 (C.R. MAGGIORE 40 T.), A ...					
005	TELAIO QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO D LATO TELAI0 MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI	cad	220,00	90,00	19.800,00	2,18
08.P03.H 14	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO ...					
005	E LA DISOSTRUZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO E I SIFONI COMPRENDEnte LE SEGUENTI OPERAZIONI:SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA ST ...	cad	192,20	98,00	18.835,60	1,90
01.A04.C80	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA SU PROVINI DI KG 150/CMQ DI CEMENTO ...					
005	POZZOLANICO TIPO 325 INCLUSE LE CASSEFORME, DATO IN OPERA ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESO L'ESAURIMENTO DELLA STESSA, MISURATO A TERMINE ESEGUITO IN GALLERIA	mc	158,00	117,38	18.546,04	1,56
N96_57	RIMOZIONE ACCATASTAMENTO IMBALLO PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO SCAVO ESEGUITO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA, A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, IN TERRENI SCIOLTI O ...	ml	35,90	500,00	17.950,00	0,36
01.A01.A80	COMPATTI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 1,5 M, MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA E DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO					
090	IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 12 CM	mc	68,30	250,00	17.075,00	0,68
01.A02.E10	ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDEnte LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PROVISTA DI ALMENO TRE ...					
005	AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI	cad	1.646,00	10,00	16.460,00	16,30
08.P02.D 01	NOLO DI AUTOBOTTE MUNITA DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI ...					
005	SINO ALLA PROFONDITA' DI M.20 E DELLA CAPACITA' ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA, SPURGO, DISOSTRUZIONE DI CANALI DI FOGNATURA, COM PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM.	h	69,74	200,00	13.948,00	0,69
08.P03.F 79	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DELLE DIMENSIONI DI MM. 350X270 E DEL ...					
005	PESO DI KG 3.4 CIRCA ...	cad	19,10	720,00	13.752,00	0,19
01.P26.A30	TRASPORTO DI MATERIE DI SCAVO DAI CANTIERI ALLE DISCARICHE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO NELLE LOCALITA' ...					
005	PREFISSATE DALL'AMMINISTRAZIONE A QUALSIASI DISTANZA	mc	9,93	1.371,90	13.622,96	0,10

01.A10.B60	INTONACO LISCIATO ESEGUITO CON MALTA CEMENTIZIA NELLE PROPORZIONI DI KG.700 DI CEMENTO POZZOLANICO E MC 1 DI SABBIA ... SU SUPERFICI INTERNE DI MANUFATTI IN GALLERIA (COMPRESI I POZZI), SECONDOLE PRESCRIZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE LAVORI: DELLO SPESSORE TRA CM 0.5 E CM 1 COMPRESO	mq	16,80	693,60	11.652,48	0,17
Totale Importo delle voci significative > del 75% di quanto posto a base di gara					€ 575.092,76	
IMPORTO A BASE DI GARA					€ 763.168,12	
75% DELL'IMPORTO A BASE DI GARA					€ 572.376,09	