

## ELENCO PREZZI UNITARI

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M.        | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|-------------|----------|
| 1               | 01.A01.A80.080       | SCAVO ESEGUITO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA, A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 1,5 M, MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA E DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO<br><i>IN ASSENZA D'ACQUA</i>  | mc          | 62,60    |
| 2               | 01.A01.A50.010       | SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 M <sup>3</sup> , MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.<br><i>ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM</i> | mc          | 5,30     |
| 3               | 01.A01.B90.010       | RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE<br><i>ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI.</i>   | mc          | 3,39     |
| 4               | 01.P26.A25.005       | TRASPORTO DI MATERIE DI SPURGO DAI LUOGHI DI ESTRAZIONE ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SISTEMAZIONE<br><i>ESEGUITO A MACCHINA</i>  | mc          | 9,93     |
| 5               | 01.P26.A10 005       | TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO O DI RIFIUTO AGLI SCARICHI COMPRESO IL CARICO CON PALEGGIO MANUALE  | mc          | 19,20    |
| 6               | 01.A02.A40 005       | DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE<br><i>CON TRASPORTO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE</i>   | mc          | 66,60    |
| 7               | 01.A02.A80 020       | DEMOLIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, ESCLUSE LE OPERE PROVVISORIALI<br><i>IN TEGOLE DI LATERIZIO</i>  | mq          | 8,35     |
| 8               | 01.A02.A90 005       | DEMOLIZIONE DELL'ORDITURA DI TETTI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI MQ. 0,50 ED OLTRE<br><i>DELLA PICCOLA E DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTI,</i>                                       | mq          | 12,90    |
| 9               | 01.A02.B00 010       | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE, ESCLUSO IL SOTTOFONDO DA COMPUTARSI A PARTE<br><i>IN CERAMICA</i>  | mq          | 7,63     |
| 10              | 01.A02.B00 050       | <i>IN PIETRA, MARMI E GRANITI</i>   | mq          | 5,96     |
| 11              | 01.A02.B00 060       | <i>IN LINOLEUM, GOMMA E SIMILI</i>  | mq          | 3,34     |
|                 |                      |   |             |          |
|                 |                      |   | A RIPORTARE |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 12              | 01.A02.B20 005       | TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE, ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE<br><br><i>ESEGUITO SU MATTONI O PIETREME O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ. 0,25</i> | mc   | 344,00   |
| 13              | 01.A02.B20 010       | <i>ESEGUITO SU CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ. 0,25</i>   | mc   | 518,00   |
| 14              | 01.A02.B20 035       | <i>MURATURA IN MATTONI O PIETREME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ. 0,1</i>  | mc   | 678,00   |
| 15              | 01.A02.B20 040       | <i>ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ. 0,1</i>   | mc   | 1.081,00 |
| 16              | 01.A02.B20 045       | <i>ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ. 0,10</i>   | mc   | 1.417,00 |
| 17              | 01.A02.B85 005       | DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI<br><br><i>CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE</i>   | kg   | 1,60     |
| 18              | 01.A02.A50 005       | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI MISTI A LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE<br><br><i>CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE</i>  | mc   | 154,00   |
| 19              | 01.A02.A20 030       | DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O VOLTE IN MATTONI PIENI O FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE<br><br><i>CON SPESSORE DA CM. 10 A CM. 15 E PER SUPERFICI DI MQ. 0,50 E OLTRE, CON CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE</i>   | mq   | 13,80    |
| 20              | 01.A02.B50 005       | RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON TRASPORTO DEI DETRITI NELL'AMBITO DEL CANTIERE<br><br><i>IN CERAMICA</i>  | mq   | 7,63     |
| 21              | 01.A02.B60 005       | SPICCONATURA DI INTONACO DI CALCE, GESSO E SIMILI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE<br><br><i>PER SUPERFICI DI MQ. 0,50 ED OLTRE</i>  | mq   | 4,98     |
| 22              | 01.A02.C00 005       | RIMOZIONI DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLE DEMOLIZIONI<br><br><i>CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,50</i>  | mq   | 9,55     |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste   | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|--|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO  |      |          |
| 23              | 01.A02.A25 025       | DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE<br><br>DELLO SPESSORE INFERIORE A CM 10 E PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE, CON CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE  | mq   | 8,79     |
| 24              | 01.P25.A60 005       | NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE CM. 5 CON RELATIVO SOTTO PIANO (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE)<br><br>PER I PRIMI 30 GIORNI  | mq   | 7,87     |
| 25              | 01.P25.A60 010       | PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO   | mq   | 1,41     |
| 26              | 01.P25.C20 005       | NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE COMPRESO LA STRUTTURA DI SOSTEGNO, L'APPONTAMENTO E IL DISARMO SINO A MT. 3 DI ALTEZZA PER UN PERIODO DI 30 GIORNI MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE   | mq   | 4,41     |
| 27              | 01.P25.B30 005       | AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL MQ.  | g    | 0,18     |
| 28              | 01.A04.B40.005       | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325<br><br>RESISTENZA CARATTERISTICA 100   | mc   | 54,70    |
| 29              | 01.A04.B40.020       | RESISTENZA CARATTERISTICA 250  | mc   | 66,30    |
| 30              | 01.A04.B00 015       | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 325<br><br>RESISTENZA CARATTERISTICA 200  | mc   | 128,00   |
| 31              | 01.A04.B10 015       | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 425<br><br>RESISTENZA CARATTERISTICA 250  | mc   | 134,00   |
| 32              | 01.A04.C30 015       | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLO STESSO<br><br>IN STRUTTURE ARMATE  | mc   | 20,10    |
| 33              | 01.A04.C00 005       | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO<br><br>IN STRUTTURA DI FONDAZIONE  | mc   | 62,00    |
| 34              | 01.A04.C00 015       | IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE   | mc   | 92,30    |
| 35              | 01.A04.C50 010       | GETTO IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO SENZA RITIRO, RESISTENTE AI SOLFATI, TIPO EMACO S 66, ESEGUITO CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, CON FUNZIONE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE DEGRADATE, LESIONATE O PERICOLANTI, TIPO TRAVI, SOLETTE, PILASTRI, MURI ETC. INCLUSO IL COSTO DEL MATERIALE, ESCLUSA L'EVENTUALE CASSERATURA<br><br>PER INTERVENTI TIPO INCAMICIATURA DI PILASTRI, SOSTEGNO E RAFFORZAMENTO STRUTTURE ETC. | mc   | 2.380,00 |
|                 |                      | A RIPORTARE  |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 36              | 01.A04.E00 005       | <b>VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE</b><br><i>DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO</i>   | mc   | 6,62     |
| 37              | 01.P12.M35.010       | <b>RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI</b><br><i>IN TONDINI FE B 44 - DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10</i>  | mq   | 1,75     |
| 38              | 01.P12.M35.015       | <i>IN TONDINI FE B 44 - DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 16X16</i>   | mq   | 1,16     |
| 39              | 01.A04.F60.010       | <b>POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5</b><br><i>IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.</i>   | mq   | 0,95     |
| 40              | 01.A04.F00 015       | <b>BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE</b><br><i>IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44</i>   | kg   | 1,26     |
| 41              | 01.A04.H00 005       | <b>CASSERATURE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, A SEZIONE RIDOTTA QUALI SOLETTE, TRAVERSI ETC., COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI</b><br><i>IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA</i>  | mq   | 49,10    |
| 42              | NP.STR.01            | <b>Esecuzione di solaio laterocementizio, gettato in opera a nervature parallele alleggerite con blocchi di laterizio h=20 cm con soletta superiore in cls RCK 250 kg/cm<sup>2</sup> secondo le dimensioni indicate negli elaborati progettuali, spessore soletta 4 cm a travetti in cls con interasse 50 cm, spessore del travetto 10 cm inclusa l'impalcatura di sostegno fino a h=5,0 mt, il trasporto, la salita o la discesa dei blocchi di laterizio, la posa degli stessi, le casseforme, escluso il ferro di armatura compreso la fornitura e il getto del calcestruzzo con ogni mezzo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e idonea all'uso richiesto con la sola esclusione delle travi in spessore e fuori spessore contabilizzate a parte, compresa caldana collaborante h totale 22 cm</b> | mq   | 55,28    |
| 43              | NP.STR.02            | <b>Solaio a cassettoni in calcestruzzo armato h=22</b>  | m    | 95,56    |
| 44              | 01.A04.H30 005       | <b>CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE, ETC. COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI</b><br><i>IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA</i>   | mq   | 32,10    |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste   | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|--|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO  |      |          |
| 45              | 01.A12.A10 005       | <b>LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON AGGIUNTA DI BETONITE</b><br><i>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20</i>  | mq   | 8,92     |
| 46              | 01.A05.A10 075       | <b>MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM. 45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM. 75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2</b><br><i>TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM. 8, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 1</i> | mq   | 72,60    |
| 47              | 01.P09.B50 010       | <b>LANA DI VETRO PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN FELTRI FLESSIBILI A STRATI SOFFICI DELLA DENSITA' DI CIRCA 13.50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE</b><br><i>ROTTOLI-ALTEZZA ML. 1,20, LUNG. ML. 12,5, SPESS. 60</i>  | mq   | 2,75     |
| 48              | 01.A09.G50 005       | <b>POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO</b><br><i>PER SUPERFICI IN PIANO O SIMILI</i>  | mq   | 4,94     |
| 49              | 01.A09.G50 010       | <i>PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI</i>  | mq   | 7,73     |
| 50              | 01.A06.A20 045       | <b>TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA</b><br><i>IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM. 12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ. 1</i>   | mq   | 36,10    |
| 51              | 01.A05.B70 010       | <b>MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO AVENTI PROPRIETA' TERMO-FONISOLANTI</b><br><i>SPESSORE CM. 20-25</i>  | mq   | 26,90    |
| 52              | 01.A05.A98 005       | <b>MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA</b><br><i>DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM. 12 CON BLOCCHI CM. 12X20X50 REI 120</i>  | mq   | 24,70    |
| 53              | 01.A05.A98 010       | <i>DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM. 20 CON BLOCCHI CM. 20X20X50 REI 180</i>  | mq   | 32,00    |
| 54              | 01.A06.B00 005       | <b>RIVESTIMENTI E PARETINE IN TAVELLE PIENE O FORATE IN LATERIZIO, DELLO SPESSORE FINO A CM. 3 ESEGUITE CON MALTA DI CEMENTO (FERRO PAGATO A PARTE)</b><br><i>PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ. 1</i>   | mq   | 24,50    |
|                 |                      | A RIPORTARE  |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 55              | 01.A04.G00 010       | ELEMENTI QUALI DAVANZALI, COPERTINE DI MURI DI CINTA, CHIUSINI E TELAI, GRADINI E SIMILI, LISCIATI CON PASTINA DI CEMENTO, A PERFETTA SPIGOLATURA OD ANCHE BOCCIARDATI CON GOCCIOLATOI O CON SPIGOLI ARROTONDATI OVE OCCORRA<br><br><i>IN GETTO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE SPESSORE E DIMENSIONE, SENZA ARMATURA DI FERRO, DATO A PIE' D'OPERA</i>   | mc   | 764,00   |
| 56              | 01.A12.H10 005       | POSA IN OPERA DI PIETRA E DI MARMI NONCHE' DI PIETRA ARTIFICIALE, LA CUI PROVISTA SIA COMPENSATA A METRI CUBI, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, RIVESTIMENTI, GRADINI, ECC., DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE; INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI<br><br><i>PER UN VOLUME DI ALMENO MC. 0,10</i> | mc   | 742,00   |
| 57              | 01.P05.A10 010       | BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 90) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 120) DELLE DIMENSIONI DI CM. 12X20X50<br><br><i>IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA GRIGI</i>   | mq   | 9,40     |
| 58              | 01.P05.E45 020       | CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN ELEMENTI IN REFRATTARIO, COMFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966<br><br><i>SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM. 30X40</i>  | m    | 65,50    |
| 59              | 01.A08.B16 005       | POSA IN OPERA DI CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN ELEMENTI IN REFRATTARIO, PER SEZIONI CIRCOLARI, QUADRATE O RETTANGOLARI, COMPRESO LA POSA DEI PEZZI SPECIALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN CEMENTO, STAFFE E COLLARINI IN FERRO<br><br><i>PER SEZIONI INTERNE FINO A CMQ. 1200</i>   | m    | 17,30    |
| 60              | 01.P05.E50 010       | PIASTRA DI CHIUSURA (COMIGNOLO ASPIRATORE STATICO) PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, COMFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966<br><br><i>SEZIONE INTERNA CM. 30X40 CON 4 ANELLI</i>  | cad  | 49,30    |
| 61              | 01.P05.E40 030       | ISPEZIONE CON SOLI FORI REGOLAMENTARI PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966<br><br><i>DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM. 40</i>  | cad  | 64,70    |
| 62              | 01.P09.C75 005       | LASTRE COSTITUITE DA UNA MATRICE DI CALCIO SILICATO ADDITIVATO CON FIBRE NATURALI SELEZIONATE, ESENTI DA AMIANTO E DA ALTRE FIBRE INORGANICHE O ALTRE SOSTANZE NOCIVE<br><br><i>SPESSORE MM. 12 REI 120 CLASSE 0</i>  | mq   | 15,90    |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |



| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 71              | 01.P07.B45 005       | PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO. OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO<br><br><i>NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40</i> | mq   | 21,40    |
| 72              | 01.P09.A10 015       | LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO STAMPATE, PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI E PARETI; PREZZO AL CM. DI SPESSORE<br><br><i>DENSITA' 30 KG/MQ CON MARGINATURA A BATTENTE</i>  | mq   | 1,06     |
| 73              | 01.P11.E55 020       | PAVIMENTO VINILICO OMOGENEO A STRATO UNICO, MARMORIZZATO, PRESSATO E TEMPERATO, RISPONDENTE ALLE NORME ANTINCENDIO, CLASSE 1, ESENTE DA AMIANTO<br><br><i>SPESSORE MM. 2 - IN PIASTRELLE DI CM. 60X60 - ANTISTATICO</i>   | mq   | 20,70    |
| 74              | 01.P07.B48 005       | PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI O A SQUADRA, COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI)<br><br><i>NEL FORMATO 10X20</i>               | m    | 8,22     |
| 75              | 01.A12.B60 005       | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA LEVIGATI E LUCIDATI DELLO SPESSORE DI CM. 1 ALTEZZA DA CM. 6 A 10, COMPRESO LA SIGILLATURA DELL'INTONACO SUL BORDO SUPERIORE<br><br><i>PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 2</i>  | ml   | 5,04     |
| 76              | 01.P11.E80 005       | ZOCCOLINO VINILICO A COLORI UNITI O STRIATI DELLO SPESSORE FINO A MM.1<br><br><i>ALTEZZA CM 7,5</i>   | ml   | 1,97     |
| 77              | 01.A12.E40 005       | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LINOLEUM, DI QUALUNQUE SPESSORE<br><br><i>ALTEZZA FINO CM.10-QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,5</i>  | ml   | 4,77     |
| 78              | 01.P18.B35 005       | PIETRA DI VICENZA GIALLA<br><br><i>IN LASTRE DI SPESSORE CM. 2</i>  | mq   | 61,50    |
| 79              | 01.P18.B35 010       | <i>IN LASTRE DI SPESSORE CM. 3</i>  | mq   | 86,10    |
| 80              | 01.A12.B70 005       | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO E ANCHE DISPOSTO A DISEGNI, DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA; ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO<br><br><i>PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20</i>  | mq   | 22,40    |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste   | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|--|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO  |      |          |
| 81              | 01.A12.B75 005       | <p>POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO O DISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (MM. 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO</p> <p>PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20</p> | mq   | 23,90    |
| 82              | 01.A12.E20 010       | <p>POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE VINILICO OMOGENEO, DI QUALSIASI SPESSORE</p> <p>FORNITO IN PIASTRELLONI DI DIVERSA DIMENSIONE</p>  | mq   | 13,90    |
| 83              | 01.A12.H20.005       | <p>POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVVISITA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI</p> <p>DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1</p>  | mq   | 69,70    |
| 84              | 01.A12.B50 005       | <p>PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVVISITA DELLE LASTRE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE COMPLEMENTARE ED ACCESSORIA PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO, CON O SENZA FASCIA O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ. 1</p> <p>COMPRESA LA LUCIDATURA A PIOMBO</p>  | mq   | 39,40    |
| 85              | 01.A12.B50 015       | <p>ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO</p>  | mq   | 31,00    |
| 86              | 01.P18.P60 005       | <p>LASTRE PER LA FORMAZIONE DI LASTRICATI IN PIETRA DI LUSERNA, BAGNOLO O DI QUALITA' EQUIVALENTE, IN LASTRE RETTANGOLARI PROFILATE A SPIGOLI VIVI, DELLO SPESSORE DI CM. 10-12, DI LARGHEZZA DI ALMENO DI CM. 50 E LUNGHEZZA DI ALMENO CM. 75, SPIANATE E LAVORATE A PUNTA FINE, PROVVISITE IN CORSI REGOLARI PER LA COMPLETA UTILIZZAZIONE</p>   | mq   | 69,80    |
| 87              | 01.P18.A60 020       | <p>PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE)</p> <p>IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3</p>  | mq   | 120,00   |
| 88              | 01.A18.B18 005       | <p>POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA DI ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO</p> <p>PER QUALSIASI SPESSORE</p>  | mq   | 35,50    |
| 89              | NP.ARCH.01           | <p>Porta REI 60 ad 1 battente luce passaggio 846x212, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale</p>   | cad  | 221,01   |
| 90              | NP.ARCH.03           | <p>Porta REI 60 ad 1 battente luce passaggio 946x212, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale</p>   | cad  | 227,97   |
|                 |                      | A RIPORTARE  |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 91              | NP.ARCH.04           | Porta REI 120 ad 1 battente luce passaggio 946x212, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale  | cad  | 283,65   |
| 92              | NP.ARCH.05           | Porta REI 60 a 2 battenti 910x910, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale   | cad  | 471,22   |
| 93              | NP.ARCH.06           | Porta fuoristandard REI 120 a 1 battente luce passaggio 826x171, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale   | cad  | 294,96   |
| 94              | NP.ARCH.07           | Porta REI 60 a 2 battenti 810X810, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale   | cad  | 461,15   |
| 95              | NP.ARCH.08           | Porta REI 60 a 2 battenti 900x420, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale   | cad  | 432,44   |
| 96              | NP.ARCH.09           | Porta REI 120 a 2 battenti 900x420, con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale  | cad  | 527,28   |
| 97              | NP.ARCH.10           | Elettromagnete con pulsante   | cad  | 40,60    |
| 98              | 01.A18.B20 005       | POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE<br><i>IN PROFILATI NORMALI</i>  | mq   | 45,30    |
| 99              | 01.P14.C19 005       | MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO ALTO E BASSO, MANIGLIA IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO CON CHIAVE E CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO CON BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO<br><i>CON FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO CON MANIGLIA</i>  | cad  | 171,00   |
| 100             | 01.P14.C18 010       | MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO<br><i>CON FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE</i>   | cad  | 162,00   |
| 101             | 01.A18.G10 005       | POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO<br><i>CON O SENZA FUNZIONAMENTO ESTERNO</i>   | cad  | 51,90    |
| 102             | 01.P13.N55 005       | SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO P13.N50 PER PORTE ANTINCENDIO COMPLETE DI OBLO' VETRATO DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X40 O DEL DIAMETRO DI CM. 40<br><i>CON VETRO REI 60</i>   | cad  | 284,00   |
| 103             | NP.ARCH.14           | Facciata continua a taglio termico su prospetto ingresso con vetrocamera, realizzata in profili di alluminio colore RAL - comprese le aperture  | mq   | 432,81   |
| 104             | 01.A18.B00 055       | SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE<br><i>IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00</i> | mq   | 234,00   |
| 105             | 01.A18.B00 060       | <i>IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 0,50</i>   | mq   | 207,00   |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M.    | Prezzo €  |
|-----------------|----------------------|---|---------|-----------|
|                 |                      | RIPORTO   |         |           |
| 106             | NP.ARCH.11           | Sistemazione ingresso su Via Collegno con sostituzione parti in metallo usurate e consolidamento della struttura, sostituzione vetri e verniciatura completa della struttura  | a corpo | 5.469,20  |
| 107             | 01.A15.A10 015       | POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE<br><i>ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA</i>  | mq      | 35,20     |
| 108             | 01.P20.F00 025       | PELLICOLA ADESIVA IN POLIESTERE, METALLIZZATA E LAMINATA, DA APPLICARE SU VETRI E VETRATE PER OTTENERE ASSORBIMENTO (MINIMO 97 PERCENTO) DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI, RIFRAZIONE DEL CALORE (MINIMO 54 %) E MAGGIORE RESISTENZA AGLI URTI<br><i>RIFLETTENTE NON A SPECCHIO</i>  | mq      | 43,20     |
| 109             | 01.P20.B00 015       | VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTIFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2,9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTIFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE<br><i>CRISTALLO MM 5 + CRISTALLO MM 5</i> | mq      | 41,30     |
| 110             | NP.ARCH.12           | Fornitura e posa lastre di rivestimento in rame preinverdito tipo Tecu, compresa sottostruttura metallica per copertura centinata, listelli trasversali ancorati ai piedini metallici, tavolato continuo composto da tavole d'abete, guaina impermeabilizzante traspirante, formazione di vano gronda a scomparsa,, scossaline converse in rame naturale, fermaeve in acciaio inox  | a corpo | 70.908,76 |
| 111             | 01.A17.B65 005       | PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE MM. 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO MM. 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE MM. 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA<br><i>CON OSSATURA IN ABETE</i>  | mq      | 242,00    |
| 112             | 01.A17.B70 005       | POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE<br><i>IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME</i>  | mq      | 32,70     |
| 113             | 01.A17.A80 005       | FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO<br><i>IN LEGNO DI ABETE</i>  | mq      | 35,60     |
| 114             | 01.A18.B45 005       | ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 300/500<br><i>IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI CON DISEGNI A LINEE CURVE O AD INTRECCIO</i>  | kg      | 13,20     |
|                 |                      | A RIPORTARE   |         |           |



| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 126             | 01.A17.B30 005       | <b>POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTEBALCONE ED INVETRIATE PER QUALSIASI SPESSORE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI</b><br><br><i>IN QUALSIASI LEGNAME</i>  | mq   | 30,30    |
| 127             | 01.A18.C02 005       | <b>POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI METALLICI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, SIA FISSI CHE APRIBILI, AD UNO O PIÙ BATTENTI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER IL FISSAGGIO, LA REGOLAZIONE DEI PIEDINI E DELLE BATTUTE E L'EVENTUALE SAGOMATURA IN SITO DI PEZZI SPECIALI</b><br><br><i>IN PANNELLI PIENI O VETRATI</i>  | mq   | 23,00    |
| 128             | 01.P09.L00 015       | <b>PROVVISTA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, COSTITUITI DA DUE LAMIERE ESTERNE IN ACCIAIO DELLO SPESSORE DI MM. 1 CIRCA PREVERNICIATE A FUOCO CON INTERCAPEDINE INTERNA RIEMPITA CON LANA DI ROCCIA PRESSATA AD ALTA DENSITA', COMPLETE DI PROFILI ESTERNI, ZOCCOLINI, CORNICI E PEZZI SPECIALI EVENTUALMENTE SAGOMATI, COMPRESA LA FERRAMENTA, GLI OTTONAMI E LA RIFINITURA DELLE BATTUTE CON APPOSITE GUARNIZIONI SULLE PARETI APRIBILI</b><br><br><i>PANNELLO MONOB. PORTA PIENO-SOPRALUCE CIECO-VETRATO</i> | mq   | 187,00   |
| 129             | 01.P12.F20 005       | <b>LAMIERE DI FERRO STRIATE O BUGNATE</b>   | kg   | 0,77     |
| 130             | 01.A18.C00 005       | <b>POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA</b><br><i>SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI</i>  | kg   | 1,30     |
| 131             | 01.A18.B80 015       | <b>RINGHIERE METALLICHE IN MONTA DI SCALE (PIANEROTTOLI INCLUSI), COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE</b><br><br><i>IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI</i>  | kg   | 10,40    |
| 132             | 01.A20.E30 005       | <b>TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIÙ TINTE A PIÙ RIPRESE SU FONDI GIÀ PREPARATI</b><br><br><i>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 1</i>   | mq   | 3,62     |
| 133             | 01.A10.C00 005       | <b>LISCIATURA CON SCAGLIOLA (PLATRIO) SU PARETI SOFFITTI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI ZANCHE, RACCORDI E PICCOLE SAGOME, ESCLUSO IL SOTTOSTANTE RINZAFFO</b><br><br><i>SU INTONACI INTERNI</i>  | mq   | 10,40    |
| 134             | 01.A20.A40 015       | <b>COLORITURA A CEMENTITE SU SUPERFICI INTONACATE A CALCE OD A GESSO</b><br><br><i>AD UNA RIPRESA CON SUCCESSIVA VERNICIATURA DI SMALTO GRASSO O SINTETICO, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 4</i>  | mq   | 9,00     |
| 135             | 01.A20.B00 005       | <b>RASATURA CON STUCCO A VERNICE E SUCCESSIVA SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU FONDI INTONACATI A CALCE OD A GESSO E COLORATI AD OLIO</b><br><br><i>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 4</i>  | mq   | 9,52     |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste   | U.M. | Prezzo €  |
|-----------------|----------------------|--|------|-----------|
|                 |                      | RIPORTO  |      |           |
| 136             | 01.A20.A50 005       | <b>STUCCATURA, SCARTAVETRATURA E PULIZIA SEMPLICE ESEGUITA SU INTONACI NATURALI INTERNI</b><br><br><i>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 4</i>  | mq   | 1,49      |
| 137             | 01.A20.E60 005       | <b>APPLICAZIONE FISSATIVO</b><br><br><i>SU SOFFITTI E PARETI INTERNE</i>   | mq   | 1,30      |
| 138             | 01.A09.B70 015       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA DI COPERTURE PIANE, A VOLTA, INCLINATE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE</b><br><br><i>CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CERTIFICATE ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, SPESSORE MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA</i> | mq   | 21,80     |
| 139             | NP.ARCH.13           | <b>Bonifica amianto nei locali cantina e vespaio: prelievo campione e relativa analisi chimica, estensione del piano di lavoro, allestimento cantiere, impianto di illuminazione volante, utilizzo di estrattore aria a filtro assoluto, unità di decontaminazione, tubo corrugato ed aspiratore a filtro assoluto, approntamento della zona stoccaggio, inertizzazione, trasporto alle pubbliche discariche</b>   | cad  | 28.589,00 |
| 140             | A19.E60 005          | <b>RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE - LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER ECC.</b>  | cad  | 30,20     |
| 141             | P67.E50 005          | <b>VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE - PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE</b>  | mm   | 1,53      |
| 142             | P75.F10.005          | <b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO ANTINQUINAMENTO DA RIFLUSSO.PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO CON FLANGE.COSTITUITA DA CORPO IN GHISA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO 150 MICRON, RITEGNO E SEDE IN BRONZO, ASTA E MOLLA IN ACCIAIO I - PER OGNI MM DI DIAMETRO</b>   | mm   | 13,90     |
| 143             | P67.D30 005          | <b>TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI -</b><br><br><i>PER DIAM. SINO A 3/4"</i>  | kg   | 4,75      |
| 144             | P67.D30 010          | <i>PER DIAM. SINO A 2"</i>   | kg   | 3,62      |
| 145             | P67.D30 015          | <i>PER DIAM. OLTRE A 2"</i>  | kg   | 3,28      |
| 146             | P67.D40 005          | <b>TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, INCASSATI COMPRESO LE GIUNZIONI, OPERE MURARIE ANCHE PER FORMAZIONE DELLE TRACCE, RIPRISTINI -</b><br><br><i>PER DIAM. SINO A 3/4"</i>  | kg   | 10,80     |
| 147             | P67.D40 010          | <i>PER DIAM. OLTRE 3/4"</i>  | kg   | 8,32      |
|                 |                      | A RIPORTARE  |      |           |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 148             | P70.B40 005          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX - DIAM. FINO A MM 34   | m    | 8,98     |
| 149             | P70.B40 010          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX - DIAM. FINO A MM 42   | m    | 11,20    |
| 150             | P22.C82 015          | RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER COMANDO ASTA DI MANOVRA - DA 3/4"   | cad  | 13,60    |
| 151             | A19.G10 045          | POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO<br><i>LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE</i> | cad  | 57,40    |
| 152             | A19.G10 090          | VASCA LAVATOIO COMPLETA DI ACCESSORI E SOSTEGNI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO CON RACCORDO AL MURO O PAVIMENTO  | cad  | 68,20    |
| 153             | A19.G10 110          | PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIO FISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DI SCARICO   | cad  | 88,90    |
| 154             | A19.G10 130          | RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 3/4"   | cad  | 12,00    |
| 155             | A19.G10 165          | LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO  | cad  | 65,20    |
| 156             | A19.G10 185          | SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO   | cad  | 47,90    |
| 157             | A19.G10 190          | VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO  | cad  | 49,40    |
| 158             | A19.G10 195          | SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE   | cad  | 7,48     |
| 159             | A19.G10 200          | LANCIA DI LAVAGGIO, COMPLETA DI ACCESSORI   | cad  | 17,10    |
| 160             | A19.G10 220          | COMBINAZIONE W.C./BIDET PER DISABILI IN CERAMICA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPRESA LA POSA DEGLI ACCESSORI ED EFFETTI ACQUA DELLA VASCHETTA DI CACCIATA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO A MURO LATERALE, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO E REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA                               | cad  | 132,00   |
| 161             | A19.G10 230          | SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI   | cad  | 27,30    |
| 162             | P08.G00 015          | TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE -<br><i>DIAMETRO MM. 50 - SPESSORE MM. 3</i>   | m    | 1,41     |
| 163             | P08.G00 020          | <i>DIAMETRO MM. 63 - SPESSORE MM. 3</i>   | m    | 1,80     |
| 164             | P08.G00 035          | <i>DIAMETRO MM. 110 - SPESSORE MM. 4,3</i>  | m    | 4,61     |
| 165             | P08.G00 040          | <i>DIAMETRO MM. 125 - SPESSORE MM. 4,9</i>  | m    | 5,94     |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 166             | A19.E14 005          | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI, ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI.<br><br><i>IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE - DEL DIAMETRO DI MM. 32, 40 E 45</i> | m    | 5,02     |
| 167             | A19.E14 010          | <i>IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE - DEL DIAMETRO DI MM. 63 E 75</i>  | m    | 7,51     |
| 168             | A19.E14 015          | <i>IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE - DEL DIAMETRO DI MM. 90 E 110</i>   | m    | 9,99     |
| 169             | A19.E14 020          | <i>IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE - DEL DIAMETRO DI MM. 125 E 160</i>  | m    | 15,00    |
| 170             | P08.G20 015          | <b>CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT -</b><br><i>DIAMETRO MM. 50</i>  | cad  | 0,94     |
| 171             | P08.G20 020          | <i>DIAMETRO MM. 63</i>  | cad  | 1,62     |
| 172             | P08.G20 035          | <i>DIAMETRO MM. 110</i>   | cad  | 3,92     |
| 173             | P08.G20 040          | <i>DIAMETRO MM. 125</i>   | cad  | 4,52     |
| 174             | P08.G60 025          | <b>BRAGHE SEMPLICI A 88 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE -</b><br><i>DIAMETRO MAGGIORE MM. 75, MINORE MM. 40-50-63-75</i>  | cad  | 2,96     |
| 175             | P08.G60 035          | <i>DIAMETRO MAGGIORE MM. 110- MIN. DA MM. 40 A MM. 110</i>  | cad  | 4,88     |
| 176             | P08.G60 040          | <i>DIAMETRO MAGGIORE MM. 125- MIN. DA MM. 50 A MM. 125</i>  | cad  | 5,50     |
| 177             | P08.G90 015          | <b>PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON CAPP A DI CHIUSURA A VITE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE - DIAMETRO MM. 90/90</b>  | cad  | 9,93     |
| 178             | P22.A10 015          | <b>LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA - CM. 51x40x18</b>  | cad  | 31,00    |
| 179             | P22.C06 020          | <b>GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE, SENZA SCARICO AUTOMATICO - DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE</b>   | cad  | 33,20    |
| 180             | P22.E64 020          | <b>SIFONI IN OTTONE CROMATO PER LAVABI</b><br><i>DA 1 1/4" AD S-TAPPO ISPEZ- PILETTA-TAPPO CATEN.</i>   | cad  | 9,50     |
| 181             | P22.E64 055          | <i>DA 1 1/4" A BOTTIGLIA, PER LAVABO CLINICO</i>  | cad  | 49,80    |
| 182             | P22.A15 005          | <b>LAVABO A CANALE IN GRES CERAMICO SMALTATO SENZA TROPPO-PIENO, PER MONTAGGIO IN BATTERIA CON UN FIANCO NON SMALTATO - CM. 90x45x21</b>  | cad  | 97,80    |
| 183             | P22.A60 015          | <b>VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE - CM. 56x37x39</b>   | cad  | 55,20    |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 184             | P22.A17 005          | COPRIGIUNTO IN GRES CERAMICO SMALTATO PER LAVABI A CANALE MONTATI IN BATTERIA - DIRITTI   | cad  | 10,40    |
| 185             | P22.C34 020          | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, BOCCA GIREVOLE AD U SPOGGENZA CM. 17,5 - DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE  | cad  | 29,50    |
| 186             | P22.E78 065          | SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVELLI COMPLETI DI CANOTTO E ROSONE - DA 40x50 A V, ENTRATA VERTICALE, USCITA ORIZZONTALE   | cad  | 5,88     |
| 187             | P22.E78 045          | SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVELLI COMPLETI DI CANOTTO E ROSONE - DA 40x40 A V, ENTRATA E USCITA ORIZZONTALE  | cad  | 5,88     |
| 188             | P22.C42 005          | RUBINETTI PER ATTACCO LAVATRICE IN OTTONE CROMATO - DA 3/8" X 3/4" A SQUADRA  | cad  | 7,33     |
| 189             | P22.H24 010          | VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT, PER BASSA POSIZIONE E PER MEZZA ALTEZZA, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE, BATTERIA INTERNA, COMANDO INCORPORATO NEL COPERCHIO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8", RUBINETTO DI ARRESTO - DA LT.14 PER VASI AD ASPIRAZIONE 50x20x34 | cad  | 53,30    |
| 190             | P22.H20 005          | SEDILE CON COPERCHIO, COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE<br><i>IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI</i>   | cad  | 9,05     |
| 191             | P22.H20 015          | <i>IN LEGNO FAGGIO</i>  | cad  | 29,20    |
| 192             | P22.A40 010          | VASCA LAVATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO CON TROPPO-PIENO - CM. 75X60X36  | cad  | 114,00   |
| 193             | P22.A45 005          | SUPPORTI PER VASCA LAVATOIO, IN GRES CERAMICO SMALTATO - CM. 35X26X10   | cad  | 28,00    |
| 194             | P22.A70 020          | PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO - CM. 75X75X15, INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO   | cad  | 103,00   |
| 195             | P22.E16 020          | BATTERIA A MISCELA DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, COMPOSTA DA DUE RUBINETTI AD ANGOLO, DEVIATORE, DOCCIA A MANO CON FLESSIBILE DA CM. 120 E GANCIO, BOCCA DI EROGAZIONE, TUBETTI E CURVE DI COLLEGAMENTO - DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE                                 | cad  | 77,00    |
| 196             | P22.F20 005          | SIFONE PER PIATTO DOCCIA, IN PE TIPO GEBERIT, PILETTA A GRIGLIA CROMATA DA 1 1/2" CON GUARNIZIONE, COMPLETO DI CANOTTI - A V DA 1 1/2"  | cad  | 20,00    |
| 197             | P22.F30 010          | PILETTA PER PIATTI DOCCIA - DA 1 1/4" FLANGIA DIAM. MM.65 - RACC 2 PEZZI LIS.   | cad  | 6,51     |
| 198             | P22.E46 005          | RUBINETTO IN OTTONE CROMATO PER LAVAGGIO PAVIMENTI -<br><i>RUBINETTO DI EROGAZIONE A CHIAVE MOBILE</i>  | cad  | 9,05     |
| 199             | P22.E46 010          | <i>CHIAVE MOBILE</i>  | cad  | 1,09     |
| 200             | P22.E46 015          | <i>PRESA DA 3/4" CON CURVA FUSA E RACC. A MURO</i>  | cad  | 2,26     |
| 201             | P22.E46 020          | <i>GANCIO A MURO A FORCELLA</i>   | cad  | 2,26     |
| 202             | P22.E46 025          | <i>GETTO LANCIA</i>   | cad  | 3,62     |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 203             | P22.H70 020          | SIFONE DA PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT, CON BORDO IMBUTO D'ENTRATA REGOLABILE IN PE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, CON ENTRATA LATERALE DIAMETRO MM. 50, SCARICO DIAMETRO MM. 50, DIAMETRO ESTERNO DEL SIFONE MM. 100 - H LIVELLO ACQUA MM. 40 - CON ATTACCO PER LAVAGGIO | cad  | 31,70    |
| 204             | P22.A65.010          | VASO ALLA TURCA CON O SENZA BRIDA GRONDANTE, FORO ENTRATA ACQUA POSTERIORE O SUPERIORE, O CON EROGAZIONE D'ACQUA ESTERNA, CON PEDANE INCORPORATE; MONTAGGIO A FILO PAVIMENTO O SOPRA PAVIMENTO - CM. 55x65x21 IN GRES CERAMICO SMALTATO                                       | cad  | 55,70    |
| 205             | P22.T05 005          | LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CON CAVO, BORDI ARROTONDATI, APPOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUA ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE - CM. 70X57 MENSOLE FISSE                                      | cad  | 504,00   |
| 206             | P22.T25 005          | SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI IN TUBO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN NAYLON, SISTEMA DI INCLINAZIONE FRIZIONATO E SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE CON PROTEZIONE - COLORE BIANCO   | cad  | 283,00   |
| 207             | P22.T40 005          | CORRIMANO DIRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO - DIAMETRO ESTERNO MM. 35  | m    | 74,80    |
| 208             | P22.T45 005          | CORRIMANO ANGOLARE A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO - DIAMETRO ESTERNO MM. 35   | m    | 95,20    |
| 209             | P22.T60 005          | MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO RIBALTABILE IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON - LUNGHEZZA CM. 90   | cad  | 118,00   |
| 210             | A19.G20 010          | PROVVISTA E POSA DI MENSOLE, MENSOLONI IN FERRO O GHISA SMALTATA PER LAVABI, LAVELLI E SIMILI, COMPRESA LA ROTTURA DELLE MURATURE, IL FISSAGGIO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO E DEL RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE - MENSOLONI DA CM. 40 PER LAVELLI E LAVABI A CANALE              | cad  | 18,70    |
| 211             | P22.E60.010          | RISCALDATORE D'ACQUA ELETTRICO CON RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO, TERMOSTATO, TERMOMETRO AD OROLOGIO, LAMPADA SPIA ED ACCESSORI, GARANZIA 10 ANNI -<br><i>DA LITRI 30 - 400W - 220V - AD ACCUMULO</i>   | cad  | 60,70    |
| 212             | P22.E60 015          | <i>DA LITRI 80-1000W- 220 V- AD ACCUMULO</i>  | cad  | 83,30    |
| 213             | P64.A30.005          | VENTILATORI ELETTRICI CENTRIFUGHI PER CAPP A ASSIALE O ANGOLARE - DIAMETRO CM. 10   | cad  | 62,20    |
| 214             | P74.A10 010          | POSA IN OPERA DI VENTILATORI ELETTRICI COME DA ART. 64A20-64A30 COMPLETI DI LINEE ELETTRICHE INCASSARE SOTTO TUBO, TUBO E MATERIALI D'USO - AUMENTO SUL PREZZO ART 64A20 - DIAM. 15 CM  | 36%  |          |
| 215             | A19.A30 015          | TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE) DATI IN OPERA - DEL DIAMETRO DI CM. 12   | ml   | 15,70    |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste   | U.M.   | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|--|--------|----------|
|                 |                      | RIPORTO  |        |          |
| 216             | A08.B10.005          | POSA IN OPERA DI TUBI DI QUALUNQUE SPESSORE, DIAMETRO E DIMENSIONE, CON O SENZA BICCHIERE, PER FOGNATURA, PLUVIALI, ESALATORI, PER CONDOTTE VERTICALI O ORIZZONTALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN CEMENTO, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI, COMPRESI I PEZZI SPECIALI ED ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI - IN MATERIALE PLASTICO | ml     | 20,90    |
| 217             | P68.A10.015          | CARICO DI IMPIANTO CON SFOGO ARIA - PER EDIFICI SINO A MC. 45000   | cad    | 84,80    |
| 218             | P68.B40.005          | SCARICO IMPIANTO DI QUALSIASI POTENZIALITA' - DI QUALSIASI POTENZIALITA'   | cad    | 28,30    |
| 219             | P67.D10.005          | TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI: - PER DIAM. SINO A 3/4"  | kg     | 4,29     |
| 220             | P67.D20.005          | TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, INCASSATI, COMPRESO GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE ANCHE PER FORMAZIONE DELLE TRACCE, VERNICIATURA, RIPRISTINI - PER DIAM. SINO A 3/4"   | kg     | 10,20    |
| 221             | A20.F50.020          | COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASE DI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO, SU SUPERFICI METALLICHE - DI TUBI AVENTI DIAMETRO FINO CM. 15  | m      | 4,31     |
| 222             | P69.B30.015          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESO MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A COLONNINE - ALTEZZA SINO A CM. 60   | Mcal/h | 104,00   |
| 223             | P69.B35.015          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESO MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A PIASTRE TIPO TEMA - ALTEZZA SINO A CM. 69   | Mcal/h | 98,00    |
| 224             | P69.C25.005          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: VALVOLA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA, CON ATTACCO TUBO FERRO -<br>DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA  | cad    | 7,06     |
| 225             | P69.C25.010          | DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA  | cad    | 9,55     |
| 226             | P69.C25.015          | DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA  | cad    | 15,00    |
| 227             | P59.G90.005          | DETENTORI COMPLETAMENTE IN BRONZO FUSO, ROBUSTI, A SQUADRA -<br>DIAMETRO 3/8"  | cad    | 3,70     |
| 228             | P59.G90.010          | DIAMETRO 1/2"  | cad    | 4,49     |
| 229             | P59.G90.015          | DIAMETRO 3/4"  | cad    | 7,01     |
| 230             | P69.A80.005          | PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 - 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 - DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59F10 AL 59F50 - DAL 59F70 AL 59G10 DAL 59G30 AL 5 - AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL 35%  | 35%    |          |
|                 |                      | A RIPORTARE  |        |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste   | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|--|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO  |      |          |
| 231             | P67.B60 005          | MENSOLE PER RADIATORI  | cad  | 8,47     |
| 232             | P59.T00 010          | VALVOLINE IN BRONZO PER SFOGO ARIA A VOLANTINO ROBUSTE - DIAMETRO 1/4"   | cad  | 0,90     |
| 233             | P59.T20 005          | VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE - DIAMETRO 3/8"   | cad  | 6,72     |
| 234             | P59.P08 005          | TESTA TERMOSTATICA A SOFFIETTO AD ESPANSIONE DI LIQUIDO  | cad  | 24,60    |
| 235             | P68.A60 005          | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE - DI QUALSIASI DIMENSIONE   | cad  | 10,20    |
| 236             | P68.A80 005          | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI, PER RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI - DI QUALSIASI DIAMETRO  | cad  | 1,98     |
| 237             | P68.C40 005          | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORI IN GHISA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI, PER SOSTITUZIONE ELEMENTI ROTTI, RIDUZIONE O AUMENTO DI SUPERFICIE, ELIMINAZIONE PERDITE, COMPRESI NIPPLES, TAPPI E MATERIALI - PER ELEMENTO   | cad  | 5,65     |
| 238             | P68.B20 005          | RIATTACCO AGLI IMPIANTI DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO - DI QUALSIASI DIMENSIONE   | cad  | 14,20    |
| 239             | P68.B30 005          | RIATTACCO DI VALVOLE O DETENTORI PER RADIATORI - DI QUALSIASI DIAM.  | cad  | 2,54     |
| 240             | NP.IMP.01            | Schemature in opera di tutti gli apparecchi ed utenze idrico-sanitari comprendenti i tubi in Fe Zn di adduzione ed i tubi in Polietilene saldabile tipo Geberit, dal rubinetto d'arresto sino alla colonna di scarico per ogni utenza, escluso apparecchio   | cad  | 242,87   |
| 241             | A19.E50 005          | SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICHE SIMILI ESCLUSI VASI ALLA TURCA ED ORINatoi A PARETE, COMPREDENTE LO SMONTAGGIO DI SIFONI, RUBINETTI, MENSOLE, ECC, COMPENSANDO A PARTE LE NUOVE APPARECCHIATURE ED ACCESSORI, ESCLUSE LE EVENTUALI OPERE MURARIE OCCORRENTI - LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINatoi TIPO SOSPESI, BOYLER LITRI 80/100 | cad  | 74,10    |
| 242             | P68.B50.005          | SMONTAGGIO, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI TUBAZIONI, PARTI IN FERRO, DI QUALUNQUE DIAMETRO O SPESSORE, COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO - RIPRISTINI - DI QUALSIASI DIAMETRO O SPESSORE  | kg   | 1,02     |
| 243             | A20.F70 035          | VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE - TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, A DUE RIPRESE   | m    | 9,17     |
| 244             | P75.C60 010          | PROVVISTA E POSA DI CASSETTA CON NASPO ROTANTE COMPLETA DI SPORTELLO IN LAMIERA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA ROSSA, RULLO GIREVOLE VERNICIATO ROSSO, TUBO SEMIRIGIDO "UNI 25" IN NYLON GOMMATO E ARMATO CON SPIRALE, VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN ENTRATA IN OT - CON TUBO SEMIRIGIDO DA 20 METRI  | cad  | 312,00   |
|                 |                      | A RIPORTARE  |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 245             | P75.D00.005          | PROVVISTA E POSA DI GRUPPO MOTOPOMPA ORIZZONTALE O VERTICALE, COMPLETO DI SARACINESCHE, VALVOLA DI RITEGNO E VALVOLA DI SICUREZZA - DIAMETRO 2" N. 1 UNI 70   | cad  | 205,00   |
| 246             | P76.B80.005          | PROVVISTA E POSA DI CARTELLO INDICANTE (FORMATO 23X31) IL POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE   | cad  | 2,82     |
| 247             | P75.E25.005          | ALLACCIAMENTO RETE IDRANTI A PRESA STRADALE A.A.M.OPERE DI ASSISTENZA ALLA SQUADRA A.A.M. PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE STRADALE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO. LE OPERE CONSISTONO NEI LAVORI NECESSARI E COMPLEMENTARI ALLE LAVORAZIONI EFFETTUATE DALL'A.A.M. SUL - PER OGNI RETE ALLACCIATA   | cad  | 178,00   |
| 248             | A01.A85.005          | SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESSE LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE CAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML. 300 - FINO ALLA PROFONDITA' DI MT. 2  | mc   | 12,60    |
| 249             | P03.A60.005          | SABBIA GRANITA - DI CAVA  | mc   | 28,00    |
| 250             | A22.B05.005          | PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' COMPRESO L'ONERE DELLA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE - STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 4  | mq   | 6,22     |
| 251             | A22.G10.005          | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA A SPESSORE RIDOTTO CONFEZIONATO CON GRANULOMETRIA E PERCENTUALE LEGANTE CONFORME ALLE VIGENTI PRESCRIZIONI TECNICHE DELLA CITTA' ED ALLE EVENTUALI DISPOSIZIONI DELLA D.L., STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO - STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM. 2 | mq   | 2,52     |
| 252             | A23.B75.005          | RIMOZIONE MANUALE DI FASCE IN PIETRA PER MODIFICHE O RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDI COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO MANUALE E L'ACCATASTAMENTO FINO AD UNA DISTANZA DI ML. 50 - FASCE DELLE DIMENSIONI 30x10   | m    | 15,20    |
| 253             | A23.A90.005          | POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISSGRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO (LARGHEZZA CM. 30, ALTEZZA CM. 25) CON SMUSSO DI CM. 2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M. 0,90, COMPREDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA D.L.; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO - CON SCAVO ESEGUITO A MANO   | m    | 27,40    |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |



| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M. | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |      |          |
| 251             | P75.E55.005          | VASCA DI ADESCAMENTO PER GRUPPI DI SURPRESSIONE SOPRA BATTENTE. PROVVISITA E POSA IN OPERA DI VASCA DI ADESCAMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DI CAPACITA' LT 200 CIRCA. COMPLETA DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL COLLEGAMENTO AL GRUPPO DI SURPRESSIONE, QUALI - IN ACCIAIO INOX AISI 304, CAPACITÀ LT. 200, COSTRUITA A NORME UNI 9490  | cad  | 741,00   |
| 252             | P75.E60.005          | PROVVISTA E POSA DI VALVOLA DI RIEMPIMENTO A MEMBRANA BRAUKMANN. PROVVISITA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RIEMPIMENTO A MEMBRANA TIPO BRAUKMANN DIAMETRO DN 100 PER IL RIEMPIMENTO DELLE VASCHE DI ACCUMULO. PRESSIONE DI ESERCIZIO 12 BAR COMPLETA DI RUBINETTO A - PER OGNI VALVOLA DIAMETRO DN 100   | cad  | 2.521,00 |
| 253             | P61.A20.010          | ELETTROPOMPA AD IMMERSIONE, AUTOADESCANTE, COMPRESO INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX : - SINO KW 1   | cad  | 310,00   |
| 254             | P75.F85.005          | ELETTROPOMPA PER ACQUE LURIDE IN GHISA CON MOTORE SOMMERSIBILE O ESTERNO E GIRANTE TRITURATRICE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA IN COSTRUZIONE PESANTE IN GHISA O ACCIAIO INOX CON GIRANTE IDONEA AL POMPAGGIO DI ACQUE CON SEDIMENTI IN SOSPENSIONE - AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI DA P61A10 A P61B30  | 195% |          |
| 255             | P03.C60 005          | MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM. 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE - SFUSO   | mc   | 15,20    |
| 256             | A05.C40 005          | BLOCCAGGIO DI PIETRE ANNEGATE IN CONGLOMERATO MAGRO FORMATO CON KG. 200 DI CEMENTO PER MC. DI IMPASTO CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE IV RIPARTIZIONE LL.PP., PER RIEMPIMENTO DEL VANO FRA I FIANCHI ED IL CIELO DELLO SCAVO E LA MURATURA DEL CANALE ED ACCURATO RIEMPIMENTO DI EVENTUALI FORNELLI - PIETRE FORMATE DA CIOTTOLI SPACCATI E PIETRE PULITE   | mc   | 112,00   |
| 257             | P67.B85 005          | PROVVISTA E POSA IN OPERA PROFILATI IN FERRO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONI  | kg   | 3,39     |
| 258             | A18.E30 005          | PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE METALLICHE CARREGGIABILI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, SU PREESISTENTE MANUFATTO COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO CON L'ONERE DEL RISPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE. COMPLETE DI CONTROTELAIO FISSO E TELAIO MOBILE IN ELEMENTI AD L, DATE CON 2 MANI DI ANTIRUGGINE DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI | kg   | 6,02     |
| 259             | A20.F70 010          | VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE - DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE  | mq   | 11,30    |
| 260             | P64.A70.010          | ASPIRATORE CENTRIFUGO, TIPO INDUSTRIALE, PER CAPPE CON VENTOLA - PALA SCIROCCO - IN LAMIERA CADMIATA, ESECUZIONE PER CONDOTTO, CON MOTORE ELETTRICO 4 POLI TRIFASE O MONOFASE - PORT. MC/H 600-1200 HT29-31 MM RUMOR. DBA 57 HP035  | cad  | 147,00   |
|                 |                      | A RIPORTARE   |      |          |

| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste  | U.M.    | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|---|---------|----------|
|                 |                      | RIPORTO   |         |          |
| 261             | P73.G00 005          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE  | kg      | 5,08     |
| 262             | P73.F10 010          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO PER DISTRIBUZIONE ARIA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO: - PER DIAMETRO SINO A 150 MM.  | cad     | 26,40    |
| 263             | P73.F40 005          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA RIPRESA ARIA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE IN LAMIERA I.C.S.: - ARIA FRONTALE SINO DMQ. 1.40   | dmq     | 19,40    |
| 264             | P73.F50 005          | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O CONTROTELAIO  | dmq     | 6,78     |
| 265             | P61.E60 015          | OROLOGIO ELETTRICO PER COMANDO AUTOMATICO, ACCENSIONE E SPEGNIMENTO BRUCIATORI - CON CARICA ELETTRICA MICRO CON RISERVA SETTIMAN.   | cad     | 87,60    |
| 266             | P71.L40 005          | POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI - AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI   | 28%     |          |
| 267             | P63.A40 030          | TUBI FLESSIBILE IN ALLUMINIO, ESTENSIBILE, PER CONVOGLIAMENTO FUMI AL CAMINO - DN 140   | m       | 10,80    |
| 269             | P64.A40 010          | VENTILATORI ELICOIDALI INDUSTRIALI PER ESPULSIONE ARIA TIPO A PARETE - MODELLO MEDIO DIAM. CM. 12   | cad     | 156,00   |
| 270             | 99.1.AB1.02          | Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto. | cad     | 66,98    |
| 271             | 99.1.AI1.01.A        | Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese  | mq/mese | 14,61    |
| 272             | 99.1.AI1.01.B        | Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo  | mq/mese | 10,87    |
| 273             | 99.1.AH2.03.A        | Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese   | mq/mese | 4,38     |
|                 |                      | A RIPORTARE   |         |          |



| Numero ordinale | Articolo dell'elenco | Indicazione dei lavori e delle provviste   | U.M.     | Prezzo € |
|-----------------|----------------------|--|----------|----------|
|                 |                      | RIPORTO  |          |          |
| 284             | 99.3.A11.12          | Esecuzione di andatoie e passerelle costituite da tavole accostate, per una larghezza totale di 60 cm, unite da listelli trasversali chiodati, da disporre sulle coperture nelle zone dove si temono rotture localizzate o situazioni analoghe.  | m        | 7,27     |
| 285             | 08.35.040.002        | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione   | ql/h     | 45,88    |
| 286             | S.01.011c            | Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm | cad/mese | 171,37   |
| 287             | S.01.009f            | Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5500x2400 mm con altezza pari a 2700 mm         | cad/mese | 54,10    |
| 288             | 99.4.AN6.03          | Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad alta densità (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore.  | cad/mese | 0,45     |
| 289             | 99.4.AN6.10          | Compenso per uso di inserti auricolari antirumore preformati con cordino per l'estrazione (UNI EN 352-2).  | cad      | 0,39     |
| 290             | 99.4.AN6.07          | Compenso per uso di cuffia antirumore da elmetto, completo di adattatori universali e materiale di ricambio.   | cad/mese | 2,33     |
| 291             | 99.4.AN6.17          | Compenso per uso di occhiali di protezione dai raggi laser (UNI EN 166).   | cad/mese | 1,15     |
| 292             | 99.4.AN6.19          | Compenso per uso di maschera per la protezione nei lavori di saldatura in materiale termoplastico, caricato con fibra di vetro autoestinguente, con telaio per vetro di dimensioni 75x98 mm, completa di vetro inattinico e due lastre di protezione.  | cad/mese | 1,70     |
| 293             | 99.4.AN6.21          | Compenso per uso di facciale filtrante monouso per particelle solide a bassa nocività, Classe FFP1S (UNI EN 149).  | cad      | 1,31     |
| 294             | 99.4.AJ3.01          | Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile.   | cad/mese | 0,98     |
| 295             | 99.4.AJ3.03          | Compenso per uso di guanti per lavori di saldatura e smerigliatura o sbavatura, in cotone e nitrile.   | cad/mese | 0,58     |
|                 |                      | A RIPORTARE  |          |          |

Manutenzione Straordinaria per l'ottenimento del C.P.I. negli edifici scolastici di:  
ANI di Via Beaumont n. 58  
SMA di Via Collegno n. 65  
SEL di Via Lussimpiccolo n. 30

| <b>Numero<br/>ordinale</b> | <b>Articolo dell'elenco</b> | <b>Indicazione dei lavori e delle provviste</b>  | <b>U.M.</b> | <b>Prezzo €</b> |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------------|
|                            |                             | RIPORTO  |             |                 |
| <b>296</b>                 | 99.4.AJ6.05                 | <b>Compenso per uso di scarpe di sicurezza di tipo "A" in pelle con puntale e lamina antiforo, esecuzione S1 secondo la norma UNI EN 345.</b>              | cad/mese    | 5,77            |
| <b>297</b>                 | 99.4.AJ6.03                 | <b>Compenso per uso di grembiule per la protezione nei lavori di saldatura, in pelle crostata o cuoio resistente alle abrasioni e ai prodotti chimici.</b> | cad/mese    | 1,46            |