

VOCI DI ELENCO PREZZI PIU' SIGNIFICATIVE (75%) - ART.21 COMMA 1 BIS L.109/95

COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)	INC. %
G.P.16 - E13	F.P.O. SERRAMENTO ESTERNO IN PROFILATO TUBOLARE DI ALLUMINIO ANODIZZATO CON VETROCAMERA TERMOISOLANTE ANTISFONDAMENTO	mq	338,50	331,90	112.348,15 €	8,50
G.P.11	F.P.O. DI PARETE REI 120 DI SPESSORE NON INFERIORE A 12 CM IN BLOCCHI DI CLS ALVEOLARE (DIM. 12X20X50 CM), COMPRESO RINZAFFO, FINIZIONE E LISCIATURA SU AMBO I LATI E PER TUTTA L'ALTEZZA	mq	1.467,64	70,06	102.823,14 €	7,78
01.A02.A.50.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI MISTI A LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	578,34	145,00	83.859,30 €	6,34
01.A18.A.10.005	CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE SALDATA	kg	26.231,05	2,76	72.397,70 €	5,48
01.A18.B.75.010	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI ZINCATI PER BALCONI, TERRAZZE, PONTI, CAVALCAVIA ETC. IN FERRO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI	kg	9.077,57	7,26	65.903,15 €	4,98
01.A18.A.20.005	POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO, PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA	kg	26.231,05	1,94	50.888,24 €	3,85
N.P.1	F.p.o. pannello da copertura dello spessore di 40 mm formato da: supporto esterno in acciaio zincato preverniciato di colore bianco grigio dello spessore di 0,5 mm provvisto di pellicola protettiva; coibente in resina poliuretanicca con densità media di 35-40 Kg/mc; supporto interno in cartongesso bitumato cilindrato.	mq	1.226,19	32,37	39.691,77 €	3,00
G.P.16 - Puffi	F.P.O. SERRAMENTO IN PROFILATO TUBOLARE DI ALLUMINIO ANODIZZATO CON VETROCAMERA TERMOISOLANTE ANTISFONDAMENTO	mq	49,03	754,90	37.011,24 €	2,80
G.P.11	F.P.O. DI PORTA REI 120 120X200	cad	55,00	661,68	36.392,40 €	2,75
G.P.03	F.P.O. TRAMEZZO IN MATTONE FORATO FINO A 10 CM, COMPRESO RINZAFFO, FINIZIONE E LISCIATURA SU AMBO I LATI E PER TUTTA L'ALTEZZA	mq	451,38	65,82	29.709,83 €	2,25
02.P14.C.18.010	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE	cad	224,00	124,00	27.776,00 €	2,10
G.P.05	F.P.O. DECORAZIONE PER INTERNI TRAMITE APPLICAZIONE DI FISSATIVO E IDROPITTURA	mq	5.499,35	4,65	25.572,00 €	1,93
G.P.09	F.P.O. DI PORTA REI 120 90x200	cad	70,00	360,76	25.253,20 €	1,91
01.A18.A.40.005	POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 A DOPPIO T	kg	9.360,93	2,67	24.993,69 €	1,89
01.A07.E.40.005	REALIZZAZIONE DI SOLAIO PIANO, COSTITUITO DA TRAVETTI PREFABBRICATI PRECOMPRESI BREVETTATI, BLOCCHI CAVI IN LATERIZIO E SOLETTA SUPERIORE DI SPESSORE DI CM. 5 CIRCA, COMPRESI I GETTI DI COMPLETAMENTO DELLE NERVATURE IN CLS DI RESISTENZA RCK=300, DEI ROMPITRATTA E DEI CORDOLI DI IRRIGIDIMENTO, LA FORNITURA E POSA DELLE ARMATURE METALLICHE DEI CORDOLI, DEI ROMPITRATTA E DELLA RETE ELETTROSALDATA, COME DA PROGETTO, COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA PER LA POSA IN OPERA DELLO SPESSORE DI CM. 25 E SOVRACCARICO UTILE NON INFERIORE A 600 KG/MQ	mq	426,48	54,60	23.285,81 €	1,76
G.P.20	F.P.O. SERRAMENTO ESTERNO A WASISTAS IN LEGNO DI ABETE (SPESSORE 65MM) COMPLETO DI FALSO TELAIO, CON VETROCAMERA TERMOISOLANTE ANTISFONDAMENTO	mq	67,20	338,52	22.748,54 €	1,72

COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)	INC. %
01.A18.A.70.005	POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE	kg	7.001,18	2,86	20.023,38 €	1,51
N.P.3	F.p.o. Evacuatore di fumo e calore (150x150) marchiato CE e conforme alle normative EN 12101-2 e UNI 9494 con telaio e controtelaio in ferro zincato e tamponamento in policarbonato o metalcrlilato spessore 16 mm, forma a vela, colore opale, con attuatore pirotecnico e apertura manuale dall'esterno per manutenzione e controllo periodici. Inclusi gli accessori di posa.	cad	8,00	2.433,38	19.467,04 €	1,47
01.A10.A.20.005	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA SPENTA O DI CALCE IDRAULICA MACINATA, SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2	mq	1.234,11	15,50	19.128,63 €	1,45
01.A18.A.30.005	PROFILATI DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE IN FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE)	kg	9.360,93	1,88	17.598,56 €	1,33
N.P.2	F.p.o. evacuatore di fumo e calore 200X200 marchiato CE e conforme alle normative EN 12101-2 e UNI 9494 con telaio e controtelaio in ferro zincato e tamponamento in policarbonato o metalcrlilato spessore 16 mm, forma a vela, colore opale, con attuatore pirotecnico e apertura manuale dall'esterno per manutenzione e controllo periodici. Inclusi gli accessori di posa.	cad	8,00	2.056,01	16.448,08 €	1,24
01.A04.B.20.020	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	138,63	111,00	15.388,38 €	1,16
N.P.4	F.p.o. Pannello precoibentato, spessore coibente di 30 mm con supporto esterno ed interno in acciaio zincato preverniciato di colore bianco grigio dello spessore di 0,5 mm entrambi i lati protetti da pellicola pelabile adesivizzata. Compreso il sovrapprezzo per l'eventuale taglio degli elementi di lunghezze inferiori ai 2000m.	mq	349,66	43,91	15.353,57 €	1,16
01.A02.C.00.005	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICIE PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	1.709,39	8,93	15.264,81 €	1,15
01.A08.A.10.005	ESECUZIONE TRACCIA PER INCASSAMENTO DI TUBI AVENTI DIAMETRO NON SUPERIORE A 50 MM., COMPRESO IL FISSAGGIO DEGLI STESSI SU PARETI IN MATTONI FORATI IN MURI GREZZI	m	1.200,00	11,60	13.920,00 €	1,05
G.P.21	F.P.O. SERRAMENTO ESTERNO IN LEGNO DI ABETE (SPESSORE 65MM) COMPLETO DI FALSO TELAIO, CON VETROCAMERA TERMOISOLANTE ANTIFONDAMENTO	mq	45,40	298,52	13.552,81 €	1,02
02.A18.G.10.005	POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO CON O SENZA FUNZIONAMENTO ESTERNO	cad	233,00	48,10	11.207,30 €	0,85
01.A19.E.00.005	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESO INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISSE OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC, PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI, MANICOTTI, RACCORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE	kg	1.400,00	7,71	10.794,00 €	0,82

COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)	INC. %
24.P01.C.08.005	8 - Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in c. a. anche complesse, per piastre, solette, travi, pilastri compreso il puntellamento, il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurate sulla superficie sviluppata dei getti: ...	mq	631,97	17,01	10.749,83 €	0,81
01.A09.B.22.005	POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPRESA L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, POSA DEL MANTO SINTETICO, SALDATURA CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORI USCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ETC.	mq	1.480,39	7,24	10.718,03 €	0,81
G.P.07	F.P.O. DI PORTA INTERNA SEMPLICE RIVESTITA IN BILAMINATO IN PVC ANTIURTO, COMPRESO FALSO TELAIO	mq	95,92	111,40	10.685,48 €	0,81
TOTALI					1.000.954,06 €	75,70