

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
OPERE A MISURA							
1	21.P02.A10 005 ...	SCAVO DI SBANCAMENTO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, ASCIUTTE, BAGNATE O MELMOSE ED IN PRESENZA DI ...	mc	803,469			
2	21.P02.A45 005 ...	REGOLARIZZAZIONE DEL TERRENO CON RICARICO E PAREGGIAMENTO DELLO STESSO, ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ESUBERO, ...	mc	334,025			
3	25.A16.A00 005	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE STESA SU QUALUNQUE SUPERFICIE, ANCHE CON BATTENTE D'ACQUA ... LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (PER LA SICUREZZA EURO 0,14)	mq	337,50			
4	01.A21.A40 020	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ... ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40	mq	333,80			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
5	01.A21.A50	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ...					
	005	PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM.	mq	687,50			
6	21.P04.F60	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA IN TERRA STABILIZZATA MEDIANTE UNA MISCELA DI TERRA, CEMENTO TIPO 425 (IN ...					
	005	- PER UNO SPESSORE FINITO DI CM 10	mq	687,50			
7	21.P04.G15	REALIZZAZIONE DI CORDOLATURA TRAMITE LA POSA DI PERTICHE O TONDONI DI LEGNAME PREIMPREGNATO SCORTECCIATO IDONEO E ...					
	005	...	ml	555,00			
8	NP 210	FORNITURA E POSA DI CORDOLO POSATO NEL TERRENO PER LE DELIMITAZIONE DI AREE PRATIVE, AIUOLE O SENTIERI, COSTITUITO ...					
			ml	205,00			
9	01.A01.A30	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI IN SCARPATE DI FIUMI, TORRENTI, RIVI, CANALI E SIMILI, DI MATERIE DI ...					
	005	CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI MT.300 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	1301,065			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
10	01.A01.B90	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI ...					
	010	ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI.	mc	4059,700			
11	01.A11.A10	FORMAZIONE DI DRENAGGI O VESPAI A RIDOSSO DI MURATURE CON L'UTILIZZO DI CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA, PER ...					
	005	ESEGUITO A MACCHINA, COMPRESA L'ASSISTENZA DI UN OPERAIO	mc	601,120			
12	01.A11.A10	FORMAZIONE DI DRENAGGI O VESPAI A RIDOSSO DI MURATURE CON L'UTILIZZO DI CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA, PER ...					
	010	ESEGUITO A MANO	mc	4,543			
13	01.A04.B40	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325					
	020	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	254,984			
14	01.A04.C03	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA					
	010	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	182,283			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
15	01.A04.C03	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA					
	020	IN STRUTTURE ARMATE	mc	260,956			
16	01.A04.E00	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, ...					
	005	DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO	mc	2755,593			
17	01.A04.H15	CASSERATURA METALLICA COMPRESO IL MONTAGGIO, LA MANUTENZIONE E LO SMONTAGGIO					
	010	PER GETTI IN OPERA DI STRUTTURE A MODULI RIPETITIVI QUALI LOCULI E CELLETTE	mq	2661,96			
18	01.A04.F00	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE					
	015	IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44	kg	144169,514			
19	08.P03.B 16	PULIZIA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, INTONACO, MATTONI, MEDIANTE L'USO DI IDROLAVATRICE ALIMENTATA ...					

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
	005	MEDIANTE GETTO D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, FINO A 250 ATM., PER L'ASPORTAZIONE DI SPORCO, POLVERE E PARTI INCOERENTI	mq	19182,69			
20	01.P18.M00	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE					
	005	SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI FINO A 30X15	mq	518,00			
21	01.P18.M00	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE					
	010	SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40	mq	840,85			
22	01.A12.H25	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVISTA SIA ...					
	005	DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE	mq	1321,33			
23	01.A12.H20	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVISTA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, ...					
	005	DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	mq	315,43			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
24	NP.240	FORNITURA DI LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA DELLA LARGHEZZA DI CM 35 A CORRERE SUPERFICIE A SPACCO E LATI SEGATI	mq	538,80			
25	01.A04.B50 025	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425 RESISTENZA CARATTERISTICA 350	mc	1124,568			
26	01.A04.C03 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI	mc	1097,803			
27	NP.6 01.A04.B50 025	MAGGIOR COPENSO ALLA VOCE	mq	1216,13			
28	NP.5	MAGGIOR COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI SOLETTA IN C.A.	mq	5381,64			
29	01.A04.F60 010	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.	mq	15548,40			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
30	01.A01.A40	SCAVO A PARETI VERTICALI, ESEGUITO CON QUALSIASI MEZZO NELL'ALVEO DEI FIUMI E DEI TORRENTI, DI MATERIE DI QUALSIASI ...					
	003	CON DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO	mc	3259,736			
31	01.A01.C50	FORMAZIONE DI RAMPE ACCESSO IN RILEVATO E RELATIVE ISOLE DI LAVORO NELL'ALVEO DI TORRENTI O FIUMI, PER L'ESECUZIONE ...					
	005	CON MATERIALE PROVVISORIO DALLA DITTA	mc	2536,875			
32	01.A04.B40	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325					
	005	RESISTENZA CARATTERISTICA 100	mc	58,975			
33	01.A04.B50	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425					
	020	RESISTENZA CARATTERISTICA 300	mc	1424,527			
34	01.A04.H10	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA ...					
	005	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	1598,710			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
35	01.A02.A50	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA ...					
	005	CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	mc	32,200			
36	25.A04.A50	MEDIOPALI (ROTARY) PER ATTRAVERSAMENTO TERRENI COMPENETRATI PALI TRIVELLATI DI MEDIO DIAMETRO PER ATTRAVERSAMENTO ...					
	005	DIAMETRO 350 MM	ml	1690,00			
37	01.A03.B80	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA TUBOLARE, COSTITUITA DA TUBI OPPORTUNAMENTE FINESTRATI E VALVOLATI PER ...					
	005	IN ACCIAIO	kg	51579,000			
38	01.A04.C30	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA					
	015	IN STRUTTURE ARMATE	mc	768,383			
39	01.A04.C30	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA					
	005	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	425,101			
40	NP.260	CUCITURA PER CALCESTRUZZO	cad	3420,00			

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Giorgio Marengo)

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
41	21.P02.A75 005...	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI OPERE DI QUALSIASI GENERE E FORMA IN CONGLOMERATO SEMPLICE O LEGGERMENTE ARMATO ...	mc	99,222			
42	01.A04.H15 005	CASSERATURA METALLICA COMPRESO IL MONTAGGIO, LA MANUTENZIONE E LO SMONTAGGIO PER GETTI DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO O PRECOMPRESSO	mq	643,18			
43	01.A04.C30 010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE	mc	58,290			
44	NP.270	RIMOZIONE E RECUPERO DI BITTE IN PIETRA,	cad	20,00			
45	NP.130	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI SCATOLARI IN C.A. PER CANALIZZAZIONI	cad.	10,00			
46	02.P01.A21 010	RIMOZIONE DI OPERE IN PIETRA, MARMO E SIMILARI, QUALI GRADINI, DAVANZALI, SOGLIE, STIPITI, DI SPESSORE: DA CM 4 A CM 10	mq	186,75			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
47	NP.300	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO O MURATURE	cad.	10,00			
48	01.A21.G55	POSA DI GEOTESSILE SU TERRENI E MANUFATTI GIA' PREDISPOSTI QUALI SCARPATE LIVELLATE, MURI DI SOSTEGNO ETC.; ...					
	005	IN FIBRA DI POLIESTERE O SIMILE	mq	280,00			
49	01.P10.F58	STRATO SEPARATORE TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE					
	010	DEL PESO DI GR.300	mq	280,00			
50	01.A09.B22	POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ...					
	005	PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ...	mq	376,71			
51	01.P10.F40	MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO ESTRUSO E POSATO A SECCO, CON RITIRO MASSIMO IN OPERA ...					
	020	PER FONDAZIONI E OPERE INTERRATE-SPESORE MM.1,5	mq	280,00			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
52	01.A04.H40	ARMATURA PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO PER FONDAZIONI DI OPERE IDRAULICHE, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, COMPRESO IL ...					
	005	A CASSERO CONTINUO	mq	13,95			
53	01.A04.C30	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA					
	020	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE	mc	2,063			
54	21.P03.D60	REALIZZAZIONE DI UNA VIMINATA COSTITUITA DA PALETTI DI LEGNAME IDONEO (DIAMETRO 5 CM, LUNGHEZZA 1 M), POSTI AD UNA ...					
	005	...	ml	160,00			
55	21.P04.F55	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STABILIZZATA PER PIAZZALI E STRADINI INTERNI A GIARDINI E PARCHI, OTTENUTA MEDIANTE ...					
	005	...	mq	64,00			
56	08.P03.B 16	PULIZIA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, INTONACO, MATTONI, MEDIANTE L'USO DI IDROLAVATRICE ALIMENTATA ...					

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
	010	MEDIANTE IEIEZIONE AD ALTA PRESSIONE (FINO A 250 ATM) CON IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE DI UNA MISCELA ...	mq	320,00			
57	NP.280	FORNITURA E POSA DI PARAPETTO SU DISEGNO IN FERRO	cad.	337,18			
58	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI	h	21,00			
59	01.P01.A20 005	OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI	h	21,00			
60	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE ORE NORMALI	h	21,00			
61	01.P24.A28 005	NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ... CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L.	h	8,00			
62	01.P24.A10 010	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ... MC. 1.100	h	8,00			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
63	01.P24.A25 005	NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ... SINO A 100 HP	h	8,00			
64	01.P24.C60 005	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO ... DELLA PORTATA SINO QL.40	h	4,00			
65	01.P24.F35 005	NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE TIPO COBRA COMPLETO DI ACCESSORI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E TRASPORTO, ESCLUSA LA MANO	h	8,00			
66	01.P24.E90 020	NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO, MUNITE DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO ... DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP	h	750,00			
67	06.A43.D.03.A 012	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X2.5 MMQ IN TUBO	ml	1330,00			
68	06.A43.D.03.A	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO					

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
	014	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X4 MMQ IN TUBO	ml	1.850,00			
69	06.A43.D.03.A	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO					
	016	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X6 MMQ IN TUBO	ml	45,00			
70	06.A43.D.03.A	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO					
	020	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN TUBO	ml	370,00			
71	06.P48.B.03.A	POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA ED ACCESSORI PROFONDITA' FINO ...					
	010	POZZETTO 300 X 300 MM PROFONDITA' FINO 900 MM	cad.	51,00			
72	06.P48.B.03.A	POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA ED ACCESSORI PROFONDITA' FINO ...					
	015	POZZETTO 400 X 400 MM PROFONDITA' FINO 900 MM	cad.	8,00			
73	13.P11.B 02	RECUPERO BRACCIO PORTALANTERNA AD INNESTO LATERALE SU PALI O PALINE:					
	005	SINO A M 1,50 INCLUSO DI SBRACCIO	cad.	8,00			
74	13.P11.A 03	POSA BRACCIO PORTALANTERNA CON INNESTO A TESTA - PALO, SU PALI: SINO A M 1,50 INCLUSO DI SBRACCIO:					

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
	015	TRIPLO	cad.	4,00			
75	13.P10.A 02	LANTERNA TIPO STORICA NON IN BRONZO, COMPRESA LA SOSTITUZIONE DELLE LASTRE IN VETRO O METACRILATO, E EVENTUALE ...					
	005	...	cad	8,00			
76	13.P01.A 05	SCAVO E FORMAZIONE DI BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS DOSATO A 250 KG DI CEMENTO TIPO 325 PER MC DI IMPASTO, COMPRESA ...					
	005	...	mc	0,800			
77	13.P01.A 01	POSA PALO DI ACCIAIO DEL TIPO RASTREMATO, OTTAGONALE, CONICO DIRITTO O CURVO; DI CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO; IN ...					
	005	DA M 4 A M 8 ESCLUSO	cad	4,00			
78	NP.310	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO INOX DA INCASSO A PARETE					
			cad.	168,00			
79	NP.320	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ESTERNI					
			cad.	254,00			
80	NP.330	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO PIATTO PER APPARECCHIO LED					
			ml	690,00			
81	NP.340	FORNITURA E ISTALLAZIONE DI ALIMENTATORE ELETTRONICO					
			cad.	11,00			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
82	NP.350	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PROTETTIVO IN PVC RIGIDO O FLESSIBILE	ml	580,00			
83	NP.351	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PROTETTIVO IN PVC RIGIDO O FLESSIBILE	ml	30,00			
84	NP.360	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA	ml	1970,00			
85	NP.361	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA	ml	350,00			
86	NP.362	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ml	140,00			
87	NP.370	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO	ml	2,00			
88	NP.400	DISERBO DELLA SUPERFICIE INTERESSATA AI NUOVI IMPIANTI	mq	10.822,65			
89	NP.410	DISERBO PRELIMINARE DELLA SUPERFICIE DESTINATA ALL'IMPIANTO DI ERBACEE PERENNI (AREE C)	mq	4.498,00			
90	NP.420	TRITURAZIONE A RASO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA, AREE A-B-C-D	mq	19.252,00			
91	NP.430	LAVORAZIONE SUPERFICIALE DEL TERRENO AREA B	mq	6.300,00			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
92	NP.440	LAVORAZIONE DEL TERRENO DA REALIZZARSI MEDIANTE VANGATURA AREA C	mq	4.498,00			
93	NP.450	MODELLAZIONE DEL TERRENO, AREE B-C	mq	10.822,65			
94	NP.460	CONCIMAZIONE DI FONDO DA REALIZZARSI SPARGENDO ALLA DOSE DI 100 KG/1000 MQ CONCIME TERNARIO TIPO 8-24-24. AREE B-C	q.li	11,00			
95	NP.470	FORNITURA E POSA DI LAMA IN ACCIAIO FE38K SPESSA 8 MM. ED ALTA 300 MM.	ml	2.100,00			
96	NP.480	SEMINA DI MISCUGLIO DI LEGUMINOSE DELLE VARIETÀ ALL'UOPO INDICATE DALLA D.L. AREA B	mq	6.300,00			
97	NP.490	FORNITURA E POSA DI PIANTINE DI CAREX DENTATA AREE C AIUOLE (5*1614)	mq	8.070,00			
98	NP.500	FORNITURA E POSA DI PIANTINE DI LIRIOPE AIUOLE (6*1020)	mq	6.120,00			
99	NP.510	FORNITURA E POSA DI PIANTINE DI PENNISETTUM ALOPECUROIDES AIUOLE (5*726)	mq	3.630,00			
100	NP.520	FORNITURA E POSA DI PIANTINE DI TEUCRIUM CHAMAEDRIS AIUOLE (6*582)	mq	3.492,00			

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Giorgio Marengo)

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
101	NP.530	FORNITURA E POSA DI PIANTINE DI VINCA MAJOR AIUOLE (6*556)	mq	3.336,00			
102	NP.540	FORNITURA E POSA DI PIANTE DI SALIX CINEAREA, SALIX ELEAGNOS AREA D1 (0.5*1473)	mq	736,50			
103	NP.570	FORNITURA DI TERRICCIO PER FIORIERE,	mc	10,400			
104	NP.550	FORNITURA E POSA DI PIANTE DI AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA	cad	9,00			
105	NP.560	FORNITURA E POSA DI PIANTE DI ABELIA RUPESTRIS	cad	52,00			
106	01.A02.A10 010	DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.15, IN QUALUNQUE PIANO DI ... CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	mc	5,000			
107	01.A02.A30 005	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA ... CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	mc	8,280			
108	02.P02.A18.120 010	IDROSABBIATURA CON SABBIA SILICEA DI SUPERFICI, INCLUSE TUTTE LE PROTEZIONI, ESCLUSI I PONTEGGI, PER INTERVENTI ... SU CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	150,00			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
109	01.A01.A85	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE ...					
	005	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2	mc	179,840			
110	01.A11.A20	PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA NATURALE DI CAVA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, MARCIAPIEDI, BATTUTE DI ...					
	005	PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10	mc	20,002			
111	01.A21.A60	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL ...					
	010	SU MARCIAPIEDI	mq	100,00			
112	01.A03.B50	ESECUZIONE DI MICROPALI ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE CON SPECIALI ATTREZZATURE ATTRAVERSO TERRENI DI QUALSIASI ...					
	020	DEL DIAMETRO DI MM. 200-220	ml	540,00			
113	01.P09.A10	LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO STAMPATE, PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI E PARETI; PREZZO AL CM. DI SPESSORE					
	025	DENSITA' 20 KG/MC., SENZA MARGINATURA A BATTENTE	mq	108,82			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
114	01.A09.G50 010	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI ... PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI	mq	71,38			
115	01.A04.H30 005	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, ... IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	585,33			
116	01.A11.A40 005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGN CM DI SPESSORE E PER ...	mq	469,70			
117	01.A12.B50 015	PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVVISITA DELLE LASTRE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ... ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO	mq	67,10			
118	01.P18.A60 030	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	98,27			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
119	01.P19.B00 005	LAVORAZIONE A PUNTA FINE O GROSSA (BOCCIARDA) EFFETTUATA IN LABORATORIO PER PIETRE DURE	mq	98,27			
120	01.P18.M00 015	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI OLTRE 80X40	mq	1,28			
121	NP.110	SOTTOFONDO IN MISTO ECOLOGICO "FR	mc	17,712			
122	01.A09.B10 005	MANTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, COSTITUITO DA UNA SPALMATURA A FREDDO DI VERNICE ... DUE FOGLI DI CARTONFELTRO TENUTI ASSIEME DA TRE SPALMATURE DI BITUME.	mq	18,70			
123	01.P10.F45 010	MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO SPALMATO E POSATO A SECCO, CON RITIRO MASSIMO IN OPERA ... PER BACINI, VASCHE, PISCINE- SPESSORE MM.1	mq	96,71			
124	01.A19.E14 010	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE ... DEL DIAMETRO DI MM.63 E 75	ml	100,00			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
125	01.P08.G00 020	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MM. 63-SPESSORE MM. 3	ml	100,00			
126	NP.160	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PILETTE DI SCARICO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE O SIMILARI	ml	21,00			
127	01.A19.A30 005	TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE), DATI IN OPERA DEL DIAMETRO DI CM.8	ml	20,00			
128	01.A19.A30 010	TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE), DATI IN OPERA DEL DIAMETRO DI CM.10	ml	20,00			
129	01.A19.A30 015	TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE), DATI IN OPERA DEL DIAMETRO DI CM.12	ml	40,00			
130	NP.150	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS POLIMERICO	cad	17,00			
131	NP.140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI SCOLO IN CALCESTRUZZO POLIMERICO	cad.	5,00			
132	01.A18.B30 005	SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, ANCHE CON ... FORMATI DA PROFILATI NORMALI	kg	1150,00			

Pisata ciclo-pedonale in sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
133	01.A18.B15	PROVVISTA E POSA DI PORTE IN FERRO COSTRUITE CON DUE LAMIERE AFFACCIATE, SPESSORE 10/10 CON INTERPOSTO PANNELLO ...					
	005	RESISTENTI AL FUOCO PER 60 PRIMI ED A TENUTA DI FUMO.	mq	1,89			
134	01.A18.B90	OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA, ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, ...					
	015	IN FERRO ZINCATO	kg	100,00			
135	01.A20.F90	VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE					
	005	DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE	mq	20,00			
136	01.A20.F50	COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASE DI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO, SU SUPERFICI METALLICHE					
	005	DI MANUFATTI ESTERNI	mq	20,00			
137	NP.285	FORNITURA E POSA DI PARAPETTO SU DISEGNO IN FERRO					
			ml	35,65			
TOTALE OPERE A MISURA:							

Num. Ord.	Art. di Elenco	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Prezzo Unitario in lettere Euro	Importo Euro
OPERE A CORPO							
138	NP.380	ALLACCIAMENTO UTENZA BT TRIFASE	cad.	2,00			
139	NP.580	MANUTENZIONE DELL'INTERO IMPIANTO, PER UN ANNO DALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	cad.	1,00			
TOTALE OPERE A CORPO							
QUADRO RIEPILOGATIVO							
TOTALE OPERE A MISURA:							
TOTALE OPERE A CORPO:							
Si dichiara, ai sensi dell'art.90 c.5 del D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999, che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge.							