

Art. di Elenco	Descrizione delle opere	Importo Euro
NP.280	FORNITURA E POSA DI PARAPETTO SU DISEGNO IN FERRO	202.308,00
25.A04.A50 005	MEDIOPALI (ROTARY) PER ATTRAVERSAMENTO TERRENI COMPENETRATI PALI TRIVELLATI DI MEDIO DIAMETRO PER ATTRAVERSAMENTO ... DIAMETRO 350 MM	205.030,80
01.A04.F00 015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44	181.653,59
01.A04.B50 020	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425 RESISTENZA CARATTERISTICA 300	104.275,38
NP.310	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO INOX DA INCASSO A PARETE	104.106,00
01.A04.B50 025	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425 RESISTENZA CARATTERISTICA 350	87.491,39
01.A03.B80 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA TUBOLARE, COSTITUITA DA TUBI OPPORTUNAMENTE FINISTRATI E VALVOLATI PER ... IN ACCIAIO	72.726,39
08.P03.B 16 005	PULIZIA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, INTONACO, MATTONI, MEDIANTE L'USO DI IDROLAVATRICE ALIMENTATA ... MEDIANTE GETTO D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, FINO A 250 ATM., PER L'ASPORTAZIONE DI SPORCO, POLVERE E PARTI INCOERENTI	69.441,34
01.A01.A40 003	SCAVO A PARETI VERTICALI, ESEGUITO CON QUALSIASI MEZZO NELL'ALVEO DEI FIUMI E DEI TORRENTI, DI MATERIE DI QUALSIASI ... CON DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO	55.415,51
NP.470	FORNITURA E POSA DI LAMA IN ACCIAIO FE38K SPESSA 8 MM. ED ALTA 300 MM.	52.500,00
01.A12.H25 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVVISATA SIA ... DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE	52.853,20
01.A03.B50 020	ESECUZIONE DI MICROPALI ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE CON SPECIALI ATTREZZATURE ATTRAVERSO TERRENI DI QUALSIASI ... DEL DIAMETRO DI MM. 200-220	49.788,00
NP.240	FORNITURA DI LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA DELLA LARGHEZZA DI CM 35 A CORRERE SUPERFICIE A SPACCO E LATI SEGATI	47.683,80
01.A01.C50 005	FORMAZIONE DI RAMPE ACCESSO IN RILEVATO E RELATIVE ISOLE DI LAVORO NELL'ALVEO DI TORRENTI O FIUMI, PER L'ESECUZIONE ... CON MATERIALE PROVVISATO DALLA DITTA	40.336,31
01.A04.H10 005	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA ... IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	38.848,65

01.P18.M00	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE	
010	SPESORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40	36.324,72
NP.490	FORNITURA E POSA DI PIANTINE DI CAREX DENTATA AREE C AIUOLE (5*1614)	24.210,00
01.A12.H20	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVVISIA SIA	
005	COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, ... DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	21.985,47
01.A04.C03	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA	
005	AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI	20.528,92
NP.260	CUCITURA PER CALCESTRUZZO	17.100,00
NP.320	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ESTERNI	12.265,66