Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		20 OPERE DA GIARDINIERE VERDE PUBBLICO		
		20.A27 OPERE DA GIARDINIERE - VERDE PUBBLICO		
20.A27.A10		**Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e ...** ... rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta		
	005	**con preparazione manuale del terreno**	mq	1,64
	010	**compresa, inoltre, la fresatura alla profondita' non inferiore ai cm 12**	mq	1,74
	015	**compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita' non inferiore ai cm 30**	mq	2,51
	020	**su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria**	mq	4,04
	025	**compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria**	mq	5,41
	030	**su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria**	mq	6,83
	035	**compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria**	mq	8,74
20.A27.A12		**Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta**		
	005	**compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di cm 30**	mq	8,13
20.A27.A45		**Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo ...** ... con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro		
	005	**in pvc drenante**	mq	1,25
20.A27.A50		**Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a ...** ... lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamentidi cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio		
	005	**fossa delle dimensioni di cm 40x50**	ml	16,47
20.A27.A60		**Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, ...** ... provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50		
	005	**buca di m 1x1x0,70**	cad	36,18
	010	**buca di m 1,50x1,50x0,90**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			cad	90,90
	015	**buca di m 2x2x0,90**	cad	136,80
20.A27.A64		**Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, ...** ... il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento		
	005	**buca di m 1.00x1.00x0.70**	cad	64,17
	010	**buca di m 1.50x1.50x0.90**	cad	118,80
20.A27.A66		**Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della ...** ... buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento		
	005	**buca di m 1.00x1.00x0.70**	cad	72,81
	010	**buca di m 1.50x1.50x0.90**	cad	126,90
	015	**buca di m 2.00x2.00x0.90**	cad	172,80
20.A27.A68		**Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di ...** ... risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione, kg 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti		
	005	**buca di cm 30x30x30**	cad	4,94
	010	**buca di cm 50x50x50**	cad	11,07
20.A27.A70		**Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio ...** ... umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione lavori		
	005	**su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo**	mq	21,42
	010	**compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 40, il carico ed il trasporto in discarica**	mq	22,95
20.A27.A75		**Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio ...** ... umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m²		
	005	**su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo**	mq	17,64
	010	**compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto in discarica**	mq	19,17
20.A27.A80		**Ripulitura e selezione polloni di bosco ceduo degradato comprendente tutte le opere di decespugliamento ed ...** ... eliminazione dei materiali di risulta; successivo taglio delle piante morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D.L. e successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, riduzione in astoni di lunghezza commerciale, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili, trasporto del legname ai magazzini municipali e loro scarico a seconda delle disposizioni impartite insindacabilmente dalla D.L.		
	005	**per superfici boscate inferiori a m² 1000**	mq	2,03
	010	**per superfici boscate comprese tra m² 1000 e m² 5000**	mq	1,69
	015	**per superfici boscate superiori a m² 5000**	mq	1,04
20.A27.B00		**Formazione di rilevato, misurato in opera, costituito da materiali ghiaio-terrosi, forniti dalla citta', idonei ...** ... alla formazione di sottofondo collinette per giardino, compreso lo spandimento a strati non superiori a cm 50, la sagomatura dei materiali, secondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi degli avvallamenti risultanti nel periodo di assestamento		
	005	**eseguito con mezzi meccanici**	mc	1,85
20.A27.B10		**Posa in opera di scapoli di cava per la formazione di bordure per aiuole o di cordonature attorno alle piante, ...** ... compreso lo scavo e l'eventuale trasporto del materiale scavato alla discarica		
	005	**in scapoli delle dimensioni di cm 20-25 di altezza e cm 15 di spessore, con sigillatura profilata dei giunti in ...** ... malta cementizia, su fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 30 (cemento kg 200, sabbia m³ 0.400, ghiaietto m³ 0.800)	ml	32,49
20.A27.B23		**Formazione di stradini pedonali all'interno delle aree verdi e dei campi di inumazione, in lastre di pietra di ...** ... luserna dello spessore di cm 3-5 posate su sottofondo di sabbia dello spessore di cm 5, compreso lo scavo per fare posto al cassonetto, la rullatura del piano di posa, il trasporto e la posa delle lastre, il riempimento dei vuoti con terra agraria e il trasporto dei materiali di risulta in discarica; esclusa la sola fornitura delle lastre		
	005	**con scavo a mano**	mq	21,96
	010	**con scavo eseguito con mezzi meccanici**	mq	14,40
20.A27.B25		**Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume ...** ... composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature atre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica		
	005	**dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		ditta	mq	16,38
20.A27.B30		**Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta mediante ...** ... strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica		
	005	**dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta**	mq	12,33
20.A27.B35		**Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante collante polibutandienico miscelato con sabbia, per ...** ... piste pedonali e ciclabili, posteggi ecc.		
	005	**per ogni cm di spessore realizzato**	mq	2,15
20.A27.B36		**Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in ...** ... ragione di kg 180 per ogni m³ di terreno trattato) e agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg 1per ogni m³ di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di l 1 ogni 3 m² di superficie)		
	005	**per uno spessore finito di cm 10**	mq	16,29
20.A27.B40		**Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei ...** ... piantoni di cm 10-12		
	005	**con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile ...** ... della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'andrea. I giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate	ml	15,84
	010	**con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e trasporto ...** ... alla discarica del materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni	ml	20,16
20.A27.B45		**Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, ...** ... completamente impregnato		
	005	**con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in ...** ... diagonale dovranno essere incrociati tipo “croce di sant'andrea“ ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate	ml	41,04
20.A27.B70		**Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato ...** ... su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua		
	005	**eseguito a mano**	mq	0,18
20.A27.C00		**Costruzione di fasce in pietra rifilate sulle teste e sui fianchi**		
	005	**delle dimensioni di cm 30x10 e lunghezza m 1,00**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			cad	11,52
20.A27.C10		**Formazione di scivoli in pietra rifilate sulle teste e sui fianchi**		
	005	**delle dimensioni di cm 50x10 e lunghezza m 1,00**	cad	12,87
20.A27.C20		**Provvista e posa di lastre prefabbricate in conglomerato cementizio compreso lo scavo d'incasso, il carico e ...** ... trasporto dei materiali scavati alla discarica, l'eventuale cilindratura, il sottofondo in calcestruzzo cementizio (mg.20) dello spessore di cm 20 e la sigillatura dei giunti		
	005	**lastre prefabbricate in conglomerato cementizio con ghiaino scelto dalla D.L., lavorate in rilievo, delle ...** ... dimensioni di cm 50x50 e cm 50x100 e spessore di cm 5	mq	43,20
20.A27.C30		**Posa di scapoli di cava**		
	005	**su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di almeno cm 22, escluso lo scavo di ...** ... preparazione al getto di fondazione	ml	9,81
20.A27.C32		**Estrazione e pulizia di scapoli di cappellaccio di travertino, con trasporto sino alla distanza di m 50**		
	005	**pietre fissate con leganti**	ml	10,26
	010	**pietre non fissate con leganti**	ml	9,54
20.A27.C34		**Sigillatura dei giunti di cordoni in cappellaccio di travertino (o falsa pietra carsica) secondo le prescrizioni ...** ... della D.L.		
	005	**mediante l'uso di malte per murature**	ml	3,38
20.A27.C50		**Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego**		
	005	**mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.**	cad	54,00
20.A27.E00		**Riempimento di buche o fosse per il piantamento di alberi o siepi con sola terra vegetale di nuovo apporto, ...** ... esclusa la fornitura del materiale		
	005	**eseguito a macchina**	mc	4,00
20.A27.F00		**Costruzione di panchina ottenuta da lastre di spessore cm 10, lavorate a superficie perfettamente piana a punta ...** ... fine ed a perfetta squadra con spigoli arrotondati, avente il sedile di dimensione cm 160x55 e gambe di cm 55x45, provvista di fori di ancoraggio tra sedile e gamba e stabilizzata da tondini in ferro, nonche' fornita di piedini di ancoraggio al suolo ottenuti con tondini inscritti in fori predisposti nelle gambe		
	005	**in sienite di Balma o Biella**	cad	602,10
20.A27.G10		**Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia ...** ... della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore		
	005	**con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta**	mq	0,41
	010	**senza rimozione dei materiali di risulta**	mq	0,28
20.A27.G15		**Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia ...** ... della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale,		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)		
	005	**con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta**	mq	0,57
	010	**senza rimozione dei materiali di risulta**	mq	0,41
20.A27.G20		**Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti ...** ... con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale		
	003	**su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con ...** ... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,71
	010	**su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza ...** ... rimozione del materiale di risulta	mq	0,45
	015	**su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con ...** ... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,51
	020	**su aree a media densita' di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta**	mq	0,36
20.A27.G25		**Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti ...** ... con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali		
	005	**su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con ...** ... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,83
	010	**su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza ...** ... rimozione dei materiali di risulta	mq	0,63
	015	**su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con ...** ... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,73
	020	**su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza ...** ... rimozione dei materiali di risulta	mq	0,52
20.A27.H00		**Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minima o ridotta ...** ... difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densita' di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
	005	**per piante di altezza fino a m 16**	cad	62,01
	010	**per piante di altezza superiore a m 16**	cad	94,50
20.A27.H03		**Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficolta' ...** ... (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**per piante di altezza fino a m 16**	cad	73,44
010	**per piante di altezza superiore a m 16**	cad	110,70
20.A27.H05	**Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di elevata difficolta' ...** ... (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
005	**per piante di altezza fino a m 16**	cad	85,68
010	**per piante di altezza superiore a m 16**	cad	126,90
20.A27.I00	**Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire ...** ... il portamanto naturale caratteristico della specie, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
005	**su esemplari entro i primi 5 anni della messa a dimora**	cad	3,92
010	**su esemplari gia' completamente appalcati a proiezione della chioma fino a m 2 di diametro**	cad	8,49
015	**su esemplari gia' completamente appalcati a proiezione della chioma superiore a m 2 di diametro**	cad	20,34
20.A27.I50	**Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' ...** ... (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	51,93
010	**per piante di altezza tra m 11 e m 20**	cad	65,25
015	**per piante di altezza da m 21 e m 30**	cad	131,40
020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	230,40
20.A27.I55	**Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficolta' ...** ... (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	69,84
010	**per piante di altezza da m 11 a m 20**	cad	97,20
015	**per piante di altezza da m 21 a m 30**	cad	198,90
020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	302,40
20.A27.I60	**Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficolta' ...** ... (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	135,00
010	**per piante di altezza da m 11 a m 20**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			cad	164,70
	015	**per piante di altezza da m 21 a m 30**	cad	273,60
	020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	425,70
20.A27.I65		**Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficolta' ...** ... (esemplificabile con alberate poste in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
	005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	153,00
	010	**per piante di altezza da m 11 a m 20**	cad	232,20
	015	**per piante di altezza da m 21 a m 30**	cad	338,40
	020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	541,80
20.A27.L00		**Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ...** ... ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali		
	005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	69,30
	010	**per piante di altezza da m 11 a m 20**	cad	99,00
	015	**per piante di altezza da m 21 a m 30**	cad	188,10
	020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	321,30
20.A27.L05		**Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta' (esemplificabile con ...** ... alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali		
	005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	115,20
	010	**per piante di altezza da m 11 a m 20**	cad	144,00
	015	**per piante di altezza da m 21 a m 30**	cad	255,60
	020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	405,90
20.A27.L10		**Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficolta' (esemplificabile con alberate ...** ... ubicare in strade ad alta densita' di traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali		
	005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	164,70
	010	**per piante di altezza da m 11 a m 20**	cad	227,70
	015	**per piante di altezza da m 21 a m 30**	cad	360,90
	020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	558,00
20.A27.L15		**Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficolta' (esemplificabile con**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		alberate ... ... ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali		
	005	**per piante di altezza inferiore a m 10**	cad	223,20
	010	**per piante di altezza da m 11 a m 20**	cad	318,60
	015	**per piante di altezza da m 21 a m 30**	cad	459,90
	020	**per piante di altezza superiore a m 30**	cad	721,80
20.A27.M00		**Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.), comprensiva della ...** ... relazione tecnica stilata e sottoscritta dal tecnico esecutore dell'indagine, con rilievi eseguiti da terra e senza l'ausilio di piattaforma aerea		
	005	**controllo visivo**	cad	9,99
	010	**integrata dall'impiego del martello elettronico**	cad	32,49
	015	**integrata anche dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e quantita' delle stesse a ...** ... discrezione del rilevatore	cad	59,31
	020	**integrata infine dall'impiego del frattometro**	cad	72,99
20.A27.V00		**Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore ...** ... con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, la' dove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa percio' l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi unici alternati		
	005	**al metro lineare di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2.5**	ml	1,73
	010	**per scarpate di larghezza superiore a m 2.50 siano esse in trincea o in rilevato**	ml	2,54
20.A27.V10		**Pulizia meccanica con rifinitura manuale di cunette stradali eseguita con macchina autospazzatrice con carico ...** ... automatico del materiale a mezzo aspirazione dotata di serbatoio acqua per abbattimento delle polveri, compreso il carico su automezzi idonei per il trasporto del materiale risultante alle opportune discariche		
	005	**escluso l'eventuale presegnalamento**	ml	1,02
20.A27.V15		**Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino ...** ... delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro		
	005	**compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il ...** ... relativo trasporto in idonee discariche autorizzate	ml	1,53