Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		24 AGRICOLTURA		
		24.P01 GRUPPO I - LAVORI EDILI		
24.P01.A		**A) - Scavi e rinterri.**		
24.P01.A 01		**1 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto ...** ... che bagnato, esclusa la roccia se richiedente l'uso del martello demolitore, compresi il trasporto a rifiuto a qualunque distanza delle materie non idonee o eccedenti, eventuali paleggiamenti e rinterri, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, il taglio di alberi, l'estirpazione di ceppaie di qualunque numero e dimensione, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore a cm 20 ed ogni altro onere:		
	005	**fino a m³ 50**	mc	3,93
	010	**per ogni m³ oltre i 50 e fino a m³ 500**	mc	3,11
	015	**per ogni m³ oltre i 500**	mc	2,09
24.P01.A 02		**2 - idem c. s. , in roccia richiedente l'uso del martello demolitore:**		
	005	**fino a m³ 20**	mc	28,05
	010	**per ogni m³ oltre i 20**	mc	15,30
24.P01.A 03		**3 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, in terreno come al n. 1, compreso l'onere delle necessarie ...** ... sbadacchiature e tiro in alto, compresi gli oneri di cui al n. 1:		
	005	**a)sino alla profondità di m 2**	mc	5,36
	010	**b)oltre i 2 metri di profondità**	mc	6,74
24.P01.A 04		**4 Scavo come al n. 3, con gli oneri ivi indicati, in roccia richiedente l'uso del martello demolitore:**		
	005	**...**	mc	20,40
24.P01.A 05		**5 - Scavo all' interno di locali da ristrutturare da eseguirsi con mezzi meccanici di piccole dimensioni ...** ... (mini-escavatori), compreso lo smaltimento del materiale di risulta, nessun onere escluso tutto compreso:		
	005	**...**	mc	18,90
24.P01.A 06		**6 - Scavo di fondazione se eseguibile solo a mano:**		
	005	**...**	mc	44,88
24.P01.A 07		**7 - Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di cm 20, comprese e compensate le spese di ...** ... fornitura e di funzionamento pompe, compreso ogni onere:		
	005	**...**	mc	3,28
24.P01.A 08		**8 - Scavo della trincea di allogamento delle condotte idriche (anche per doppie tubazioni)alla profondità media ...** ... non inferiore a cm 70, eseguito con mezzi meccanici in terreno sciolto o di media tenacità, anche in presenza di acqua fino a cm. 20 rispetto a		
	005	**...**	ml	2,60
24.P01.A 09		**9 - idem c. s. ma in terreno con trovanti superiori a m³ 1**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	od in terreno di particolare tenacità e consistenza ... ... (es. tufo):		
005	**...**	ml	3,72
24.P01.A 10	**10 - idem c. s. ma in roccia richiedente l'uso del martello demolitore:**		
005	**...**	ml	7,09
24.P01.B	**B) - Demolizioni**		
24.P01.B 01	**1 - Demolizione di murature di qualsiasi genere e forma, entro e fuori terra, compreso il taglio secondo le linee ...** ... prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:		
005	**...**	mc	31,11
24.P01.B 02	**2 - Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso il taglio secondo le linee ...** ... prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:		
005	**...**	mc	100,99
24.P01.B 03	**3 - Apertura in breccia e rifinitura, compresa posa dell'architrave, per ricavi di porte e finestre**		
005	**a)in tramezzo di mattoni forati di una testa**	mq	28,55
010	**b)in tramezzo di mattoni pieni di una testa**	mq	43,35
015	**c)in muratura di mattoni pieni superiore ad una testa**	mc	69,36
020	**d)in muratura di pietrame**	mc	93,32
24.P01.B 04	**4 - Scrostatura pareti compreso carico, trasporto a rifiuto ed ogni altro onere, calcolata secondo l'effettivo sviluppo**		
005	**...**	mq	7,14
24.P01.B 05	**5 - Demolizione totale o parziale di fabbricati (escluse le tettoie)di qualsiasi genere, struttura ed altezza, da ...** ... computarsi vuoto per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, carico e trasporto a rifiuto:		
005	**...**	mc	5,36
24.P01.B 06	**6 - Disfacimento di tetti con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole o similari, carico e ...** ... trasporto a rifiuto		
005	**...**	mq	10,20
24.P01.B 07	**7 - Disfacimento di tetti con struttura portante in legno, manto di copertura in lastre di pietra, ardesia, ...** ... lavagna o similari, carico e trasporto a rifiuto:		
005	**...**	mq	15,30
24.P01.C	**C) - Opere in conglomerato cementizio.**		
24.P01.C 01	**1 - Conglomerato cementizio comunque confezionato per sottofondi (magrone) con R'ck 100 kg/cm²:**		
005	**...**	mc	46,93
24.P01.C 02	**2 - Conglomerato cementizio in opera per**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		sottofondazione, senza l'ausilio delle casseforme, compreso ogni onere, ... con R'ck 150 kg/cm²:		
	005	**...**	mc	53,04
24.P01.C 03		**3 - Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione (plinti, platee, basamenti ecc.), con R'ck 200 kg/cm²:**		
	005	**a)esclusi ferro, casseforme, relative armature e disarmo**	mc	61,20
	010	**b)compresi ferro, casseforme, relative armature e disarmo**	mc	118,03
24.P01.C 04		**4 - Conglomerato cementizio gettato in opera a qualsiasi altezza per cordoli, piattabande e murature, con R'ck non ...** ... minore di 250 kg/cm²:		
	005	**a)esclusi ferro, casseforme e disarmo, compresi i ponteggi:**	mc	67,31
	010	**b)compresi ferro, casseforme, disarmo e ponteggi :**	mc	140,97
24.P01.C 05		**5 - Conglomerato cementizio gettato in opera per strutture portanti in c. a. in elevazione (travi, pilastri, travi ...** ... rovesce, solette, vasche, pensiline ecc.), compresi casseforme e ferro con R'ck non minore di 300 kg/cm²:		
	005	**...**	mc	214,93
24.P01.C 06		**6 - Addizionale al prezzo dei conglomerati cementizi per getto con l'uso di pompa o di mezzi meccanici:**		
	005	**...**	mc	7,14
24.P01.C 07		**7 - Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in calcestruzzo semplice od armato per ...** ... murature in elevazione, esclusi i pilastri, compreso il puntellamento e successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurate sulla superficie sviluppata dei getti:		
	005	**...**	mq	12,24
24.P01.C 08		**8 - Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in c. a. anche complesse, per piastre, ...** ... solette, travi, pilastri compreso il puntellamento, il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurate sulla superficie sviluppata dei getti:		
	005	**...**	mq	16,57
24.P01.C 09		**9 - Fornitura e compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio Fe B 44 K sia in barre tonde - lisce che ad ...** ... aderenza migliorata di qualsiasi diametro e delle lunghezze richieste per c. a. , compresi le piegature, le legature ed il filo a queste necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di giunzione e lo sfrido:		
	005	**...**	kg	1,04
24.P01.D		**D) - Murature.**		
24.P01.D 01		**1 - Muratura a secco di pietrame compresi la lavorazione della faccia vista ed ogni onere per dare il lavoro ...** ... finito a regola d'arte:		
	005	**per muri di altezza fino a m 1,50**	mc	116,87

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010	**per ogni m³ oltre m 1,50 di altezza**	mc	155,83
24.P01.D 02		**2 - Muratura in massi di cava con dimensione minima m³ 0,25 lutati con malta di cemento (Rck' kg/cm² 200)sistemati ...** ... in modo da ottenere la sagoma prescritta in opera compreso ogni onere		
	005	**...**	mc	48,45
24.P01.D 03		**3 - Muratura di pietrame con malta cementizia, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:**		
	005	**...**	mc	131,47
24.P01.D 04		**4 - Muratura retta o centinata di mattoni pieni o semipieni e malta comune o bastarda, anche per la costruzione di ...** ... pilastri, piattabande e archi di qualunque luce e forma, di spessore superiore ad una testa, a qualsiasi altezza o profondità, compresi piattabande, ponti di servizio ed ogni onere:		
	005	**...**	mc	157,09
24.P01.D 05		**5 - Muratura portante in:**		
	005	**a)blocco da cm 25**	mq	35,19
	010	**b)blocco da cm 30**	mq	37,48
	015	**c)blocco da cm 25, strato isolante e rivestimento con mattoni forati**	mq	55,09
	020	**d)blocco da cm 30, strato isolante e rivestimento con mattoni forati**	mq	58,14
24.P01.D 06		**6 - Pareti in blocchetti di cemento - pomice presso - vibrati e malta cementizia:**		
	005	**a)spessore cm 20 - 25**	mq	24,22
	010	**b)spessore cm 30**	mq	29,93
	015	**c)spessore cm 40**	mq	33,15
24.P01.D 07		**7 - Pareti in blocchetti in argilla espansa isolante presso - vibrati e malta cementizia:**		
	005	**a)spessore cm 20 x 50**	mq	32,40
	010	**b)spessore cm 25 x 50**	mq	35,96
24.P01.D 08		**8 - Pareti in mattoni forati, spessore di una testa (cm 12 - 13), con malta comune o di cemento:**		
	005	**...**	mq	22,96
24.P01.D 09		**9 - Pareti in mattoni pieni o forati posti di coltello, spessore cm 6 - 8, comprese piattabande, voltini, anche se ...** ... di c. a. :		
	005	**...**	mq	17,86
24.P01.D 10		**10 - Muratura in mattoni semipieni a cassa vuota (o in pannelli di cemento prefabbricati, ovvero in pareti ...** ... prefabbricate di argilla espansa)per tamponamento di strutture in c. a. o per qualsiasi costruzione, costituita da 2 pareti parallele longitudinali di cm 12 e cm 6 con intercapedine, dello spessore complessivo da cm 30 a cm 50, compresi: rivestimento in cotto di travi e pilastri, legatura delle pareti, formazione di mazzette, voltini, sguinci, piattabande,		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		archi, ecc. ed ogni altro onere e magistero:		
	005	**...**	mq	49,72
24.P01.D 11		**11 - Tamponamento in pannelli sandwich preverniciati ancorati alla struttura:**		
	005	**a)spessore 3 cm**	mq	16,07
	010	**b)spessore 5 cm**	mq	21,41
	015	**c)spessore 10 cm**	mq	32,14
24.P01.D 12		**12 - Tamponamento in legno:**		
	005	**A) - Tamponamento in legno reticolare con coibentazione in lana minerale e rivestimento interno ed esterno in ...** ... perline di legno mm 20. Spessore cm 16	mq	68,18
	010	**B) - Tamponamento in tavolate di legno da 20 mm con reticolare portante in legno. Spezzore cm 6**	mq	32,14
24.P01.D 13		**13 - Tamponamento in lamiere grecate zincate preverniciate**		
	005	**...**	mq	12,74
24.P01.D 14		**14 - Pareti in pannelli di cemento, semplici, prefabbricati, dello spessore di cm 10 - 15:**		
	005	**...**	mq	26,93
24.P01.D 15		**15 - Pareti in pannelli di argilla espansa prefabbricati dello spessore di cm 15 - 20:**		
	005	**...**	mq	32,14
24.P01.D 16		**16 - Pareti in pannelli di cemento, prefabbricati ad alta resistenza per vasche e silos ecc. dello spessore di cm ...** ... 15 - 20 :		
	005	**...**	mq	45,90
24.P01.D 17		**17 - Muratura in elevazione per muri di contenimento o contro ripa di qualunque altezza e spessore formata di ...** ... conglomerato cementizio con paramento esterno di pietrame dello spessore medio di cm 30, (con Rck' non inferiore a kg/cm² 200) compresa lavorazione faccia a vista, fori di drenaggio, giunti di dilatazione, esclusi ferro e casseri, compreso ogni onere:		
	005	**...**	mc	125,46
24.P01.E		**E) - Solai.**		
24.P01.E 01		**1 - Solaio a struttura mista di c. a. e laterizi forati, con pignatte di qualsiasi tipo, a nervature parallele, ...** ... per sovraccarico di kg 250/m², compresi casseforme, ferro, eventuale caldana e quant'altro occorre per dare il solaio finito a regola d'arte, pronto per la pavimentazione e l'intonaco:		
	005	**a)per luci nette fino a m 4,00**	mq	37,04
	010	**b)per luci nette da m 4,01 a m 6,00**	mq	46,01
	015	**c)per luci nette da m 6,01 a m 8,00**	mq	64,52
	020	**d)per luci nette oltre m 8,00**	mq	74,07
24.P01.E 02		**2 - Sovrapprezzo al solaio di cui sopra per ogni 50 kg/m² in più di sovraccarico accidentale:**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	**...**	mq	1,37
24.P01.E 03		**3 - Solaio con travi in ferro a doppio T (putrelle), con interposti tavelloni o voltini di piatto o di coltello, ...** ... con copriferro, compreso ogni onere, per sovraccarico utile di almeno kg 250/m² :		
	005	**...**	mq	34,70
24.P01.E 04		**4 - Soletta in c. a. o a struttura mista con laterizi, per rampe di scale e ballatoi, per sovraccarico utile fino ...** ... a kg 400/m² , compresi casseforme ed ogni onere e magistero:		
	005	**...**	mq	44,88
24.P01.F		**F) - Coperture e controsoffitti.**		
24.P01.F 01		**1 - Tetto completo a capanno od a padiglione, compresi piccola e grossa orditura ed ogni onere:**		
	005	**a)in coppi**	mq	61,71
	010	**b) in tegole curve (tipo portoghese)**	mq	50,98
	011	**c)in tegole piane (tipo marsigliese)**	mq	50,00
	015	**d)in lastre di cemento o di lamiera anodizzata**	mq	39,28
	020	**e)in lastre di pietra, se prescritto: pietra di Luserna o similare**	mq	178,52
	025	**e)in lastre di pietra, se prescritto: ardesia**	mq	81,60
24.P01.F 02		**2 - Tetto completo a capanno od a padiglione, con travi in latero cemento prefabbricati, tavellonato, con manto di ...** ... marsigliesi o di lastre di cemento, per luce sino a m 6,00:		
	005	**...**	mq	50,50
24.P01.F 03		**3 - Tetto completo ad 1 sola falda per tettoia, in lastre di cemento, compresi piccola e grossa orditura ed ogni onere:**		
	005	**...**	mq	30,60
24.P01.F 04		**4 - Copertura:**		
	005	**a)in coppi: acquisto**	mq	11,22
	010	**a)in coppi: posa in opera**	mq	8,42
	015	**a)in coppi: piccola orditura**	mq	10,20
	020	**b)in tegole curve: acquisto**	mq	9,18
	025	**b)in tegole curve: posa in opera**	mq	6,62
	030	**b)in tegole curve: piccola orditura**	mq	5,61
	031	**c)tegole piane:acquisto**	mq	7,92
	032	**c)tegole piane:posa in opera**	mq	6,03
	033	**c)tegole piane:piccola orditura**	mq	5,50
	035	**d)in lastre (cemento, lamiera anodizzata, ecc.): acquisto**	mq	7,66
	040	**d)in lastre (cemento, lamiera anodizzata, ecc.): posa in opera**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			mq	4,60
	045	**d)in lastre (cemento, lamiera anodizzata, ecc.): piccola orditura**	mq	4,09
	050	**e)in pannelli isolati con poliuretano in doppia lamiera preverniciata: acquisto**	mq	21,41
	055	**e)in pannelli isolati con poliuretano in doppia lamiera preverniciata: posa in opera**	mq	5,61
	060	**e)in pannelli isolati con poliuretano in doppia lamiera preverniciata: piccola orditura**	mq	4,60
	065	**f)in pietra di Luserna o similare, se prescritta: acquisto**	mq	72,93
	070	**f)in pietra di Luserna o similare, se prescritta: posa in opera**	mq	28,05
	075	**f)in pietra di Luserna o similare, se prescritta: piccola orditura o assito**	mq	22,44
	080	**g)in ardesia: acquisto**	mq	25,25
	085	**g)in ardesia: posa in opera**	mq	11,22
	090	**g)in ardesia: piccola orditura**	mq	14,02
24.P01.F 05		**5 - Grossa orditura in legno, in opera:**		
	005	**...**	mc	448,81
24.P01.F 06		**6 - Acquisto e posa in opera di controsoffittatura:**		
	005	**...**	mq	15,30
24.P01.G		**G)Impermeabilizzazione e coibentazione**		
24.P01.G 01		**1 - impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate con strati d'asfalto, o con spalmatura di bitume e cartone ...** ... catramato:		
	005	**- con 1 strato**	mq	8,21
	010	**- con 3 strati**	mq	11,78
24.P01.G 02		**2 - impermeabilizzazione di superfici piane o inclinate con guaina al poliestere compreso ogni onere in opera:**		
	005	**- spessore 1 mm**	mq	12,74
	010	**- spessore 2 mm**	mq	14,80
24.P01.G 03		**3 - Isolamento termico di superfici dello spessore minimo di 3 cm, compreso ogni onere:**		
	005	**- in fibra di vetro**	mq	3,58
	010	**- in pannello isolante in poliuretano o similare**	mq	5,61
24.P01.G 04		**4 - Verniciatura con resine epossidiche per alimentari:**		
	005	**Verniciatura a base di resine epossidiche o acriliche bicomponenti compatibili con attività del settore ...** ... alimentare, fornite ed applicate sulle superfici interne di pareti, soffitti, strutture in cls o in ferro, tubature ecc., con applicazione eseguita a pennello, rullo o a spruzzo, in due mani, compreso la pulizia delle superfici da trattare, mano di fondo, ponteggi ed ogni altro onere accessorio	mq	14,36

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P01.G 05		**5 - Vetrificazione di superfici in calcestruzzo:**		
	005	**Vetrificazione di superfici in calcestruzzo a contatto con liquidi alimentari o corrosivi (acidi, sali, basici, ...** ... ecc..) realizzata mediante trattamento a più mani di resine epossidiche o poliesteri o in miscela anche con altri componenti per uno spessore minimo non inferiore a mm 1,3 / 1,5; finitura tipo Gelcoat alimentare, in opera compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione a perfetta regola d'arte	mq	21,55
24.P01.H		**H) - Intonaci.**		
24.P01.H 01		**1 - Intonaco grezzo o rustico per interni ed esterni, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo ...** ... strato frattazzato rustico; compreso ogni onere e magistero:		
	005	**...**	mq	10,20
24.P01.H 02		**2 - intonaco civile liscio per interni ed esterni a 3 strati, con arricciatura di malta comune, idraulica o ...** ... bastarda, su rinzaffo, compreso ogni onere e magistero:		
	005	**...**	mq	14,02
24.P01.H 03		**3 - Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a ...** ... qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni onere:		
	005	**...**	mq	21,41
24.P01.I		**I) - Sottofondi, pavimenti, rivestimenti.**		
24.P01.I 01		**1 - Sottofondo di pavimento in vespaio di pietrame assestato, compreso il compianamento delle superfici:**		
	005	**...**	mc	12,74
24.P01.I 02		**2 - Soletta areata realizzata con moduli preformati in materiale plastico a forma di igloo comprensiva di ...** ... sottofondo in calcestruzzo (magrone) per la formazione del piano di posa di spessore minimo 5 cm, fornitura e posa in opera dei moduli e di successiva gettata in c.l.s. per il riempimento dei vuoti e per la realizzazione della soletta superiore di spessore minimo cm 8 armata con rete elettro-saldata, in opera		
	005	**a) per impiego di moduli fino ad un'altezza di 30 cm:**	mq	38,64
	010	**b) per impiego di moduli con un'altezza superiore a 30 cm:**	mq	43,71
24.P01.I 03		**3 - Massetto in malta di calce idraulica mista a pietrisco battuto, o in calcestruzzo di cemento a q 2,00 dello ...** ... spessore di cm 5,00:		
	005	**...**	mq	7,91
24.P01.I 04		**4 - Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato di calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15, ...** ... armato con rete elettro - saldata, compresa lisciatura a cemento puro, escluso sottostante vespaio:		
	005	**...**	mq	16,83
24.P01.I 05		**5 - idem come sopra ma con finiture al quarzo:**		
	005	**...**	mq	17,69
24.P01.I 06		**6 - Pavimento in piastrelle di qualsiasi natura, compresi letto di malta fina e connessione dei giunti in cemento, ...** ... arrotato e levigato:		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	**...**	mq	30,86
24.P01.I 07		**7 - Pavimento come al n. 4, in grès:**		
	005	**...**	mq	22,44
24.P01.I 08		**8 - Zoccolino battiscopa dell'altezza di cm 7,5:**		
	005	**...**	ml	4,60
24.P01.I 09		**9 - Rivestimento di pareti con piastrelle bianche o colorate, di cm 15 x 15 tipo Sassuolo, di buona scelta, ...** ... compresi letto di malta di cemento ed ogni onere, in opera compresi i pezzi speciali:		
	005	**...**	mq	24,22
24.P01.I 10		**10 - Lastre di marmo o pietra a superficie levigata per gradini, soglie, ecc. compresi gli occorrenti tagli in ...** ... muratura, gli spigoli arrotondati ed ogni onere, fornite e poste in opera:		
	005	**...**	mq	67,31
24.P01.J		**L) - Impianti idraulico - sanitari.**		
24.P01.J 01		**1 - Tubi in PVC rigido per scarichi verticali ed orizzontali di impianti igienici, per pluviali e canne di ...** ... ventilazione, in opera compresi pezzi speciali ed ogni onere:		
	005	**a)diametro esterno fino a mm 63**	ml	4,74
	010	**b)diametro esterno mm 80**	ml	6,13
	015	**c)diametro esterno mm 100**	ml	7,35
	020	**d)diametro esterno mm 125**	ml	8,51
	025	**e)diametro esterno mm 140**	ml	9,54
	030	**f)diametro esterno mm 160**	ml	10,60
24.P01.J 02		**2 - Canali di gronda sviluppo cm 33 in opera compreso ogni onere:**		
	005	**a)di ferro zincato di spessore mm 6/10 od in PVC**	ml	14,02
	010	**b)di rame di spessore mm 6/10**	ml	22,44
24.P01.J 03		**3 - Tubi di spessore mm 6/10 per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera, compresi pezzi speciali, ...** ... saldature, cravatte di ferro, opere murarie ed ogni onere, sezione media cm 10:		
	005	**a)di ferro zincato**	ml	12,35
	010	**b)di rame**	ml	19,64
24.P01.J 04		**4 - Faldale spessore 6/10 di mm, compresi gli oneri delle saldature, graffature, delle opere murarie, in opera:**		
	005	**a)in lamiera zincata**	mq	28,05
	010	**b)rame**	mq	51,00
24.P01.J 05		**5 - Tubi in ferro zincato o tipo geberit per impianti idraulici interni ed allacciamenti, tagliati a misura, ...** ... lavorati e posti in opera, compresi pezzi speciali di ogni tipo, impanature, graffe a muro o cravatte ed ogni altro onere:		
	005	**a)diametro 3/8“**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		ml	4,19
010	**b)diametro 1/2“**	ml	4,85
015	**c)diametro 3/4“**	ml	5,71
020	**d)diametro 1 “**	ml	7,09
025	**e)diametro 1 1/4“**	ml	9,18
030	**f)diametro 1 1/2“**	ml	11,12
035	**g)diametro 2“**	ml	12,13
24.P01.J 06	**6 - Scatola cilindrica sifonata a pavimento, con coperchio:**		
005	**...**	cad	20,40
24.P01.J 07	**7 - Vaso di porcellana di buona scelta, completo di sedile, coperchio, cassetta di scarico, fornito e dato in ...** ... opera con la occorrente assistenza muraria ed ogni altro onere:		
005	**...**	cad	178,52
24.P01.J 08	**8 - Lavabo di porcellana non inferiore a cm 58 x 43, completo di rubinetti, sifone a bottiglia e piletta cromati ...** ... ed ogni accessorio, in opera comprese opere murarie:		
005	**...**	cad	178,52
24.P01.J 09	**9 - Acquaio in terraglia porcellanata, completo di piletta di ottone, sifone, rubinetteria ed ogni onere, compresa ...** ... assistenza muraria, in opera:		
005	**...**	cad	153,01
24.P01.J 10	**10 - Vasca di lavaggio in acciaio inox, di superficie minima di m² 0,70, completa di rubinetti, sifone a bottiglia ...** ... e piletta cromati ed ogni accessorio, data in opera compresa assistenza muraria:		
005	**...**	cad	255,02
24.P01.J 11	**11 - Doccia in acciaio porcellanato, completa di gruppo miscelatore, tubo a braccio fisso in ottone cromato con ...** ... soffione di mm 100, piletta di scarico, fornita e data in opera completa e funzionante, compresi ogni onere ed assistenza muraria:		
005	**...**	cad	193,81
24.P01.J 12	**12 - Vasca da bagno di dimensioni esterne cm 170 x 70, completa di gruppo miscelatore con doccia a telefono, ...** ... piletta e troppopieno, accessori ed ogni onere, compresa assistenza muraria, in opera:		
005	**...**	cad	219,32
24.P01.J 13	**13 - Bidèt di porcellana di buona scelta, completo di rubinetti ed accessori, compresi assistenza muraria ed ogni ...** ... onere, in opera:		
005	**...**	cad	112,20
24.P01.J 14	**14 - Scaldabagno elettrico di capacità non inferiore a litri 80, completo e funzionante, in opera, compresi ...** ... assistenza muraria ed allacciamento elettrico:		
005	**...**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		cad	178,52
24.P01.J 15	**15 - Scaldabagno a gas idem c. s. :**		
005	**...**		
		cad	229,51
24.P01.K	**M) - Serramenti**		
24.P01.K 01	**1 - Porta in legno per stalle, fienili, magazzini, ecc. ad 1 o più partite, completa di cerniere, paletti e ...** ... serrature, verniciatura ed ogni onere, in opera:		
005	**...**		
		mq	107,55
24.P01.K 02	**2 - Porta in ferro per stalle, magazzini, ecc. , completa di accessori e verniciatura, compreso ogni onere, in opera:**		
005	**...**		
		mq	96,93
24.P01.K 03	**3 - Portoncino esterno in legno, in PVC od in alluminio anodizzato per abitazioni e simili, ad 1 o più partite, ...** ... completo di staffe, cerniere, maniglie, serrature, verniciatura ed ogni onere, in opera:		
005	**...**		
		mq	224,55
24.P01.K 04	**4 - Porta interna in legno o PVC ad 1 o più partite, completa di accessori ed ogni onere, in opera:**		
005	**...**		
		mq	163,31
24.P01.K 05	**5 - Serramento per finestre o balconi in legno, in PVC o alluminio anodizzato, ad 1 o più partite, completo di ...** ... vetri, accessori, verniciatura ed ogni onere, in opera:		
005	**...**		
		mq	152,87
24.P01.K 06	**6 - Persiana per finestre o balconi in legno, in PVC o alluminio anodizzato, ad 1 o più partite, completa di ...** ... verniciatura, ogni accessorio ed onere, in opera:		
005	**...**		
		mq	113,13
24.P01.K 07	**7 - Antone in legno per infissi esterni, ad 1 o più partite, pannelli pieni, completo di verniciatura, compreso ...** ... ogni accessorio ed onere, in opera:		
005	**...**		
		mq	107,51
24.P01.K 08	**8 - Tapparella avvolgibile in plastica pesante o alluminio per finestre e porte - finestre, completa dei normali ...** ... accessori fra cui il cassonetto copri - rullo, compreso ogni onere, in opera:		
005	**...**		
		mq	63,48
24.P01.K 09	**9 - Serranda a scorrimento orizzontale o basculante in lamiera di acciaio di spessore 10/10, per vani di qualunque ...** ... tipo o misura, completa di verniciatura ed ogni accessorio, in opera:		
005	**...**		
		mq	109,53
24.P01.K 10	**10 - Infisso per porte e finestre di qualsiasi tipo e dimensione ad 1 o più partite, in profilato di ferro zincato ...** ... o simili, completo di ogni accessorio, verniciatura e vetri, in opera:		
005	**...**		
		mq	97,07
24.P01.K 11	**11 - Serramento tipo wasistas per finestra, per stalle, magazzini, ecc. completo di vetri, verniciatura ed ogni ...** ... onere, in opera:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**a) in ferro zincato**	mq	81,41
020	**b) in alluminio anodizzato o PVC**	mq	97,43
24.P01.L	**N) - Lavori in ferro**		
24.P01.L 01	**1 - Ringhiere complete di corrimano, cancellate in ferro a spartiti geometrici, semplici, comprese ogni ...** ... lavorazione e verniciatura, in opera:		
005	**...**	mq	56,92
24.P01.L 02	**2 - Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per formazione di, grigliati, coperture di pozzetti, telai per ...** ... paratoie, ecc. compresa verniciatura con doppia mano di vernice e previa mano di antiruggine:		
005	**...**	kg	2,16
24.P01.L 03	**3 - Fornitura e montaggio di carpenteria metallica per coperture, tettoie e simili (tralicci portanti, capriate, ...** ... correnti, ecc.), travi di qualunque sezione, architravi, compresi verniciatura e ogni onere di lavorazione ed accessorio, in opera:		
005	**...**	kg	1,85
24.P01.L 04	**4 - Idem come alla voce precedente, pero con strutture zincate:**		
005	**...**	kg	2,16
24.P01.L 05	**O) - Impianti elettrici**		
24.P01.M	**P) - Impianti vari.**		
24.P01.M 01	**1 - Canne fumarie con dimensione minima (lato o diametro) di cm 20, compreso assistenza muraria ed ogni onere, in ...** ... opera:		
005	**...**	ml	25,51
24.P01.M 02	**2 - Testa di camino per canna fumaria:**		
005	**...**	cad	51,00
24.P01.M 03	**3 - Impianto di riscaldamento completo di ogni componente (caldaia in ghisa o in acciaio, vaso di espansione, ...** ... pompe di circolazione, bruciatore, corpi scaldanti, tubazioni in acciaio nero, collettori modulari e distribuzioni secondarie, ecc. , con ogni accessorio e con coibentazioni ai sensi L. n. 373/76 e D. P. R. n. 1052/77)in opera, per m³ di ambiente riscaldato, computato vuoto per pieno al netto dei muri perimetrali:		
005	**...**	mc	12,74
24.P01.N	**Q) - Scarichi e fognature.**		
24.P01.N 01	**1 - Fognoli in tubi di cemento pressato, forniti e posti in opera con giunti connessi con malta di cemento, su ...** ... massetto di calcestruzzo di cm 10, compresi rinfianchi, scavo, rinterro ed ogni altro onere:		
005	**a)diametro interno cm 15**	ml	10,96
010	**b)diametro interno cm 20**	ml	12,48
015	**c)diametro interno cm 30**	ml	14,27

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	020	**d)diametro interno cm 40**	ml	17,75
24.P01.N 02		**2 - Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per fognature, su massetto di calcestruzzo di cm 7 compresi collari, ...** ... sigillature, pezzi speciali ed ogni accessorio, compresi scavo, rinterro ed ogni altro onere:		
	005	**a)diametro esterno mm 63**	ml	8,42
	010	**b)diametro esterno mm 80**	ml	9,69
	015	**c)diametro esterno mm 100**	ml	10,91
	020	**d)diametro esterno mm 125**	ml	12,09
	025	**e)diametro esterno mm 160**	ml	13,10
	030	**f)diametro esterno mm 200**	ml	14,18
24.P01.N 03		**3 - Fossa biologica prefabbricata, completa di fondo e coperchio, compresi sottofondo in calcestruzzo di spessore ...** ... cm 20, collegamenti, pezzi speciali, scavo, rinterro ed ogni onere, funzionante in opera, di capacità utile fino a litri 1.000:		
	005	**...**	cad	309,07
24.P01.N 04		**4 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di cemento per scarico di acque piovane o luride, di dimensioni minime ...** ... esterne cm 50 x 50, compresi scavo, rinterro, collegamento alle condotte in afflusso e deflusso ed ogni onere, in opera:		
	005	**...**	cad	40,28
24.P01.O		**R) - Lavori da decoratore.**		
24.P01.O 01		**1 - Tinteggiatura per pareti interne o soffitti, compreso ogni onere:**		
	005	**...**	mq	2,29
24.P01.O 02		**2 - Tinteggiatura per pareti esterne, compreso ogni onere:**		
	005	**...**	mq	3,67
24.P01.P		**S) - Lavori in legno.**		
24.P01.P 01		**1 - Scala o ballatoio in legno esclusa ringhiera, larghezza minima di 1 metro, ogni altro onere compreso:**		
	005	**...**	ml	163,21
24.P01.P 02		**2 - Ringhiera in legno, compresa verniciatura a tre mani una delle quali di impregnante:**		
	005	**...**	ml	76,51
		24.P02 GRUPPO II - ATTREZZATURE		
24.P02.A 01		**1 - Mangiatoia in c. a.**		
	005	**Per attacchi Piemonte - Lombardia di tipo alto, ogni onere compreso, in opera:**	ml	55,59
24.P02.A 02		**Completa di muretto porta attacchi tipo Olanda, ogni onere compreso, in opera:**		
	005	**...**	ml	35,71
24.P02.B 01		**3 - Mangiatoia d'angolo per tori**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**Completa di accessori:**	cad	96,40
24.P02.C 01	**4 - Mangiatoia in acciaio**		
005	**Zincato o in PVC, in opera:**	ml	45,90
24.P02.D 01	**5 - Attacchi per vacche, manze e tori**		
005	**In tubi di acciaio a doppia zincatura, completa di manicotti, bulloni, catene di attacco, ecc. , in opera:**	cad	48,45
24.P02.E 01	**6 - Rastrelliera mobile per capi adulti**		
005	**...**	ml	45,90
24.P02.F 01	**7 - Rastrelliera mobile per vitelli**		
005	**con comando a distanza:**	ml	35,71
24.P02.G 01	**8 - Dispositivo salvavita**		
005	**Relativo alle voci 6 e 7, dato in opera:**	ml	7,66
24.P02.H 01	**9 - Battifianco in tubi di acciaio**		
005	**A doppia zincatura, in opera:**	cad	22,96
24.P02.I 01	**10 - Battifianco speciale per cuccetta in stabulazione libera**		
005	**In tubi di acciaio zincato a 2“:**	cad	35,71
24.P02.J 01	**11 - Portarullo per sale**		
005	**Oligodinamico, completo:**	cad	7,66
24.P02.K 01	**12 - Tazzetta automatica di abbeveraggio**		
005	**Completa, in opera, compreso allacciamento idrico interno alla stalla:**	cad	45,90
24.P02.L 01	**13 - Tazzetta in muratura**		
005	**Con impianto automatico completo, in opera:**	cad	204,00
24.P02.M 01	**14 - Abbeveratoio**		
005	**Antigelo completo, in opera:**	cad	408,02
24.P02.N 01	**15 - Recinto interno per bovini adulti**		
005	**Di altezza almeno m 1,50, in tubi di ferro di sezione adeguata a doppia zincatura, completo di ogni accessorio, in ...** ... opera:	ml	48,96
24.P02.O 01	**16 - Recinto esterno**		
005	**A 3 tubi orizzontali diametro 1 1/4“ con montanti di raccordo a m 3 di distanza, in ferro a doppia zincatura ...** ... compreso ogni onere, in opera:	ml	40,28
24.P02.P 01	**17 - Recinto in legno**		
005	**Come al n. 16, con uguale impostazione esecutiva, in opera:**	ml	23,98
24.P02.Q 01	**18 - Recinto interno**		
005	**Per bestiame di allevamento, in ferro a doppia zincatura, in opera:**	ml	38,25
24.P02.R 01	**19 - Cancello costituito**		
005	**Da 3 tubi orizzontali di acciaio zincato diametro 1 1/4“, completo di testate, cerniere, serratura, ecc. in opera:**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			ml	61,20
24.P02.S 01		**20 - Pavimentazione per poste:**		
	005	**a)in laterizio speciale**	mq	17,86
24.P02.S 02		**20 - Pavimentazione per poste:**		
	005	**b)in cemento caldo**	mq	11,22
24.P02.S 03		**20 - Pavimentazione per poste:**		
	005	**c)in tappeto di gomma**	mq	30,60
24.P02.T 01		**21 - Pavimento fessurato (grigliato)**		
	005	**In pannelli prefabbricati in c. a. v. , compresa la formazione del letto di posa:**	mq	20,40
24.P02.U 01		**22 - Cunetta di scolo**		
	005	**Di larghezza cm 40/50, formata da platea in calcestruzzo e da doppio cordolo di c. a. di spessore cm 15 e altezza ...** ... cm 30, ogni onere compreso:	ml	32,14
24.P02.V 01		**23 - Cuccetta completa, in opera:**		
	005	**a)interna**	cad	153,01
24.P02.V 02		**23 - Cuccetta completa, in opera:**		
	005	**b)esterna con copertura**	cad	255,02
24.P02.W 01		**24 - Gruppo ventilatore**		
	005	**Completo, in opera:**	cad	229,51
24.P02.X 01		**25 - Chiudenda palificata con rete metallica zincata**		
	005	**Di altezza minima di metri 1,50 e sovrastante ordine di filo di ferro zincato:**	ml	9,18
		24.P03 GRUPPO III - IRRIGAZIONE		
24.P03.A 01		**1 - Scavo in galleria in terreno**		
	005	**Di qualsiasi natura e consistenza, senza esclusioni, eseguito con qualsiasi mezzo, compresi l'impiego di robuste ...** ... armature, l'aggottamento delle acque, l'illuminazione e l'areazione della galleria, il trasporto delle materie scavate a rifiuto e ogni altro onere:	mc	44,88
24.P03.B 01		**2 - Formazione di elevato arginale**		
	005	**con materiali idonei provenienti da cave di prestito aperte ed esercite ...** ...a cura e spese dell'impresa, compresi la regolarizzazione delle scarpate ed ogni onere:	mc	5,10
24.P03.C 01		**3 - Lisciatura semplice di platea di canale a muratura fresca**		
	005	**Con spolvero di cemento puro tipo 325 in ragione di 5 kg/m²**	mq	3,93
24.P03.D 01		**4 - Canalizzazione eseguita con mezzi - tubi di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e ...** ... rinterro, sigillature delle giunzioni, (eventuale rinfianco e piano d'appoggio in cls da conteggiarsi a parte) con diametro interno di:		
	005	**diam cm 30**	ml	7,14
24.P03.D 02		**4 - Canalizzazione eseguita con mezzi - tubi di cemento**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e ... ... rinterro, sigillature delle giunzioni, (eventuale rinfianco e piano d'appoggio in cls da conteggiarsi a parte) con diametro interno di:		
005	**diam cm 40**	ml	9,18
24.P03.D 03	**4 - Canalizzazione eseguita con mezzi - tubi di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e ...** ... rinterro, sigillature delle giunzioni, (eventuale rinfianco e piano d'appoggio in cls da conteggiarsi a parte) con diametro interno di:		
005	**diam cm 50**	ml	11,74
24.P03.D 04	**4 - Canalizzazione eseguita con mezzi - tubi di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e ...** ... rinterro, sigillature delle giunzioni, (eventuale rinfianco e piano d'appoggio in cls da conteggiarsi a parte) con diametro interno di:		
005	**diam cm 60**	ml	14,80
24.P03.E 01	**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro, ...** ... rinterro, sigillature delle giunzioni, (eventuale rinfianco e piano d'appoggio in cls da conteggiarsi a parte) con diametro interno di:		
005	**diam cm 30**	ml	11,03
24.P03.E 02	**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro**		
005	**diam cm 40**	ml	14,80
24.P03.E 03	**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro**		
005	**diam cm 50**	ml	18,65
24.P03.E 04	**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro**		
005	**diam cm 60**	ml	23,61
24.P03.E 05	**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro**		
005	**diam cm 70**	ml	27,39
24.P03.E 06	**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro**		
005	**diam cm 80**	ml	30,81
24.P03.E 07	**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro**		
005	**diam cm 90**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			ml	34,38
24.P03.E 08		**5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro**		
	005	**diam cm 100**	ml	37,90
24.P03.F 01		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 30**	ml	15,80
24.P03.F 02		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 40**	ml	20,91
24.P03.F 03		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 50**	ml	26,27
24.P03.F 04		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 60**	ml	34,68
24.P03.F 05		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 70**	ml	40,55
24.P03.F 06		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 80**	ml	45,90
24.P03.F 07		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 90**	ml	52,02
24.P03.F 08		**6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, ...**		
	005	**diam cm 100**	ml	57,88
24.P03.G 01		**7 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa, collegamento ...** ... alle condotte di afflusso e deflusso, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensionati secondo le tubazioni in cls con diametro interno di:		
	005	**a)diam cm 30**	cad	44,38
24.P03.G 02		**7 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa, collegamento ...**		
	005	**b)diam cm 40**	cad	50,50
24.P03.G 03		**7 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa,**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	collegamento ...		
005	**c)diam cm 50 - 60**	cad	83,13
24.P03.G 04	**7 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa, collegamento ...**		
005	**d)diam cm 70 - 80**	cad	110,15
24.P03.H 01	**8 - Pozzetti di qualunque genere in conglomerato cementizio semplice od armato gettato in opera compreso ferro, ...** ... casserature, scavo, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensionati secondo le tubazioni in cls con diametro interno di:		
005	**a)diam cm 30**	cad	61,71
24.P03.H 02	**b)diam cm 40**		
005	**...**	cad	135,15
24.P03.H 03	**c)diam cm 50 - 60**		
005	**...**	cad	223,40
24.P03.H 04	**d)diam cm 70 - 80**		
005	**...**	cad	348,87
24.P03.I 01	**9 - Fornitura e posa in opera di coperture carrabili in cls per pozzetti di cui alle voci n. 7 e n. 8:**		
005	**per pozzetto tipo a)**	cad	11,22
24.P03.I 02	**per pozzetto tipo b)**		
005	**...**	cad	18,87
24.P03.I 03	**per pozzetto tipo c)**		
005	**...**	cad	39,28
24.P03.I 04	**per pozzetto tipo d)**		
005	**...**	cad	49,99
24.P03.J 01	**10 - Fornitura e posa in opera di grigliati carrabili in metallo a copertura dei pozzetti di cui alle voci n. 7 e n. 8:**		
005	**per pozzetto tipo a)**	cad	39,78
24.P03.J 02	**per pozzetto tipo b)**		
005	**...**	cad	60,69
24.P03.J 03	**per pozzetto tipo c)**		
005	**...**	cad	85,67
24.P03.J 04	**per pozzetto tipo d)**		
005	**...**	cad	136,68
24.P03.K 01	**11 - Fornitura e posa in opera di paratoie complete di telaio per pozzetti di cui alle voci n. 11 e n. 12: in ...** ... metallo a copertura dei pozzetti di cui alle voci n. 7 e n. 8:		
005	**per pozzetto tipo a) e b)**	cad	24,48
24.P03.K 02	**per pozzetto tipo c)**		
005	**...**	cad	36,72
24.P03.L 01	**12 - Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	elementi da m 5 di lunghezza in c. a. v. , dosato a q 4 ... ... di cemento tipo 425, con sella incorporata compresi scavo, preparazione del fondo, eventuale calcestruzzo relativo al basamento, giunto di dilatazione con cordone di mastice bituminoso e anima di canapa o sigillatura degli elementi, sagomatura ed inzeppatura delle sponde, elementi speciali per ferma e derivazione e per bocchelli ed ogni altro onere:		
005	**a)con sezione interna sino a m² 0,25**	ml	32,64
24.P03.L 02	**b)con sezione interna sino a m² 0,45**		
005	**...**	ml	39,54
24.P03.L 03	**c)con sezione interna sino a m² 0,70**		
005	**...**	ml	51,52
24.P03.L 04	**d)con sezione interna sino a m² 0,85**		
005	**...**	ml	64,01
24.P03.L 05	**e)con sezione interna sino a m² 1,30**		
005	**...**	ml	99,45
24.P03.L 06	**f)con sezione interna sino a m² 1,70**		
005	**...**	ml	131,59
24.P03.M 01	**13 - Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in elementi sino a m 2,50 di lunghezza in c. a. v. dosato a ...** ... q 4 di cemento tipo 425, compresi scavo, preparazione del fondo, eventuale calcestruzzo relativo al basamento, giunto di dilatazione con cordone di mastice bituminoso e anima di canapa o sigillatura degli elementi, sagomatura ed inzeppatura delle sponde, elementi speciali per ferma e derivazione e per bocchelli ed ogni altro onere:		
005	**a)con sezione interna sino a m² 0,20**	ml	30,60
24.P03.M 02	**b)con sezione interna sino a m² 0,30**		
005	**...**	ml	35,71
24.P03.M 03	**c)con sezione interna sino a m² 0,60**		
005	**...**	ml	40,81
24.P03.M 04	**d)con sezione interna sino a m² 0,80**		
005	**...**	ml	44,38
24.P03.M 05	**e)con sezione interna sino a m² 1,25**		
005	**...**	ml	50,50
24.P03.M 06	**f) con sezione interna sino a m² 1,90**		
005	**...**	ml	68,86
24.P03.M 07	**g)con sezione interna sino a m² 2,70**		
005	**...**	ml	105,58
24.P03.N 01	**14 - Rivestimenti spondali di canali esistenti, riferiti ad una sponda, mediante fornitura e posa in opera di ...** ... lastre prefabbricate con piede d'appoggio in c. a. v. di lunghezza sino a m 2,5 compresi scavo, preparazione del fondo, fondazione in cls anche armato, sigillatura degli elementi, ed ogni onere :		
005	**a)con altezza sino a m 1,50**	ml	100,47
24.P03.N 02	**b)con altezza sino a m 1,60**		
005	**...**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		ml	102,52
24.P03.N 03	**c)con altezza sino a m 1,80**		
005	**...**	ml	108,65
24.P03.N 04	**d)con altezza sino a m 2,00**		
005	**...**	ml	113,73
24.P03.N 05	**e)con altezza sino a m 2,20**		
005	**...**	ml	120,38
24.P03.O 01	**15 - Rivestimenti spondali di canali esistenti, riferiti ad una sponda, mediante fornitura e posa in opera di ...** ... lastre prefabbricate in c. a. v. , di spessore non inferiore a cm 12, compresi scavo, preparazione del fondo, fondazione in cls anche armato, sigillatura degli elementi, ed ogni onere :		
005	**a)con altezza sino a m 1,40**	ml	59,16
24.P03.O 02	**b)con altezza sino a m 1,60**		
005	**...**	ml	64,78
24.P03.O 03	**c)con altezza sino a m 1,80**		
005	**...**	ml	69,87
24.P03.O 04	**d)con altezza sino a m 2,00**		
005	**...**	ml	75,49
24.P03.P	**16 - Rivestimenti spondali di canali esistenti, riferiti ad una sponda, mediante fornitura e posa in opera di ...** ... lastre prefabbricate in c. a. v., di spessore inferiore a cm 12, compresi scavo, preparazione del fondo, fondazione in cls anche armato, sigillatura degli elementi, ed ogni onere:		
24.P03.P 01	**a)con altezza sino a m 1,00**		
005	**...**	ml	31,62
24.P03.P 02	**b)con altezza sino a m 1,20**		
005	**...**	ml	34,95
24.P03.P 03	**c)con altezza sino a m 1,40**		
005	**...**	ml	38,25
24.P03.P 04	**d)con altezza sino a m 1,60**		
005	**...**	ml	41,57
24.P03.Q	**17 - Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto dell'impresa**		
24.P03.Q 01	**Di volume non inferiore a m³ 0,3 e di peso superiore a q 8, per gettate subacquee e alla rinfusa, per nuove difese ...** ... o per completamento di quelle preesistenti, compresi le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte:		
005	**...**	q.li	1,53
24.P03.Q 02	**18 - Idem come sopra, ma con massi sistemati in modo da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei ...** ... vani con materiale di risulta dagli scavi e/o fornito dall'impresa:		
005	**...**	mc	35,71

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P03.Q 03	**19 - Idem come sopra, ma con massi sistemati in modo da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei ...** ... vuoti in cls R'ck 200 in quantità non inferiore a m³ 0,25 con materiale di risulta dagli scavi e/o fornito dall'impresa:		
005	**...**	mc	46,80
24.P03.R 01	**19 - Fornitura e posa in opera di tubi saldati in acciaio dotati di rivestimento bituminoso normale e di giunto a ...** ... bicchiere, compresi saldatura e fascia termoretraibile per il rivestimento delle giunzioni di linea, pezzi speciali, ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. I tubi devono essere conformi alle vigenti prescrizioni tecniche. Lo scavo della trincea di allogamento delle condotte dovra essere conteggiato a parte solo per profondità di scavo superiore a cm 70. Per profondità inferiori lo scavo si intende già compreso nei prezzi sotto indicati. Per diametri nominali interni di:		
005	**diam mm 50**	ml	5,36
24.P03.R 02	**diam mm 65**		
005	**...**	ml	6,17
24.P03.R 03	**diam mm 80**		
005	**...**	ml	7,29
24.P03.R 04	**diam mm 100**		
005	**...**	ml	10,14
24.P03.R 05	**diam mm 125**		
005	**...**	ml	12,85
24.P03.R 06	**diam mm 150**		
005	**...**	ml	17,44
24.P03.R 07	**diam mm 200**		
005	**...**	ml	25,61
24.P03.R 08	**diam mm 250**		
005	**...**	ml	36,42
24.P03.R 09	**diam mm 300**		
005	**...**	ml	45,04
24.P03.S 01	**20 - Fornitura e posa in opera di condotte in PVC, compresi il bauletto di posa di sabbia o terreno vagliato di ...** ... protezione della tubazione, negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte produttrici delle tubazioni, giunti, passanti, bout, curve, croci, te, riduzioni, la posa in opera degli idranti irrigui, prove di pressione ed ogni altro onere per dare le condotte eseguite a perfetta regola d'arte. Lo scavo della trincea di allogamento delle condotte dovra essere conteggiato a parte solo per profondità di scavo superiore a cm 70. Per profondità inferiori lo scavo si intende già compreso nei prezzi sotto indicati:		
005	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 63**	ml	2,90
24.P03.S 02	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 75**		
005	**...**	ml	3,58
24.P03.S 03	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 90**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**...**	ml	4,28
24.P03.S 04	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 110**		
005	**...**	ml	5,71
24.P03.S 05	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 125**		
005	**...**	ml	6,44
24.P03.S 06	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 140**		
005	**...**	ml	7,18
24.P03.S 07	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 160**		
005	**...**	ml	8,51
24.P03.S 08	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 180**		
005	**...**	ml	9,89
24.P03.S 09	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 200**		
005	**...**	ml	13,10
24.P03.S 10	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 225**		
005	**...**	ml	16,43
24.P03.S 11	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 250**		
005	**...**	ml	18,87
24.P03.S 12	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 280**		
005	**...**	ml	23,77
24.P03.S 13	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 315**		
005	**...**	ml	29,33
24.P03.S 14	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 63**		
005	**...**	ml	3,93
24.P03.S 15	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 75**		
005	**...**	ml	4,74
24.P03.S 16	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 90**		
005	**...**	ml	6,08
24.P03.S 17	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 110**		
005	**...**	ml	8,15
24.P03.S 18	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 125**		
005	**...**	ml	8,94
24.P03.S 19	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 140**		
005	**...**	ml	10,67
24.P03.S 20	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 160**		
005	**...**	ml	12,85
24.P03.S 21	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 180**		
005	**...**	ml	15,80
24.P03.S 22	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 200**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**...**	ml	19,13
24.P03.S 23	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 225**		
005	**...**	ml	24,08
24.P03.S 24	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 250**		
005	**...**	ml	29,02
24.P03.S 25	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 280**		
005	**...**	ml	37,02
24.P03.S 26	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 315**		
005	**...**	ml	46,93
24.P03.S 27	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 63**		
005	**...**	ml	4,55
24.P03.S 28	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 75**		
005	**...**	ml	5,65
24.P03.S 29	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 90**		
005	**...**	ml	7,40
24.P03.S 30	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 110**		
005	**...**	ml	10,36
24.P03.S 31	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 125**		
005	**...**	ml	11,99
24.P03.S 32	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 140**		
005	**...**	ml	14,99
24.P03.S 33	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 160**		
005	**...**	ml	18,16
24.P03.S 34	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 180**		
005	**...**	ml	24,08
24.P03.S 35	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 200**		
005	**...**	ml	25,31
24.P03.T 01	**21 - Fornitura e posa in opera di condotte in PEAD compresi il bauletto di posa di sabbia o terreno vagliato di ...** ... protezione della tubazione, negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte produttrici delle tubazioni, giunti, passanti, bout, curve, croci, te, riduzioni, la posa in opera degli idranti irrigui, prove di pressione ed ogni altro onere per dare le condotte eseguite a perfetta regola d'arte. I tubi debbono essere conformi alle vigenti prescrizioni tecniche. Lo scavo della trincea di allogamento delle condotte dovra essere conteggiato a parte solo per profondità di scavo superiore a cm 70. Per profondità inferiori lo scavo si intende già compreso nei prezzi sotto indicati:		
005	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 32**	ml	1,85
24.P03.T 02	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 40**		
005	**...**	ml	2,15
24.P03.T 03	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 50**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**...**	ml	2,60
24.P03.T 04	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 63**		
005	**...**	ml	3,32
24.P03.T 05	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 75**		
005	**...**	ml	4,19
24.P03.T 06	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 90**		
005	**...**	ml	5,16
24.P03.T 07	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 110**		
005	**...**	ml	7,09
24.P03.T 08	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 125**		
005	**...**	ml	8,06
24.P03.T 09	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 140**		
005	**...**	ml	9,64
24.P03.T 10	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 160**		
005	**...**	ml	11,78
24.P03.T 11	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 180**		
005	**...**	ml	13,83
24.P03.T 12	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 200**		
005	**...**	ml	18,11
24.P03.T 13	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 225**		
005	**...**	ml	21,83
24.P03.T 14	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 250**		
005	**...**	ml	25,35
24.P03.T 15	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 280**		
005	**...**	ml	31,87
24.P03.T 16	**PN fino a 6 atm diametro esterno mm 315**		
005	**...**	ml	39,67
24.P03.T 17	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 32**		
005	**...**	ml	2,24
24.P03.T 18	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 40**		
005	**...**	ml	2,66
24.P03.T 19	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 50**		
005	**...**	ml	3,37
24.P03.T 20	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 63**		
005	**...**	ml	4,38
24.P03.T 21	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 75**		
005	**...**	ml	5,52
24.P03.T 22	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 90**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**...**	ml	7,29
24.P03.T 23	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 110**		
005	**...**	ml	9,95
24.P03.T 24	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 125**		
005	**...**	ml	11,27
24.P03.T 25	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 140**		
005	**...**	ml	13,62
24.P03.T 26	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 160**		
005	**...**	ml	16,63
24.P03.T 27	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 180**		
005	**...**	ml	20,66
24.P03.T 28	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 200**		
005	**...**	ml	24,99
24.P03.T 29	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 225**		
005	**...**	ml	30,05
24.P03.T 30	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 250**		
005	**...**	ml	36,57
24.P03.T 31	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 280**		
005	**...**	ml	46,05
24.P03.T 32	**PN fino a 10 atm diametro esterno mm 315**		
005	**...**	ml	58,65
24.P03.T 33	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 32**		
005	**...**	ml	2,45
24.P03.T 34	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 40**		
005	**...**	ml	3,16
24.P03.T 35	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 50**		
005	**...**	ml	4,03
24.P03.T 36	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 63**		
005	**...**	ml	5,20
24.P03.T 37	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 75**		
005	**...**	ml	6,69
24.P03.T 38	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 90**		
005	**...**	ml	8,83
24.P03.T 39	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 110**		
005	**...**	ml	12,35
24.P03.T 40	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 125**		
005	**...**	ml	14,63
24.P03.T 41	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 140**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**...**	ml	18,31
24.P03.T 42	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 160**		
005	**...**	ml	22,44
24.P03.T 43	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 180**		
005	**...**	ml	29,33
24.P03.T 44	**PN fino a 16 atm diametro esterno mm 200**		
005	**...**	ml	31,78
24.P03.U 01	**22 - Fornitura di idranti irrigui automatici completi di te in metallo di derivazione con colonna montante e testa ...** ... d'idrante:		
005	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 75 mm**	cad	37,39
24.P03.U 02	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 90 mm**		
005	**...**	cad	38,04
24.P03.U 03	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 110 mm**		
005	**...**	cad	40,91
24.P03.U 04	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 125 - 140 mm**		
005	**...**	cad	44,27
24.P03.U 05	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 120 mm**		
005	**...**	cad	48,04
24.P03.U 06	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 180 mm**		
005	**...**	cad	55,23
24.P03.U 07	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 200 mm**		
005	**...**	cad	63,25
24.P03.U 08	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 225 mm**		
005	**...**	cad	66,97
24.P03.U 09	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 250 mm**		
005	**...**	cad	74,40
24.P03.U 10	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 280 mm**		
005	**...**	cad	83,13
24.P03.U 11	**Diametro nominale colonna verticale 60 mm diametro esterno condotte sotterranee 315 mm**		
005	**...**	cad	88,03
24.P03.U 12	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 90 mm**		
005	**...**	cad	51,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P03.U 13	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 110 mm**		
005	**...**	cad	53,65
24.P03.U 14	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 125 - 140 mm**		
005	**...**	cad	60,03
24.P03.U 15	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 160 mm**		
005	**...**	cad	63,15
24.P03.U 16	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 180 mm**		
005	**...**	cad	66,15
24.P03.U 17	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 200 mm**		
005	**...**	cad	71,96
24.P03.U 18	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 225 mm**		
005	**...**	cad	77,06
24.P03.U 19	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 250 mm**		
005	**...**	cad	81,81
24.P03.U 20	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 280 mm**		
005	**...**	cad	90,79
24.P03.U 21	**Diametro nominale colonna verticale 80 mm diametro esterno condotte sotterranee 315 mm**		
005	**...**	cad	92,93
24.P03.U 22	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 110 mm**		
005	**...**	cad	68,36
24.P03.U 23	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 125 - 140 mm**		
005	**...**	cad	72,93
24.P03.U 24	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 160 mm**		
005	**...**	cad	75,91
24.P03.U 25	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 180 mm**		
005	**...**	cad	80,58
24.P03.U 26	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 200 mm**		
005	**...**	cad	88,49
24.P03.U 27	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 225 mm**		
005	**...**	cad	92,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P03.U 28	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 250 mm**		
005	**...**	cad	98,44
24.P03.U 29	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 280 mm**		
005	**...**	cad	108,39
24.P03.U 30	**Diametro nominale colonna verticale 100 mm diametro esterno condotte sotterranee 315 mm**		
005	**...**	cad	113,48
24.P03.V 01	**23 - Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto (PN 6) ed a corpo ovale (PN 10 e PN 16), in ghisa, ...** ... completa di flange, raccordi, leva o volantino di manovra:		
005	**PN 6 diam mm 40**	cad	33,06
24.P03.V 02	**PN 6 diam mm 50**		
005	**...**	cad	36,42
24.P03.V 03	**PN 6 diam mm 65**		
005	**...**	cad	48,75
24.P03.V 04	**PN 6 diam mm 80**		
005	**...**	cad	64,17
24.P03.V 05	**PN 6 diam mm 100**		
005	**...**	cad	70,39
24.P03.V 06	**PN 6 diam mm 125**		
005	**...**	cad	76,51
24.P03.V 07	**PN 6 diam mm 150**		
005	**...**	cad	103,69
24.P03.V 08	**PN 6 diam mm 200**		
005	**...**	cad	160,44
24.P03.V 09	**PN 6 diam mm 250**		
005	**...**	cad	246,85
24.P03.V 10	**PN 6 diam mm 300**		
005	**...**	cad	364,15
24.P03.V 11	**PN 10 diam mm 40**		
005	**...**	cad	41,98
24.P03.V 12	**PN 10 diam mm 50**		
005	**...**	cad	44,42
24.P03.V 13	**PN 10 diam mm 65**		
005	**...**	cad	70,39
24.P03.V 14	**PN 10 diam mm 80**		
005	**...**	cad	76,51
24.P03.V 15	**PN 10 diam mm 100**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**...**	cad	97,52
24.P03.V 16	**PN 10 diam mm 125**		
005	**...**	cad	119,70
24.P03.V 17	**PN 10 diam mm 150**		
005	**...**	cad	166,62
24.P03.V 18	**PN 10 diam mm 200**		
005	**...**	cad	253,02
24.P03.V 19	**PN 10 diam mm 250**		
005	**...**	cad	388,64
24.P03.V 20	**PN 10 diam mm 300**		
005	**...**	cad	518,18
24.P03.V 21	**PN 16 diam mm 40**		
005	**...**	cad	49,37
24.P03.V 22	**PN 16 diam mm 50**		
005	**...**	cad	72,93
24.P03.V 23	**PN 16 diam mm 65**		
005	**...**	cad	86,96
24.P03.V 24	**PN 16 diam mm 80**		
005	**...**	cad	100,99
24.P03.V 25	**PN 16 diam mm 100**		
005	**...**	cad	126,23
24.P03.V 26	**PN 16 diam mm 125**		
005	**...**	cad	140,27
24.P03.V 27	**PN 16 diam mm 150**		
005	**...**	cad	201,97
24.P03.V 28	**PN 16 diam mm 200**		
005	**...**	cad	401,13
24.P03.V 29	**PN 16 diam mm 250**		
005	**...**	cad	530,43
24.P03.V 30	**PN 16 diam mm 300**		
005	**...**	cad	697,20
24.P03.W 01	**24 - Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione localizzata sottochioma**		
005	**Per colture frutticole, costituito da tubazione di testata; tubazione di derivazione; microgetti; valvole di ...** ... intercettazione; batterie filtranti; escluso l'impianto di pompaggio, ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante:	ha	5.431,48
24.P03.X	**25 - Tubazioni mobili per irrigazione a pioggia in nastro di acciaio zincato di spessore minimo 10/10 laminato a ...** ... freddo, complete di giunti e guarnizioni, ganci, curve, tappi:		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P03.X 01		**a)con giunti a bicchiere, da 60 mm**		
	005	**...**	ml	3,37
24.P03.X 02		**b)con giunti a snodo sferico, da 80 mm**		
	005	**...**	ml	5,71
24.P03.X 03		**26 - Idem c. s. in lega leggera di alluminio - prezzo per mm di diametro interno:**		
	005	**...**	ml	0,10
24.P03.Y 01		**27 - idem c. s. in PVC rigido, per pressioni di esercizio sino a 8 atm :**		
	005	**diam esterno mm 50**	ml	1,01
24.P03.Y 02		**27 - idem c. s. in PVC rigido, per pressioni di esercizio sino a 8 atm :**		
	005	**diam esterno mm 60**	ml	1,32
24.P03.Y 03		**27 - idem c. s. in PVC rigido, per pressioni di esercizio sino a 8 atm :**		
	005	**diam esterno mm 80**	ml	1,62
24.P03.Y 04		**27 - idem c. s. in PVC rigido, per pressioni di esercizio sino a 8 atm :**		
	005	**diam esterno mm 100**	ml	1,89
24.P03.Y 05		**27 - idem c. s. in PVC rigido, per pressioni di esercizio sino a 8 atm :**		
	005	**diam esterno mm 120**	ml	2,55
24.P03.Z 01		**28 - Curva d'idrante per derivazione dagli idranti automatici, con volantino di comando:**		
	005	**diam mm 60**	cad	27,02
24.P03.Z 02		**28 - Curva d'idrante per derivazione dagli idranti automatici, con volantino di comando:**		
	005	**diam mm 80**	cad	35,44
24.P03.Z 03		**28 - Curva d'idrante per derivazione dagli idranti automatici, con volantino di comando:**		
	005	**diam mm 100**	cad	47,08
		24.P04 GRUPPO III - LAGHI COLLINARI		
24.P04.A 01		**1 - Costruzione meccanica del rilevato con materiale proveniente dallo scavo nella zona d'invaso**		
	005	**Steso a strati di spessore non superiore a cm 30, debitamente compattati così da garantire le caratteristiche ...** ... geotecniche previste in progetto, compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mc	1,94
24.P04.A 02		**1 - Costruzione meccanica del rilevato con materiale proveniente dallo scavo nella zona d'invaso**		
	005	**2 - Idem c. s. con materiali provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura e spese dell'Impresa:**	mc	6,13
24.P04.B 01		**3 - Scavo meccanico della trincea di ammorsamento**		
	005	**Eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi l'eventuale trasporto a rifiuto a qualunque ...** ... distanza delle materie non idonee o eccedenti, il riempimento con materiale fine impermeabile adeguatamente		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		compattato ed ogni altro onere:	mc	4,90
24.P04.C 01		**4 - Fornitura e posa in opera di pietrame**		
	005	**Idoneo per la formazione di fascia protettiva nella zona di battigia, spessore cm 25:**	mq	3,05
		24.P05 GRUPPO IV - OPERE DI MIGLIORAMENTO, DI TRASFORMAZIONE AGRARIA E DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI		
24.P05.A 01		**1 - Decespugliamento e dicioccamento e/o eventuale spietramento**		
	005	**Con raccolta ed asportazione del materiale, rendendo il terreno perfettamente sgombro:**	ha	306,01
24.P05.B 01		**2 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità non inferiore a cm 100**		
	005	**Compresi ripasso, amminutamento e spianamento:**	ha	459,03
24.P05.C 01		**3 - Scarificatura alla profondità di cm 70 - 80**		
	005	**Con distanza fra i denti non superiore a m 1, con due passate in croce**	ha	306,01
24.P05.D 01		**4 - Movimenti di terra, con compenso tra scavi e riporti, da eseguire con mezzi meccanici, necessari per il ...** ... perfetto spianamento dei terreno, da computare per il solo scavo e da documentare con piano quotato, sezioni, computo metrico (ammissibile solo in caso di superfici sensibilmente mosse):		
	005	**- fino a m³ 1000**	mc	1,13
24.P05.D 02		**4 - Movimenti di terra, con compenso tra scavi e riporti, da eseguire con mezzi meccanici, necessari per il ...**		
	005	**- per ogni m³ oltre i 1000**	mc	0,87
24.P05.E 01		**5 - Formazione di drenaggio per smaltimento in profondità delle acque mediante scavo meccanico a sezione obbligata ...** ... e sistemazione di idonei elementi drenanti:		
	005	**- per profondità media di m 1,50:**	ml	8,15
24.P05.E 02		**5 - Formazione di drenaggio per smaltimento in profondità delle acque mediante scavo meccanico a sezione obbligata ...**		
	005	**- sovrapprezzo per ogni dm di maggior profondità**	ml	0,57
24.P05.E 03		**- fornitura e posa in opera di tessuto - non tessuto**		
	005	**...**	mq	2,60
24.P05.F 01		**6 - Scavo di fossi di 2a raccolta (capofosso)di qualsiasi sezione**		
	005	**Eseguito con mezzi meccanici, compresi lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e ogni altro magistero:**	mc	4,09
24.P05.G 01		**7 - Ripristino manuale della cotica erbosa di prati o pascoli polifiti danneggiati dal rivoltamento delle zolle ...** ... provocato dalla fauna selvatica		
	005	**Compresa la risemina: per m² 100**	mq	23,37
		24.P06 GRUPPO V - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO E COLTURE FLORICOLE		
24.P06.A 01		**A) - Lavori preparatori ed opere accessorie**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	**1 - Scasso con mezzo meccanico, alla profondità di cm 80 - 100, concimazione organico - minerale di fondo, ...** ... preparazione del terreno per impianto di frutteto o vigneto:	ha	1.891,08
24.P06.A 02		**2 - Livellamento e spietramento**		
	005	**...**	ha	472,77
24.P06.A 03		**3 - Palo:**		
	005	**a)in cemento di sezione cm 8 x 8, h cm 300, in opera**	cad	10,20
	010	**b)in cemento di sezione cm 6 x 6, h cm 250, in opera**	cad	5,10
	015	**c)in castagno di testata di diametro in testa cm 15, in opera**	cad	5,61
	020	**d)in castagno di tessitura, diametro in testa cm 10, in opera**	cad	3,05
	025	**e)in legno nuovo trattato diametro cm 8 - 12 , h cm 500, in opera**	cad	12,74
	030	**f)in legno ex - SIP diametro cm 15 - 20, h cm 500**	cad	10,20
24.P06.A 04		**4 - Ancora in cemento con relativo spinetto ed asta, in opera**		
	005	**...**	cad	5,10
24.P06.A 05		**5 - Filo di ferro zincato o di acciaio inox di qualsiasi sezione, in opera, compresi oneri per tagli, sfridi, ecc. :**		
	005	**...**	kg	1,13
24.P06.A 06		**6 - Funi plastificate di diametro 6 - 8 mm, in opera**		
	005	**...**	kg	2,55
24.P06.A 07		**Pezzi speciali in ferro zincato, in opera (braccioli, tiranti, morsetti, ecc.)**		
	005	**...**	kg	1,80
24.P06.B 01		**B) - Fornitura e messa a dimora di piante da frutto compresi scavo buche, tutori, sostituzione fallanze ed ogni** onere (prezzi indicativi, con possibilità di oscillazioni del +/ - 10%). Cad. : 1 - MELO		
	005	**Astoni di un anno di innesto (con o senza brevetto): preformato**	cad	3,82
	010	**Astoni di un anno di innesto (con o senza brevetto): normale**	cad	2,81
	015	**Astoni di un anno di innesto (con o senza brevetto): Portainnesti di melo virus esenti M9 - m² 6 - M106 - M111**	cad	0,52
24.P06.B 02		**2 - PERO**		
	005	**Astoni di 1 anno su cotogno o su franco**	cad	3,32
	010	**Astoni di 1 anno con intermedio su cotogno**	cad	2,55
	015	**Portainnesti del pero (Cotogno BA29 - EMLA ecc...franco di Pero)**	cad	0,52
24.P06.B 03		**3 - PESCO**		
	005	**Astoni di 1 anno di innesto su franco e sue selezioni (secondo il brevetto)**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			cad	
	010	**Piante a gemma dormiente (2 gemme):**	cad	
	015	**Portainnesti: Franco da seme Jugoslavo**	cad	0,52
	020	**Portainnesti: Selezioni di Franco Arrow Blood - Siberiano - Red Leaf - Rubira ecc.**	cad	0,61
	025	**Portainnesti: GF 677 acclimatato**	cad	0,76
	030	**Portainnesti: GF 677 di 1 anno**	cad	1,28
24.P06.B 04		**4 - SUSINO**		
	005	**Astoni di 1 anno di innesto su Mirabolano**	cad	3,05
	010	**Selvatico Mirabolano di 1 anno da seme**	cad	0,52
	015	**Varietà locali da polloni (RAMASSIN - BARGNIUN, ecc)**	cad	2,04
24.P06.B 05		**5 - ALBICOCCO**		
	005	**Astoni di 1 anno su Pesco o Mirabolano**	cad	3,05
24.P06.B 06		**6 - CILIEGIO**		
	005	**Astoni di 1 anno di innesto:**	cad	3,05
24.P06.B 07		**7 - NASHI (PERE ORIENTALI)**		
	005	**Astoni di 1 anno su P. BETULAEFOLIA**	cad	3,05
24.P06.B 08		**8 - ACTINIDIA**		
	005	**Hayward in vaso**	cad	3,58
	010	**Hayward a radice scossa**	cad	4,60
24.P06.B 09		**9 - KAKI**		
	005	**Kaki tipo**	cad	3,58
24.P06.B 10		**10 - PICCOLI FRUTTI**		
	005	**Lampone Rosso - diverse varietà - Polloni di 1 anno: Brevettati**	cad	1,43
	010	**Lampone Rosso - diverse varietà - Polloni di 1 anno: Normali Lampone Nero - diverse varietà - Polloni di 1 anno**	cad	0,76
	015	**Lampone Rosso - diverse varietà - Polloni di 1 anno: Normali Lampone Giallo**	cad	0,76
	020	**Ribes Rosso - Nero - Bianco: da talea (2 anni): Brevettati**	cad	1,62
	025	**Ribes Rosso - Nero - Bianco: da talea (2 anni): Normali**	cad	1,13
	030	**Ribes Rosso - Nero - Bianco: da talea (2 anni): Normali - Uva Spina (da talea 2 anni)**	cad	1,28
	035	**Mora Gigante (margotta da capogatto): Brevettati**	cad	2,29
	040	**Mora Gigante (margotta da capogatto): Normali**	cad	1,28
	045	**Mora Gigante (margotta da capogatto): Normali - Rovello (Logan Berry - Tayberry)**	cad	1,80
	050	**Mirtillo Gigante (da talea 2 anni)**	cad	2,81

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P06.B 11		**11 - FRAGOLA**		
	005	**Pianta frigo WAITING BED**	cad	0,31
	010	**Pianta frigo A +**	cad	0,13
	015	**Pianta frigo rifiorente**	cad	0,18
	020	**Pianta vegetante cime radicate**	cad	0,13
	025	**Pianta vegetante a radice nuda**	cad	0,12
24.P06.B 12		**12 - CASTAGNO**		
	005	**Ibridi euro - giapponesi su semenzali di ibrido - Astoni di 1 anno**	cad	5,10
	010	**Nostrani: - Marroni varietà diverse: Astoni di 1 anno su C. Sativa**	cad	5,10
24.P06.B 13		**13 - NOCCIOLI**		
	005	**Astoni di 2 anni**	cad	4,26
	010	**Barbatelle di 1 anno**	cad	2,84
24.P06.B 14		**14 - BARBATELLE**		
	005	**di vite innestate**	cad	1,67
	010	**di NEBBIOLO**	cad	2,29
24.P06.C 01		**PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO E COLTURE FLORICOLE**		
	005	**1 - Impianto antigrandine, per colture frutticole** Costituito da pali in legno di diametro cm 15/20 e altezza minima m 5, o in cemento di diametro cm 8 x 12 in testata, cm 9 x 9 perimetrali e cm 8,50 x 8,50 in centro; rete a nodo inglese o a maglia annodata; tiranti; ancoraggi; cavi; copripali; tenderete per file esterne elastici o plachette; ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante:	ha	9.381,64
24.P06.C 02		**2 - impianto antibrina, per colture frutticole**		
	005	**Costituito da tubazione di testata; tubazione di derivazione per gli irrigatori; aste ...** ... zincate con sostegno; irrigatori; valvole di intercettazione; paragetti; raccorderai ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante; escluso l'impianto di pompaggio:	ha	6.715,28
24.P06.C 03		**C) - Ristrutturazione di vigneto con terrazzamenti e forma di allevamento a pergola, poggiante su sostegni in ...** ... muratura in pietra di forma tronco conica		
	005	**compreso scasso, posa di barbatelle e ogni altro onere**	mq	7,11
		24.P07 GRUPPO V - SPECIE FLORICOLE POLIENNALI		
24.P07.A 01		**D) - Fornitura piante**		
	005	**1)Azalea in alveolo**	cad	0,21
24.P07.A 02		**2)Azalea**		
	005	**...**	cad	0,66
24.P07.A 03		**3)Rododendro**		
	005	**...**	cad	1,28
24.P07.A 04		**4)Camelia**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**...**	cad	1,01
24.P07.A 05	**5)Pieris**		
005	**...**	cad	1,01
24.P07.B 01	**E) - Piantumazioni (ad ettaro) Azalee - Rododendri - Camelie**		
005	**1)Trattrice**	ha	918,04
24.P07.B 02	**2)Manodopera per azalee**		
005	**...**	ha	5.737,74
24.P07.B 03	**3)Manodopera per rododendri o camelie**		
005	**...**	ha	5.100,23
24.P07.B 04	**4)Pacciamatura**		
005	**...**	ha	765,05
24.P07.B 05	**5)Concimazione organica**		
005	**...**	ha	765,05
24.P07.B 06	**6)Concimazione minerale**		
005	**...**	ha	612,04
24.P07.B 07	**7)Geodisinfestazione**		
005	**...**	ha	153,01
	24.P08 GRUPPO VI - VIABILITA PODERALE ED INTERPODERALE		
24.P08.A 01	**1 - Scavo di sbancamento per apertura di sede stradale o per impianto di opere d'arte di pertinenza della stessa**		
005	**eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia che richieda ...** ... l'uso del martello demolitore, compresa la sistemazione nel raggio utile di azione del mezzo scavante delle materie idonee per la formazione di rilevati, ovvero compreso nel raggio utile c. s. lo scarico a rifiuto, compresi inoltre la regolarizzazione delle scarpate in taglio ed ogni altro onere:	mc	1,74
24.P08.A 02	**2 - Idem come alla voce 1, ma con impiego dell'autocarro per il trasporto delle materie scavate a formazione di ...** ... rilevati lungo la strada in costruzione se idonee, ovvero a rifiuto alla discarica:		
005	**...**	mc	2,71
24.P08.A 03	**3 - Idem come alla voce 1 ma esclusivamente in roccia che richieda l'uso del martello demolitore:**		
005	**...**	mc	11,03
24.P08.B 01	**4 - Scavo a sezione obbligata per formazione di cunette di pertinenza della strada**		
005	**Di sezione minima m² 0,20, eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la ...** ... sola roccia che richieda l'uso del martello demolitore, comprese le necessarie sbadacchiature e la regolarizzazione delle pareti e dei fondo dello scavo:	ml	0,76
24.P08.B 02	**5 - Idem come alla voce precedente, ma in roccia che richieda l'uso del martello demolitore:**		
005	**...**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			ml	2,85
24.P08.C 01		**6 - Formazione di rilevato stradale con materiali idonei**		
	005	**Provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura dell'impresa compresi la profilatura dei ciglio ed ogni ...** ... altro onere:	mc	5,20
24.P08.D 01		**7 - Fondazione stradale da eseguire su grossi rilevati di nuova costruzione con pietrame adatto e consistente**		
	005	**Compresi il riempimento degli interstizi ed una cilindratura di assestamento:**	mc	5,52
24.P08.E 01		**8 - Massicciata stradale eseguita con misto granulare (tout - venant di cava o di fiume)non stabilizzato, adatto e...**		
	005	**Avente granulometria assortita (dimensione massima degli elementi 80 mm), inclusi l'inumidimento e il costipamento:** . consistente	mc	8,94
24.P08.F 01		**9 - Provvista e spandimento di pietrisco adatto e consistente**		
	005	**Costituito per 2/3 da pezzatura 40 - 70 mm e per 1/3 da pezzatura 15 - 25 mm :**	mc	11,64
24.P08.G 01		**10 - Cilindratura meccanica del pietrisco**		
	005	**Con rullo di peso non inferiore a t 12, compresi i necessari innaffiamenti, l'apporto di idoneo materiale ...** ... aggregante ed ogni prestazione occorrente per dare la superficie stradale livellata e perfettamente stabile:	mq	0,41
24.P08.H 01		**11 - Scarificazione leggera di massicciata stradale non bitumata**		
	005	**Eseguita meccanicamente per una profondità media di cm 10, compresi la vagliatura del materiale scarificato per la ...** ... sua utilizzazione nella risagomatura del piano viabile, lo spandimento, il compattamento e la profilatura dello stesso nonché il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile:	mq	0,57
24.P08.I 01		**12 - Ricarica di massicciata stradale e di banchine in misto granulare stabilizzato con legante naturale**		
	005	**Con pezzatura opportunamente assortita non superiore a 50 mm , posto in opera in strati di spessore max 10 cm , ...** ... compresi inumidimento e compattamento con rullo presso - vibrante:	mc	13,36
24.P08.J 01		**13 - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento e manto di usura**		
	005	**Composto di granulati, sabbia, additivi e bitume impastati a caldo mediante impianti a dosaggio automatico, dato ...** ... in opera con vibrofinitrice meccanica comprese la spalmatura del piano di posa con kg 1/m² di emulsione bituminosa e la rullatura con rullo da t 12 - 16: per ogni cm compresso	mq	0,87
24.P08.J 02		**14 - Idem c. s. per tappeto di usura:**		
	005	**...**	mq	1,01
24.P08.K 01		**15 - Manufatti tubolari di qualunque sezione**		
	005	**In lamiera d'acciaio ondulato e zincato, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.) ...** ... forniti e posti in opera, con esclusione dello scavo e dei materiali costituenti il cuscinetto di appoggio:	kg	1,28

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P08.L 01		**16 - Cunetta stradale in conglomerato cementizio q 3 di cemento tipo 325/m³**		
	005	**Delle dimensioni minime di cm 50 di larghezza e cm 15 di spessore medio, su sottofondo in pietrame e materiale ...** ... arido di intasamento, compreso ogni onere in opera:	ml	11,03
24.P08.L 02		**17 - Idem come alla voce precedente, ma con muretto d'unghia di altezza cm 35 di cui cm 20 in elevazione, di ...** ... spessore in testa cm 20:		
	005	**...**	ml	20,71
24.P08.M 01		**18 - Gabbioni metallici di qualsiasi dimensione**		
	005	**Con maglie a doppia torsione e con filo diametro mm 2,4, dati in opera compresi il riempimento con pietrame ...** ... assestato a mano e il filo per legature e tirature:	mc	61,71
24.P08.N 01		**19 - Formazione di massicciata stradale tipo macadam da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo**		
	005	**comprensiva di scavo per formazione cassonetto (h cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo ...** ... strato di pietrisco costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5:	mq	2,90
24.P08.N 02		**20 - Idem c. s. , ma eseguita in sezione di rilevato di h finita sull'asse stradale non inferiore a m 2, ...** ... comprensiva di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava per fondazione massicciata, di tout - venant e di successivo strato di pietrisco costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 30, cm 25 e cm 5:		
	005	**...**	mq	4,13
24.P08.O 01		**21 - Formazione di sovrastruttura stradale con finitura in conglomerato bituminoso, di tipo chiuso** da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo, comprensiva di scavo per formazione cassonetto (h cm ...		
	005	**....provvista e spandimento di tout - venant, di misto granulare stabilizzato e di strato di conglomerato bituminoso** servito di insabbiamento con sabbia asciutta e granita in ragione di dm³ 2/m² Costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 15, cm 5 e cm 8:	mq	8,51
24.P08.O 02		**22 - Idem c. s. ma eseguita in sezione di rilevato di h finita sull'asse stradale non inferiore a m 2, comprensiva ...** ... di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava per fondazione massicciata, di tout - venant di fiume, di misto granulare stabilizzato e di strato di conglomerato bituminoso con insabbiamento idem c. s. dm³ 2/m² Costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 30, cm 20, cm 5 e cm 8:		
	005	**...**	mq	10,36
24.P08.P 01		**23 - Formazione di sovrastruttura stradale con finitura in asfalto** Da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo, come alla voce 21 più provvista e stesa di tappeto di ...		
	005	**... usura cm 3, rullatura:**	mq	11,38
		24.P09 GRUPPO VII - ACQUEDOTTI RURALI		
24.P09.A 01		**1 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità e pvc, prodotte in conformità alle norme ...** ... UNI vigenti, atossici ed idonei al trasporto di acque potabili		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	a norma della circolare del Ministero della Sanità n. 102 in data 02/12 1978 e successivi aggiornamenti, idoneità esplicitamente dichiarata e garantita per iscritto dall'impresa aggiudicataria dei lavori e dalla D. L. , compresi il bauletto di sabbia o terreno vagliato di protezione della tubazione (negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte produttrici delle tubazioni), i giunti, i passanti, i bout, le curve, le croci, i te e le riduzioni. Il tutto in opera comprese le prove idrauliche da eseguirsi per tratte di m 500, e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
005	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 25**	ml	1,85
010	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 32**	ml	2,24
015	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 40**	ml	2,66
020	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 50**	ml	3,37
025	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 63**	ml	4,38
030	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 75**	ml	5,52
035	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 90**	ml	7,29
040	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 110**	ml	9,95
045	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 125**	ml	11,27
050	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 esterno mm 140**	ml	13,62
055	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 esterno mm 160**	ml	16,63
060	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 180**	ml	20,66
065	**Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 200**	ml	24,99
070	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 25**	ml	2,04
075	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 32**	ml	2,45
080	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 40**	ml	3,16
085	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 50**	ml	4,03
090	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 63**	ml	5,20
095	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 75**	ml	6,69
100	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 90**	ml	8,83
105	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 110**	ml	12,35
110	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 125**	ml	14,63
115	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 esterno mm 140**	ml	18,31
120	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 esterno mm 160**	ml	22,44
125	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 180**	ml	29,33
130	**Con tubi in P. E. A. D. PN 16 diam esterno mm 200**	ml	31,78
135	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 32**	ml	1,94
140	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 40**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		ml	2,24
145	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 50**	ml	2,85
150	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 63**	ml	3,93
155	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 75**	ml	4,74
160	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 90**	ml	6,08
165	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 110**	ml	8,15
170	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 125**	ml	8,94
175	**Con tubi in PVC PN 10 esterno mm 140**	ml	10,67
180	**Con tubi in PVC PN 10 esterno mm 160**	ml	12,85
185	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 180**	ml	15,80
190	**Con tubi in PVC PN 10 diam esterno mm 200**	ml	19,13
195	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 32**	ml	2,24
200	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 40**	ml	2,75
205	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 50**	ml	3,51
210	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 63**	ml	4,55
215	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 75**	ml	5,65
220	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 90**	ml	7,40
225	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 110**	ml	10,36
230	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 125**	ml	11,99
235	**Con tubi in PVC PN 16esterno mm 140**	ml	14,99
240	**Con tubi in PVC PN 16esterno mm 160**	ml	18,16
245	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 180**	ml	24,08
250	**Con tubi in PVC PN 16 diam esterno mm 200**	ml	25,31
24.P09.B 01	**2 - Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo ovale, in ghisa, completa di flange, raccordi, leva o ...** ... volantino di manovra:		
005	**PN 10 diam mm 40**	cad	41,98
010	**PN 10 diam mm 50**	cad	44,42
015	**PN 10 diam mm 65**	cad	70,39
020	**PN 10 diam mm 80**	cad	76,51
025	**PN 10 diam mm 100**	cad	97,52
030	**PN 10 diam mm 125**	cad	119,70
035	**PN 10 diam mm 150**	cad	166,62
040	**PN 10 diam mm 200**	cad	253,02
045	**PN 16 diam mm 40**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			cad	49,37
	050	**PN 16 diam mm 50**	cad	72,93
	055	**PN 16 diam mm 65**	cad	86,96
	060	**PN 16 diam mm 80**	cad	100,99
	065	**PN 16 diam mm 100**	cad	126,23
	070	**PN 16 diam mm 125**	cad	140,27
	075	**PN 16 diam mm 150**	cad	201,97
	080	**PN 16 diam mm 200**	cad	401,13
24.P09.C 01		**3 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa, collegamento ...** ... alle condotte di afflusso e deflusso, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:		
	005	**a)con dimensioni interne fino a cm 50x50x50**	cad	44,38
	010	**b)con dimensioni interne fino a cm 60x60x60**	cad	50,50
	015	**c)con dimensioni interne fino a cm 80x80x80**	cad	83,13
	020	**d)con dimensioni interne fino a cm 100x100x100**	cad	110,15
24.P09.C 02		**4 - Fornitura e posa in opera di coperture carrabili per pozzetti di cui alla voce 3:**		
	005	**Grigliato Metallico per pozzetto tipo a)**	cad	39,78
	010	**Grigliato Metallico per pozzetto tipo b)**	cad	60,69
	015	**Grigliato Metallico per pozzetto tipo c)**	cad	85,67
	020	**Grigliato Metallico per pozzetto tipo d)**	cad	136,68
	025	**Cls per pozzetto tipo a)**	cad	11,22
	030	**Cls per pozzetto tipo b)**	cad	18,87
	035	**Cls per pozzetto tipo c)**	cad	39,28
	040	**cls per pozzetto tipo d)**	cad	49,99
24.P09.D 01		**5 - Fornitura e posa in opera di cavetto conduttore in rame 1x2,5 mm²**		
	005	**Collocato sull'estradosso superiore delle tubazioni in PEAD o PVC per consentirne l'individuazione fino al ...** ... pozzetto di allaccio	ml	0,14
24.P09.E 01		**6 - Fornitura e posa, durante il rinterro, di nastro di segnalazione**		
	005	**Posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa cm 50 dal piano viabile del tratto stradale**	ml	0,52
24.P09.F 01		**7 - Ripristino di carreggiata stradale non asfaltata mediante ricolmatura dello scavo**		
	005	**Con materiale anidro di fiume compattato e ricostruzione della massicciata (spessore cm 20)con misto granulare ...** ... stabilizzato, avente granulometria assortita, compreso l'inumidimento ed il compattamento con rullo da t 12	ml	4,19

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P09.G 01		**8 - Ripristino di carreggiata stradale asfaltata mediante ricolmatura dello scavo**		
	005	**Con materiale anidro di fiume compattato, formazione di massicciata con misto granulare stabilizzato (spessore cm ...** ... 10), manto bituminoso (spessore cm 8 rullato), comprese le rullature con rullo da t 12	ml	9,23
24.P09.H 01		**9 - Trivellazione orizzontale di sede stradale**		
	005	**Con idonea apparecchiatura, di diametro sufficiente per la posa di tubazione in PEAD compresa la camicia di ...** ... protezione in tubazione di acciaio del diametro di mm 200, la formazione della camera di attacco ed uscita, della sezione idonea per la posa dell'apparecchiatura e per la manovra. Detta in opera, compreso ogni eventuale altro onere.	ml	112,20
		24.P10 ABITAZIONI (SINTETICO)		
24.P10.A 01		**A) - Costruzione di abitazione rurale, con rifiniture civili, completa anche di impianto termico.**		
	005	**- al m³ vuoto per pieno, altezza misurata dal piano pavimento al filo gronda**	mc	197,51
24.P10.B 01		**B) - Costruzione di abitazione rurale, Idem c. s. con sottostante magazzino dotato di serramenti e di pavimento in ...** ... battuto di cemento.		
	005	**- al m³ vuoto per pieno, altezza misurata dal piano pavimento del magazzino al filo gronda**	mc	148,12
24.P10.C 01		**1)Locale deposito per attrezzature, prodotti e scorte escluso l'eventuale scavo di sbancamento ed interventi di ...** ... sottofondazione. Le dimensioni vanno computate a filo muri perimetrali esterni.		
	005	**Tipologia di riferimento: Altezza interna minima secondo le disposizioni vigenti (chiuso su 4 lati; intonaco ...** ... interno ed esterno; pavimento in battuto di cemento; portoni e finestre; impianto elettrico, ecc.)	mq	148,55
24.P10.C 02		**2)Tettoia chiusa su 3 lati.**		
	005	**Tipologia di riferimento: Altezza interna minima m 3 (in strutture prefabbricate; murature di tamponamento su 3 ...** ... lati, pavimento in battuto di cemento, ecc.)	mq	113,85
24.P10.C 03		**3 - Struttura prefabbricata, di qualsiasi luce, compresi i plinti, la copertura ad 1 o 2 falde senza ...** ... coibentazione, in opera (le dimensioni vanno computate secondo la proiezione orizzontale compresa la gronda nella misura max. di cm 110):		
	005	**a)in cemento**	mq	69,32
	010	**b)in ferro zincato**	mq	61,89
	015	**c)in ferro**	mq	54,48
24.P10.C 04		**4 - Struttura analoga alla precedente in ferro zincato con architravi:**		
	005	**A) Capriata in legno massello o lamellare con o senza tiranti:**	mq	84,15
	010	**B) Capriata reticolare in legno massello:**	mq	59,57
24.P10.C 05		**5 - Aumento per sovraccarico accidentale**		
	005	**Oltre i 300 kg/m² se prescritto:**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			mq	12,38
		24.P11 STALLE (SINTETICO)		
24.P11.A 01		**A) - 1)Stalla chiusa a stabulazione libera con corsia di alimentazione interna.**		
		- Altezza minima interna m 4,00 - ... ... chiusa su quattro lati -- Corsia di alimentazione: larghezza minima m 4,00 - delimitazione corsia-poste costituita da tubo orizzontale in ferro - Posta di alimentazione: larghezza minima m 2,70, con raschiatore a farfafalla - Zona di riposo a lettiera permanente: larghezza minima m 7,80. Recinto esterno e strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte.		
	005	**Fino a m 30 di lunghezza**	ml	2.250,00
	010	**per ogni m di maggior lunghezza fra m 30 e m 60**	ml	1.935,00
	015	**per ogni m di maggior lunghezza oltre m 60**		
		L'eventuale maggior larghezza della zona con lettiera permanente o ... ... della corsia di alimentazione potrà essere valutata € 65,00 a m² di ampliamento. Qualora, in via eccezionale e per qualificati motivi, si ritenga di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di € 70,00 a m²	ml	1.710,00
24.P11.A 02		**A) - 2)Stalla aperta a stabulazione libera con pensilina di alimentazione esterna.**		
		Capannone per zona di riposo a ... ... lettiera permanente di larghezza minima m 8,50 ed altezza interna minima m 4.00, chiuso su tre lati.- Pensilina esterna, di lunghezza uguale a quella del capannone di cui sopra, a 1 o 2 appoggi (tale da consentire il transito dei carri foraggieri) larghezza minima m 5, altezza utile minima della parte a protezione della corsia di alimentazione m 3. Poste e corsia di alimentazione, sottostanti la pensilina di cui sopra, in battuto di cemento; larghezza complessiva minima m 4, separazione con tubo in ferro di conveniente dimensione - Zona di deambulazione fra zona di riposo e zona di alimentazione in battuto di cemento larghezza minima m 10 - Eventuale installazione di raschiatore a farfalla o grigliato con sottostante vasca e strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiare a parte		
	005	**- Fino a m 30 di lunghezza**	ml	1.665,00
	010	**- per ogni m di maggior lunghezza fra m 30 e m 60**	ml	1.422,00
	015	**- per ogni m di maggior lunghezza oltre m 60**		
		L'eventuale maggior larghezza del capannone potrà essere valutata € ... ... 65,00 a m² di ampliamento. Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori, si apportera una riduzione di € 70,00 a m²	ml	1.278,00
24.P11.A 03		**A) - 3)Stalla aperta a stabulazione libera a cuccette.**		
	005	**a) Con corsia di alimentazione interna. Dimensione minima cuccetta m 1,10 x 2,30. Corsia tra le cuccette con ...** ... raschiatore: larghezza minima m 2,30. Posta di alimentazione con raschiatore: larghezza minima m 2,70. Corsia di alimentazione: larghezza minima m 4.50. Capannone in c.a. o ferro zincato chiuso su tre lati:larghezza minima m 14.50, altezza minima m 3.50. Strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte (a cuccetta)		1.512,00
	010	**b) Con pensilina di alimentazione esterna. Capannone per zona di riposo a cuccette, larghezza minima m 7,60, ...** ... altezza minima m 3,50 chiuso su tre lati. Zona di		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		deambulazione tra zone di riposo e di alimentazione, con pavimento in battuto di cemento: larghezza minima m 10.00. Pensilina per corsia di alimentazione e poste: larghezza minima m 5.60. Eventuali raschiatori a farfalla o grigliati e strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte. (a cuccetta)		1.557,00
24.P11.A 04		**A) - 4) Stalla chiusa a stabulazione libera con boxes a lettiera permanente per bestiame da carne.**		
		Corsia di ... ... alimentazione di larghezza minima m 3.00 - Boxes contigui alla suddetta disposti su 2 file laterali - Delimitazione fra boxes e corsia di alimentazione in tubi orizzontali di ferro - Altezza interna minima m 4.00 - Larghezza complessiva minima della stalla m 12.00. Strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte		
	005	**- Fino a m 30 di lunghezza**	ml	1.872,00
	010	**- per ogni m di maggior lunghezza tra m 30 e m 40**	ml	1.782,00
	015	**- per ogni m di maggior lunghezza oltre m 40**		
		Sono esclusi dai prezzi di cui sopra la provvista e messa in opera ... ... di nastri trasportatori e raschiatori. L'eventuale maggior larghezza del complesso potrà essere valutata € 120,00 a m² di ampliamento. Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori, si apporterà una riduzione di € 150,00 a m²	ml	1.395,00
24.P11.A 05		**A) - 5)Stalla chiusa a stabulazione libera con boxes a pavimentazione grigliata per bovini da ...** ... carne. Caratteristiche analoghe a caso precedente, ma a pavimentazione grigliata su fosse per raccolta deiezioni.		
	005	**- Fino a m 30 di lunghezza**	ml	2.331,00
	010	**- per ogni m di maggior lunghezza fra m 30 e m 40**	ml	2.079,00
	015	**- per ogni m di maggior lunghezza oltre m 40**		
		L'eventuale maggior larghezza del complesso potrà essere valutata € ... ... 150,00 a m² di ampliamento. Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di € 190,00 a m²	ml	1.764,00
24.P11.A 06		**A) - 6)Stalla chiusa a stabulazione libera ad una fila di boxes.**		
		Larghezza interna minima m 6,00, altezza interna ... ... minima m 3,00. Delimitazione fra boxes e corsia di alimentazione in tubi orizzontali di ferro. Strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte		
	005	**- Fino a m 10 di lunghezza**	ml	1.656,45
	010	**- per ogni m di maggior lunghezza fra m 10 e m 20**	ml	1.450,13
	015	**- per ogni m di maggior lunghezza oltre m 20**		
		L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata € ... ... 110,00 a m² di ampliamento. Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori, si apporterà una riduzione di € 140,00 a m²	ml	1.249,65
24.P11.B 01		**B) - 1) Stalla chiusa a stabulazione mista con una fila di poste ed una fila di boxes a lettiera permanente.**		
		- ... ... Corsia di servizio: larghezza minima m 1,60- Corsia di alimentazione: larghezza minima m 3,00- Una fila di poste		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		complete di accessori- Una fila di boxes per vitelli e/o vitelloni, completi di accessori: larghezza minima m 4,00- Larghezza interna complessiva minima della stalla m 3,20. Nastro trasportatore e strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte.		
	005	**- Fino a m 20 di lunghezza**	ml	2.295,00
	015	**- per ogni m di maggior lunghezza fra m 20,00 e m 30,00**	ml	1.917,00
	020	**- per ogni m di maggior lunghezza oltre m 30**		
		L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata € ... ... 125,00 a m² di ampliamento. Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori, si apporterà una riduzione di € 160,00 a m²	ml	1.647,00
		24.P12 LOCALI ANNESSI ALLA STALLA (SINTETICO)		
24.P12.A 01		**A)Raccolta reflui zootecnici**		
	005	**1)Concimaia a platea. Pavimentazione in cemento lisciato e bocciardato su vespaio in pietrame assestato. Muretto ...** ... di contenimento su 3 lati (da conteggiarsi separatamente in base all'effettivo sviluppo e alla tipologia costruttiva)	mq	22,96
24.P12.A 02		**2)Pozzetto raccolta urine (massimo 50 m³ di capacità).**		
	005	**- Fino a m³ 10 di capienza**	mc	78,53
	010	**Per ogni m³ di maggior capienza oltre m³ 10**	mc	61,71
24.P12.A 03		**3)Vasca in cemento per raccolta liquame o letame. Completamente interrata, a cielo aperto e con idonea rete di ...** ... protezione:		
	005	**- fino a m³ 100**	mc	41,81
	010	**- per ogni m³ oltre i 100 e fino a m³ 300**	mc	33,67
	015	**- per ogni m³ oltre i 300**	mc	24,99
24.P12.A 04		**4)Vasca in cemento per raccolta liquame o letame. Completamente interrata con soletta portante di copertura:**		
	005	**- fino a m³ 100 di capacità**	mc	60,85
	010	**- per ogni m³ oltre i 100 e fino a m³ 300**	mc	45,05
	015	**- per ogni m³ oltre i 300**	mc	32,17
24.P12.B 01		**B) - Vasca circolare aperta per raccolta liquame o letame realizzata in struttura esile, a cielo aperto, fuori ...** ... terra. Scavo da conteggiare separatamente per la parte eventualmente interrata. Le vasche parzialmente interrate e con parete fuori terra di altezza inferiore a m 1,50 dovranno essere dotate di idonea rete di protezione:		
	005	**- fino a m³ 500**	mc	24,45
	010	**- per ogni m³ oltre i 500 e fino a m³ 1000**	mc	19,46
	015	**- per ogni m³ oltre i 1000**	mc	16,96
24.P12.C 01		**C) Tettoie**		
	005	**1)Pensilina a protezione delle zone di alimentazione esterna, con rastrelliera (larghezza minima m 2,70).**	ml	153,01

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P12.C 02		**C) Tettoie**		
	005	**2) Tettoia di alimentazione esterna con struttura prefabbricata. Larghezza complessiva minima: m 5,60; altezza ...** ... utile minima sulla corsia di alimentazione: m 3. Poste e corsia di alimentazione sottostanti, in battuto di cemento. Mangiatoia, rastrelliera ed impianto di abbeveraggio	mq	102,01
24.P12.D 01		**1)Silos a trincea singolo.**		
	005	**- fino alla capienza di m³ 200 (20 x 5 x (h)2)**	mc	20,40
	010	**- per ogni m³ di maggior capienza oltre m³ 200**	mc	15,30
24.P12.D 02		**2)Silos a trincea doppio.**		
	005	**- fino alla capienza di m³ 500 (25 x 5 x (h)2 x 2)**	mc	17,86
	010	**- per ogni m³ di maggior capienza oltre m³ 500**	mc	11,74
24.P12.E		**E) Sale di mungitura**		
24.P12.E 01		**Gli impianti tecnologici sono da valutare tramite preventivi da presentare contestualmente al progetto generale ...** ... dei lavori, le opere edili verranno valutate in base al Prezzario Regionale Agricoltura vigente.		
		24.P13 COSTRUZIONI PARTICOLARI (SINTETICO)		
24.P13.A 01		**A) - 1)Capannone per porcilaia.**		
	005	**Tipologia di riferimento: Capannone in struttura prefabbricata con altezza minima all'imposta m 2,70; ...** ... pavimentazione in grigliato su almeno meta della superficie di calpestio; vasca di raccolta di profondità mimima 60 cm sottostante il grigliato. Gli impianti tecnologici sono da valutare tramite preventivi da presentare contestualmente al progetto generale dei lavori, le opere edili verranno valutate in base al Prezzario Regionale Agricoltura vigente.	mq	296,64
24.P13.B 01		**B) - Tipologia di riferimento: Capannone ad una o due falde, altezza minima alla gronda m 3, larghezza minima ...** ... esterna m 6. Zona lettiera di circa m² 2 e posto mangiatoia di cm 30 per ogni capo adulto. Lo spiovente dal lato anteriore dovra formare una pensilina coperta di almeno m 2.00. Muri di tamponamento su 3 lati in blocchetti di cemento cm 20 - 25. Battuto di c. a. per pavimentazione zona lettiera e corsia di alimentazione. Mangiatoia di larghezza cm 60 - 70 gettata in opera in c. a. oppure in lamiera zincata. Rastrelliera con comando meccanico a distanza. Recinti mobili per suddivisione gregge in 3 settori (pecore asciutte; pecore in lattazione; agnelli) in tubi di ferro a doppia zincatura altezza m 1,50. Mangiatoia mobile per agnelli, in lamiera zincata o altro materiale. Tazzette di abbeveraggio a livello costante. Box arieti. Portoni per accesso con mezzi meccanici alla zona lettiera. Porte accesso box dall'esterno Capienza per capi 80 - 100		
	005	**fino a m 10 di lunghezza**	ml	1.275,06
	010	**per ogni m di maggior lunghezza fra m 10 e m 20**	ml	1.173,04
	015	**per ogni m di maggior lunghezza fra m 20 e m 30**	ml	1.071,04
	020	**per ogni m di maggior lunghezza oltre i m 30**	ml	943,55
24.P13.C 01		**Scuderie**		
	005	**C) - 1) Scuderia di larghezza m 9.00, sporgenza in gronda**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		m 0.50, con copertura fibrocemento o lamiera, ... controsoffitto in tavolato da mm 20, lana di roccia da mm 10, tamponamento laterale in legno coibentato, struttura lamellare o reticolare con telai acciaio/legno senza tirante, testate in legno coibentate e portanti, portone d'ingresso in testata in legno coibentato, porte laterali per uscita box in legno coibentato, box per cavalli con struttura in acciaio zincato e pareti laterali in legno, impianto elettrico ed idraulico esclusi nastro trasportatore e concimaia:	mq	340,87
	010	**C) - 2) Scuderia di larghezza m 9.00, sporgenza in gronda m 0.50, copertura in lastre fibrocemento o lamiera, ...** ... coibentata e controsoffittata, con tamponamenti in tavole di legno, struttura portante in ferro zincato, completa di portone d'ingresso, porte laterali per uscita box in legno, box per cavalli con struttura in acciaio zincato e pareti laterali in legno, impianto elettrico ed idraulico esclusi nastro trasportatore e concimaia:	mq	214,25
24.P13.D 01		**D) - 1)Canile coperto, in legno e ferro zincato, singolo o inserito in strutture modulari:**		
	005	**con volume interno inferiore o uguale a 0.5 m³**	mc	102,01
	010	**con volume interno compreso fra m³ 0.51 ed m³ 1.00**	mc	153,01
	015	**con volume interno superiore a m³ 1.00**	mc	193,81
24.P13.D 02		**D) - 2)Box zincato in moduli componibili per recinti:**		
	005	**- comprensivo di porta e tettoia**	mq	127,51
	010	**- senza tettoia**	mq	102,01
24.P13.E 01		**E) - 1) - Silos per cereali in struttura prefabbricata in c. a. comprendente una o più celle verticali, con ...** ... copertura inserita strutturalmente in capannone prefabbricato, completo di coclee per il carico e lo scarico del prodotto, motori elettrici, valvole termometriche, impianto elettrico, impianto di ventilazione, elevatori, ecc. Nel prezzo unitario/m³ e compresa altresì la spesa relativa alla pavimentazione cementizia, su sottofondo di ghiaia, di una idonea area antistante al silos per il carico degli automezzi:		
	005	**- Per capacità complessiva fino a m³ 150**	mc	161,16
	010	**- Per capacità complessiva fino a m³ 300**	mc	130,56
	015	**- Per capacità complessiva fino a m³ 500**	mc	114,26
	020	**- Per capacità complessiva oltre m³ 500**	mc	93,85
		24.P14 SERRE - TUNNELS (SINTETICO)		
24.P14.A 01		**1) Serre in struttura metallica con cordolo di fondazione e pavimento in battuto di cemento**		
	005	**a) con copertura in vetro**	mq	108,00
	010	**b) con copertura in policarbonato, o altro materiale assimilabile**	mq	99,00
24.P14.B 01		**1) Tunnels senza plinti nè fondazioni, con sole staffe o piastre di ancoraggio. Per superfici fino a 1000 m²:**		
	005	**a) - con testata e film di copertura a telo singolo**	mq	15,13
	010	**b) - con testata e film di copertura a telo doppio** **In assenza di testata rigida dedurre € 26,00 per metro di ...** ... larghezza al suolo per testata	mq	16,46

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.P14.B 02		**2) Tunnels a pareti verticali senza plinti né fondazioni, con sole staffe o piastre di ancoraggio. Per superfici ...** ... fino a 1000 m²:		
	005	**Incremento i relazione alla tipologia della voce precedente di :** **In assenza di testata rigida dedurre € 31,00 per ...** ... metro di larghezza al suolo per testata	mq	13,77
24.P14.B 03		**3) Tunnels con plinti o fondazioni continue, per superfici fino a 1000 m².**		
	005	**a - con testata, cordoli,copertura a telo singolo**	mq	18,32
	010	**b- con testata, cordoli,copertura a telo doppio**	mq	19,31
	015	**c- con testata, cordoli,copertura rigida**	mq	24,76
	020	**d - con testata, soli plinti, copertura a telo singolo**	mq	17,33
	025	**e - con testata, soli plinti, copertura a telo doppio**	mq	18,06
	030	**f - con testata, soli plinti, copertura rigida** **In assenza di testata rigida dedurre euro 26,00 per metro di ...** ... larghezza al suolo per testata	mq	23,77
24.P14.B 04		**4) Tunnels a pareti verticali con plinti o fondazioni continue per superfici fino a 1000 m²:**		
	005	**Incremento in relazione alla tipologia della voce precedente di:** **In assenza di testata rigida dedurre € 31,00 ...** ... per metro di larghezza al suolo per testata	mq	13,77
24.P14.B 05		**5) Tunnels a pareti verticali con fondazioni continue, cordoli laterali, struttura portante in alluminio (o ...** ... simile), larghezza minima 7,00 metri, aperture laterali avvolgibili, testata rigida, copertura a telo doppio		
	005	**...** **In assenza di testata rigida dedurre € 36,00 per metro di larghezza al suolo per testata**	mq	50,48
24.P14.C 01		**C)ATTREZZATURE - 1) Bancali**		
	005	**a) bancali fissi in materiale latero-cementizio (o assimilabili)**	mq	27,00
	010	**b) bancali mobili in alluminio (o assimilabili)**	mq	36,41
24.P14.C 02		**2) Coperture**		
	005	**a) in vetro**	mq	12,13
	010	**b) in policarbonato o altro materiale assimilabile**	mq	10,68
	015	**c) a telo singolo**	mq	1,22
	020	**d) a telo doppio**	mq	1,94
24.P14.C 03		**3) Impianti**		
	005	**a) impianto mobile di ombreggiamento interno in telo alluminizzato**	mq	14,56
	010	**b) impianto fisso di ombreggiamento esterno in telo antigrandine**	mq	7,29
	015	**c) impianto di irrigazione a pioggia**	mq	2,07

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
020	**d) impianto di irrigazione a goccia**	mq	3,15
025	**e) impianto di nebulizzazione computerizzato**	mq	4,05
	24.P15 SISTEMAZIONE TERRENI (SINTETICO)		
24.P15.A 01	**A)Sist. terreni (specifico rif. alla risaia).Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza** ... Lavori aventi il fine di ridurre il numero delle camere di risaia esistenti con la realizzazione di camere più grandi. In questi lavori non rientrano i livellamenti di singole camere considerati normali operazioni colturali. I dislivelli indicati in tabella si riferiscono alla situazione esistente prima dei lavori; i costi indicati per ettaro, si riferiscono, nei vari casi alle camere finali ottenute, anche con il recupero dello strato attivo, assortite secondo la loro ampiezza.		
005	**fino a ha. 0,50 fino a cm 30**	ha	
010	**fino a ha. 0,50 fino a cm 60**	ha	
015	**fino a ha. 0,50 fino a cm 90**	ha	
020	**fino a ha. 0,50 fino a cm 120**	ha	
025	**fino a ha. 0,50 oltre cm 120**	ha	
030	**da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 30**	ha	
035	**da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 60**	ha	
040	**da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 90**	ha	
045	**da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 120**	ha	
050	**da ha. 0,51 a ha. 1 oltre cm 120**	ha	
055	**da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 30**	ha	
060	**da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 60**	ha	
065	**da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 90**	ha	
070	**da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 120**	ha	
075	**da ha. 1,01 a ha. 1,50 oltre cm 120**	ha	
080	**da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 30**	ha	
085	**da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 60**	ha	
090	**da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 90**	ha	
095	**da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 120**	ha	
100	**da ha. 1,51 a ha. 2 oltre cm 120**	ha	
105	**da ha. 2,01 a ha. 2,50 fino a cm 30**	ha	
110	**da ha. 2,01 a ha. 2,50 fino a cm 60**	ha	
115	**da ha. 2,01 a ha. 2,50 Fino a cm 90**	ha	
120	**da ha. 2,01 a ha. 2,50 fino a cm 120**	ha	
125	**da ha. 2,01 a ha. 2,50 oltre cm 120**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		ha	
130	**da ha. 2,51 a ha. 3 fino a cm 30**	ha	
135	**da ha. 2,51 a ha. 3 fino a cm 60**	ha	
140	**da ha. 2,51 a ha. 3 fino a cm 90**	ha	
145	**da ha. 2,51 a ha. 3 Fino a cm 120**	ha	
150	**da ha. 2,51 a ha. 3 oltre cm 120**	ha	
155	**da ha. 3,01 a ha. 4 fino a cm 30**	ha	
160	**da ha. 3,01 a ha. 4 fino a cm 60**	ha	
165	**da ha. 3,01 a ha. 4 fino a cm 90**	ha	
170	**da ha. 3,01 a ha. 4 Fino a cm 120**	ha	
175	**da ha. 3,01 a ha. 4 oltre cm 120**	ha	
180	**da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 20**	ha	
185	**da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 40**	ha	
190	**da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 60**	ha	
195	**da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 80**	ha	
200	**da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 100**	ha	
205	**da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 120**	ha	
210	**da ha. 4,01 a ha. 5,00 Oltre cm 120**	ha	
215	**Oltre ha. 5,00 Fino a cm 20**	ha	
220	**Oltre ha. 5,00 Fino a cm 40**	ha	
225	**Oltre ha. 5,00 Fino a cm 60**	ha	
230	**Oltre ha. 5,00 Fino a cm 80**	ha	
235	**Oltre ha. 5,00 Fino a cm 100**	ha	
240	**Oltre ha. 5,00 Fino a cm 120**	ha	
245	**Oltre ha. 5,00 Oltre cm 120**	ha	